

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TRAVESSA JOSÉ FLORIANO BRANDÃO ENTRE AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA E RUA BAHIA

DATA BASE DO ORÇAMENTO: NOVEMBRO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

DATA: JANEIRO DE 2021

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001: PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO

Código SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
					-
					-
TOTAL DO ITEM					-
	MÃO DE OBRA				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,36	22,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	17,52	35,04
TOTAL DO ITEM					57,40
	MATERIAIS				
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00000	280,00	280,00
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000	5,89	5,89
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00000	4,21	16,84
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	12,76	1,40
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01000	263,70	2,64
TOTAL DO ITEM					306,77

Equipamento	R\$ -
Material	R\$ 306,77
Mão de Obra	R\$ 57,40
Total da Composição	R\$ 364,17 / M2