

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARÁIBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2021 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: FEVEREIRO DE 2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 13:CAP DE PVC ESGOTO 100 MM(TAMPÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
					-
					-
					-
	MÃO DE OBRA				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000	24,79	2,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000	19,78	2,18
TOTAL DO ITEM					4,90
	MATERIAIS				
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,00200	70,80	0,14
1200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000	11,14	11,14
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500	80,20	1,20
TOTAL DO ITEM					12,48

Equipamento	R\$	-
Material	R\$	12,48
Mão de Obra	R\$	4,90

Total da Composição	R\$	17,39	/UNID
----------------------------	------------	--------------	--------------