

De: Elves Alex Pozzebon <elves.pozzebon@hotmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 19 de julho de 2023 12:00
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Cc: elves.pozzebon@gmail.com
Assunto: CR 01/2023 Nova Proposta Micro Empresa
Anexos: Nova Proposta de CR 01-23 Pozzebon Eng.pdf

Presados(as), bom dia!

Conforme item 15.3 do edital *“15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou equiparadas”* e conversado a pouco por telefone com a Fabiana, encaminhamos em anexo nova proposta para promover o desempate já que a Pozzebon Engenharia se enquadra como ME, EPP ou equiparada.

Att:
Elves Alex Pozzebon



Pozzebon

Engenharia

PROPOSTA DE PREÇOS

Cascavel - PR, 19 de julho de 2023.

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

Prezados Senhores, apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução, da licitação em epígrafe

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 1.890.257,94 (um milhão, oitocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto é de **150 (Cento e cinquenta)** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.


O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (Sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Elves Alex Pozzebon

RG nº: 7.364.210-8



Pozzebon
Engenharia Ltda

PLANILHA DE SERVIÇOS							
EDITAL:		TOMADA DE PREÇOS 002/2023					
Município:		CAPANEMA		DATA: 19/07/2023			
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					
Local da Obra :		Vias Urbanas de Capanema					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO				PREÇO SUBTOTAL (R\$)
			UND	QUANT	P. UNIT. (R\$)	P. PARCIAL (R\$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.207,90
COMPOSIÇÃO 1	Orçacivil	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 350 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	2,00	2.103,95	4.207,90	
4		REVESTIMENTO					1.489.764,82
PAV-085	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recapê)	m2	15.555,34	0,60	9.573,14	
581100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	31.910,43	0,41	13.083,30	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,96	4.700,00	75.012,00	
570000D	DER	CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	957,31	301,59	288.715,12	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	54,58	4.900,00	267.442,00	
570400B	DER	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton)	ton	1.531,71	276,23	423.104,25	
589000M	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton)	ton	84,25	4.900,00	412.825,00	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					309.283,97
810250F	DER	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	2.739,57	15,64	42.846,87	
606700B	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	112,59	172,83	19.458,93	
605000C	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	2.486,87	32,20	80.077,21	
605000F	DER	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	1.161,28	49,77	57.797,40	
511100B	DER	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	3.676,51	5,20	19.117,85	
531000B	DER	Brita Graduada - Passeio	m3	364,80	166,82	60.855,94	
605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	44,00	882,04	29.129,76	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					57.017,62
822000	DER	Placa de sinalização horizontal retangular branca sobre fundo amarelo (0,20x0,20m)	m2	493,83	41,44	20.464,32	
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	20,00	652,86	13.057,20	
820000H	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	20,00	668,57	13.371,40	
820000J	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de 0,20x0,60) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	15,00	674,98	10.124,70	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					29.993,64
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	25,00	94,42	2.360,50	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	50,00	170,09	8.504,50	
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	25,00	99,50	2.487,50	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	25,00	81,08	2.027,00	
74022/55	SEIL/2016	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	25,00	219,00	5.475,00	
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda relativa	un	25,00	132,62	3.315,50	
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.823,64	5.823,64	
PREÇO GLOBAL							1.890.257,84
							
ELVES ALEX POZZEBON							
RG: 7.364.210-8 SSP/PR / CREA: PR-90291/D							

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Rua ... nº ... - Fone: (41) 3011-1111 - E-mail: contato@pozzebon.com.br

Ins. nº 000.000.000-00

CNPJ: 27.329.583/0001-94 | Insc. Estadual: 90241015-72



CRONOGRAMA FINANCEIRO											
EDITAL: CONCORRENCIA Nº 001/2023				DATA: 19/07/2023							
PROponente: POZZEBON ENGENHARIA LTDA											
MUNICIPIO: CAPANEMA / PR											
OBJETO: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 15.955,24 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.											
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS											
ITEM	PARCELAS					Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
	30	60	90	120	150						
1C	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.207,90				1	4.207,90	0,22%			
4C	REVESTIMENTO	R\$ 297.950,96	595.901,93	595.901,93		3	1.489.754,82	78,81%			
6C	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	R\$ 61.856,79	61.856,79	77.320,98	106.249,39	4	309.283,95	16,36%			
7C	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$			22.807,06	2	57.017,62	3,02%			
11C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R\$	8.998,09	20.995,65		2	29.993,64	1,59%			
TOTAL ACUMULADO		%	19,26%	35,27%	36,73%	6,93%	1,81%				
		R\$	364.015,65	596.756,81	694.218,47	131.056,44	34.210,57				

ELVIES ALEX POZZEBON

RG: 7.364.210-8 SSP/PR / CREA: PR-90291/D