

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523

RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: MARÇO DE 2023 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 03: Pintura Impermeabilizante na face interna da laje inclinada da arquibancada

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	2,50000	6,66	16,65
TOTAL DO ITEM					16,65
	MÃO DE OBRA				
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24000	23,99	5,76
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24000	28,94	6,95
TOTAL DO ITEM					12,70
	MATERIAIS				
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,14400	11,96	1,72
TOTAL DO ITEM					1,72

Equipamento	R\$	16,65
Material	R\$	1,72
Mão de Obra	R\$	12,70
Total da Composição	R\$	31,08 M2

Engº Rubens Luis Rolando Souza
CREA RS 88.296/D

Américo Bellé
Prefeito Municipal