

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523

RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: MARÇO DE 2023 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 04: ESTRUTURA METÁLICA PARA VIGAS EM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES INCLUSO MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
93288	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00370	183,96	0,68
93287	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00400	347,98	1,39
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>2,07</b>
	MÃO DE OBRA				
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01400	26,52	0,37
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00440	20,76	0,09
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01810	30,36	0,55
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>1,01</b>
	MATERIAIS				
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00150	37,62	0,06
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA L 2" X 1/8"	KG	0,02800	9,63	0,27
43082	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 50X200X50X3,04 mm	KG	1,00000	12,00	12,00
100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,03580	11,08	0,40
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,03580	27,35	0,98
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>13,70</b>

Equipamento	R\$	2,07
Material	R\$	13,70
Mão de Obra	R\$	1,01
<b>Total da Composição</b>	<b>R\$</b>	<b>16,79 / M2</b>

Engº Rubens Luis Rolando Souza  
CREA RS 88.296/D

Américo Bellé  
Prefeito Municipal