4.	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**		
	FUNDAÇÃO		
4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO.	MT	117,50
4.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	104,00
4.3	LASTRO DE BRITA	M2	1,38
4.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M2	218,32
4.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	681,38
4.6	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM.3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	369,03
4.7	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA COM LANÇAMENTO.	M3	20,23
	ESTRUTURA		
4.8	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10X2,20, ESPESSURA=12MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM).	M2	123,25
4.9	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	955,41
4.10	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM.3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	385,23
4.11	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA COM LANÇAMENTO.	M3	13,39
4.12	LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42
4.13	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=2-MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA-60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	MT	85,98
5.	**ALVENARIA - VEDAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM.	M2	790,91

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02133-130-NOR - Consulte www.tjms.jus.br
Giovana Sanches Carrelo

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:27:18 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

6.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49
7.	**REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS**		
7.1	**PISO**		
7.1.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL.	M2	234,35
7.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,COM, PREPARO MECANICO.	M2	256,24
7.1.3	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM (CONTORNO UBS)	M2	148,25
7.1.4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL.BASE DE PÓ DE PEDRA (ACESSO AMBULÂNCIAS E ESTACIONAMENTO)	M2	63,76
7.1.5	LASTRO DE BRITA (ESPACIONAMENTO H=10CM)	M3	8,71
7.1.6	GUIA DE CONCRETO	MT	29,90
7.1.7	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,96
7.1.8	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 5, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO M2 50,45 E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	234,35
7.1.9	RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI.	MT	204,25
7.1.10	SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	MT	27,45
7.2	PAREDE		
7.2.1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP.2CM.	M2	1.577,81
7.2.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A. LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNT. COM CIMENTO BRANCO	M2	219,18
7.2.3	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M2	679,86
7.2.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M2	679,86
7.2.5	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	MT	33,75
7.2.6	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13
7.3	TETO		

5 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFV02132-885-NOR - Consulte:
CARTÓRIO CERTIFICADO - MS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:27:18 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

7.3.1	CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93
7.3.2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP.1,5CM.	M2	285,93
7.3.3	EMASSAMENTO C/MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40
7.3.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M2	257,40
7.3.5	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21
7.3.6	FORRO DE GESSO	M2	6,68
8.	**ESQUADRIAS**		
8.1	MADEIRA		
8.1.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	6,00
8.1.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	12,00
8.1.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	1,00
8.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	19,00
8.1.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR 1A, TRULHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00
8.1.6	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR 1A, TRULHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00
8.1.7.	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR 1A, TRULHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00
8.1.8	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85
8.2	FERRO		
8.2.1	PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, SEM BANDEIRA E FERRAGENS	M2	14,03
8.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMNETO POPULAR	UND	5,00
8.2.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=10MM, PORTA COM 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS, INSTALADO COM FERRAGENS E PERFIL ANODIZADO	M2	17,43
8.2.4	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 8MM, JANELAS DE CORRER	M2	28,36
8.2.5	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS	UND	22,00

1º CARTÓRIO CERTIFICADO - MS
CARTÓRIO
5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CRIADO de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02131-420-NOR - Consulte: www.tima.jus.br
001:2015

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:27:18 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.censad.org.br/autenticidade. O presente documento

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

8.2.6	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2 PORTA - CV1/CV2	M2	17,43
8.2.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	29,24
8.2.8	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	**PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA 125A AÉREO**		
9.1.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00
9.2	PONTOS ELÉTRICOS		
9.2.1.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA	UND	37,00
9.2.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA	UND	8,00
9.2.3	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UND	18,00
9.2.4	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INFICAÇÃO DE SAÍDA, ALIMENTAÇÃO 110/220V, C/BATERIA 45 AH, C/2 LAMP. 55W, DURAÇÃO 3H	UND	3,00
9.2.5	PROJETO COM LAMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	UND	2,00
9.2.6	RELÉ FOTOELETRICO	UND	2,00
9.2.7	PLACA SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX 4"X2" P/PTO DE CHUVEIRO	UND	2,00
9.2.8	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX 4"X2"	UND	59,00
9.2.9	INTERRUPTOR C/1 TECLA SIMPLES EM CX 4"X2"	UND	15,00
9.2.10	INTERRUPTOR C/2 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2"	UND	9,00
9.2.11	INTERRUPTOR C/3 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2"	UND	2,00
9.2.12	INTERRUPTOR C/4 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X4"	UND	1,00
9.2.13	INTERRUPTOR C/1 TECLA PARALELA EM CX 4"X2"	UND	2,00
9.2.14	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX 4"X4"	UND	9,00
9.2.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 2,5MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	1.520,00
9.2.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 4,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	833,00
9.2.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 6,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	182,00
9.2.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 10,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	288,00
9.2.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 25,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	60,00
9.2.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 70,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	45,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-150, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9107
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENSEC é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02130-076-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funesp R$:0,32 Funaden R$:0,19
CARTÓRIO CERTIFICADO - MS
Giovana Sanches Carreto
Escrevente

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:27:18 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

9.3	QPDG		
9.3.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16 USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UND	1,00
9.3.2	DISJUNTO TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A CAPAC.INTERRUP. 25KA - CURVA C	UND	1,00
9.3.3	DISJUNTO TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A CAPAC.INTERRUP. 25KA - CURVA C	UND	2,00
9.3.4	PARA RAIO VCL 127V - 45KA	UND	1,00
9.4	QUADROS		
9.4.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UND	2,00
9.4.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X36A SENS. 30 MA (TETRAPOLAR)	UND	2,00
9.4.3	PARA RAIO TIPO VCL 40KA	UND	3,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA - CURVA C	UND	2,00
9.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UND	10,00
9.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UND	10,00
9.4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UND	5,00
9.5	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA		
9.5.1	PLACA 4"X4" COM UMA TOMDA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UND	11,00
9.5.2	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UND	1,00
9.5.3	SWITCH 24 PORTAS 10/100/10000 GERENCIAVEL	UND	1,00
9.5.4	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UND	1,00
9.5.5	PLACA SAIDA DE FIO 4"X4" - ANTENA DE TV	UND	2,00
9.5.6	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UND	1,00
9.5.7.	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F - COMPLETA	UND	3,00
10.	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS**		
10.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02129-009-NOR - Consulte www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19
Giovana Simões Carrelo
Escrevente

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:27:18 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

10.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UND	5,00
10.1.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR	UND	5,00
10.1.3	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	UND	5,00
10.1.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFÃO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO E 1" E CONJUNTOA PARA FIXAÇÃO.	UND	12,00
10.1.5	PIA AÇO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.1.6	DIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.1.7	PORTA SABONETE LIQUIDO	UND	13,00
10.1.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UND	13,00
10.1.9	TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM, INCL. ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO DE 1 1/4" X 1 1/2"	UND	1,00
10.1.10	BANCADA EM MARMORE COM 1 CUB (C/VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	MT	14,15
10.1.11	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	MT	18,20
10.1.12	EXPURGO EM INOX (60X60X50CM)	UND	1,00
10.1.13	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2" X30CM	UND	12,00
10.1.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UND	4,00
10.1.15	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADAA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UND	10,00
10.2	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
10.2.1	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	2,00
10.2.2	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	6,00
10.2.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	16,00
10.2.4	RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE FIBRA CILINDRICO, CAPACIDADE 5.000LTS	UND	2,00
10.2.5	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UND	1,00
10.2.6	LUVA DE AÇO GALAVANIZADO 3/4"	UND	1,00
10.2.7	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.2.8	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UND	9,00
10.3	REDE INTERNA		
10.3.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	36,00
10.3.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	80,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02128-748-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:27:18 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10.3.3	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	30,50
10.3.4	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	63,60
10.3.5	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	62,20
10.3.6	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	46,00
10.3.7	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	8,00
10.4	REDE EXTERNA		
10.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA) TRAÇO 1:4, E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO.	UM	12,00
10.4.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	30,40
10.4.3	TUBO PVC ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	229,60
11.	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
11.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 6" PVC ADESIVADO C/ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO Á PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X10CM	UND	20,00
11.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 7" PVC ADESIVADO C/ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO Á PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESÍDUOS	UND	4,00
12.	**DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA**		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25
12.2	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M3	39,58

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti - MS - Tele-Fax: (67) 3243-1117

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02127-396-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19
Giovana Sanches Carrelo
Escrevente

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:27:18 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000069765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320190018468 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 11/03/2019 **Baixada em:** 01/10/2019

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL **CPF/CNPJ:** 15.461.510/0001-33

Rua: Avenida Costa e Silva, s/n **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Universitário

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.070-900

Contrato: 191/2014-UFMS **Celebrado em:** 30/12/2014 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 5.673.789,77 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Costa e Silva, s/n **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Universitário

Cidade: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.070-900

Data de início: 15/01/2015 **Conclusão efetiva:** 26/06/2018 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE MODELO A-CIPe BIO/CICLO BÁSICO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS COM ÁREA DE 3231,10 M² COM FUNDAÇÃO EM ESTACAS PRÉ MOLDADAS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS , INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ACESSIBILIDADE CONFORME CONTRATO Nº191/2014 UFMS. **Código:**

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL **CPF/CNPJ:** 15.461.510/0001-33

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 6006.5800 QUILOGRAMA; 2- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Edificações.><.de alvenaria de vedação.><.com blocos cerâmicos - arquitetônico.>, 3593.6200 METRO QUADRADO; 3- <.Execução de obra .><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto pré-moldado.>, 2069.0000 METRO;

Observações

CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE MODELO.A-CIPeBIO /UFMS CONFORME CONTRATO Nº191/2014 UFMS.

Informações Complementares

RESTRIÇÃO: - Serviços Especiais (Elevadores) - Cabeamento Estruturado - Paisagismo: Grama em placas e Plantio de Arbusto - Ar Condicionado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 11084 a 11105, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 69765/2019
01/10/2019 10:27:44
45f9a08f-5225-429a-9b86-df7749044cc7
Data de Impressão: 02/10/2019 12:48:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ 13.628.966/0001-10 com sede na RUA HÉLIO YOSHIAKI IKEZIRI, 34 – Chacara Cáchoeira – Campo Grande/MS – CEP 79.042-010, através de seu responsável técnico Engenheiro Civil **Luiz Carlos Moraes** CREA nº 12.855 D/MS, **executou o contrato nº 191/2014-UFMS** - Execução da obra denominada **UNIDADE MODELO A – CIPeBIO / Ciclo Básico das Ciências Biológicas, no valor de R$ 6.481.143,77 (sei milhões, quatrocentos e ointenta e um mil, cento e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), com início em 15/01/2015, e término em 13/08/2019, para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,** inscrita sob CNPJ Nº 15.461.510/0001-33, situada na Av.Costa e Silva S/N, na cidade Universitária do Campus Campo Grande MS, sendo realizado os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

GERENCIAMENTO DE OBRA	Un	Quant
Profissional habilitado engenheiro civil com encargos complementares	h	5280
Encarregado geral com encargos complementares	h	5280
CANTEIRO DE OBRAS		
Placa da obra (governo federal, ufms)	m²	12,24
Barraco de obra c/banheiro incl. inst. hidro-sanitárias e elétricas, de acordo com a NR-18	m²	100
Ligação provisória de água e esgoto	cj	1
Ligação provisória de luz e força	cj	1
SERVIÇOS TÉCNICOS		
Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussao	un	1
Sondagem de terreno a percursão	m	120
Locação da obra	m²	1066,35
Elaboração de projeto básico e executivo de fundações, com seus detalhamentos necessários, memoriais e especificações e aprovação nos	m²	3231,1

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02117-024-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19 Funde-PGE R$:0,13 Selo R$ 1,50 Feadmp R$:0,32 ISS R$:0,16 = R$:5,78
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Giovana Sanches Correa
Escrevente

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
ento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:20:29 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória
l. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 10(

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Elaboração de projeto executivo de estrutura de concreto armado, com seus detalhamentos necessários, memoriais e especificações e aprovação nos órgãos competentes	m²	3231,1
Elaboração de projeto executivo de instalações hidrossanitárias, com seus detalhamentos necessários, memoriais e especificações e aprovação nos órgãos competentes	m²	3231,1
Elaboração de projeto executivo de de prevenção contra incêndio e pânico, com seus detalhamentos necessários, memoriais e especificações e aprovação nos órgãos competentes	m²	3231,1
Elaboração de "AS BUILT"	m²	3231,1
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Tapume chapa madeira compensada 6 mm c/pintura cal	m²	480,48
DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ATE 30CM	un	6
DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ENTRE 30 E 50CM	un	40
Limpeza manual do terreno c/raspagem superficial	m²	2800
Retirada de entulho em caminhão basculante, incl. carga manual (material proveniente de retiradas e limpeza do terreno)	m³	175,67
Remoção de entulho com caminhão basculante (material proveniente de retiradas e limpeza do terreno)	txkm	3820,79
Carga manual de entulho em caçamba estacionária (limpeza permanente da obra)	m³	120
Retirada de entulho de caçamba estacionária (limpeza permanente da obra)	un	24
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (QUANTIDADE PARA 12 MESES)	m²	2079
LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE *2,00 X 2,00* M, ALTURA DE 15 M, CARGA MAXIMA IGUAL A 1500 KG, CABINE SEMI-FECHADA PARA MATERIAL, COM GUINCHO DE CORRENTE E ENGRENAGEM E MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV	mês	12
MOVIMENTO DE TERRA		
Aquisição de aterro	m³	2658,04
Espalhamento mecanizado de aterro	m³	2658,04
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	2658,04
INFRAESTRUTURA		
ESTACAS PRÉ-MOLDADAS ø 20cm		
Mobilização e desmobilização de equipamentos - bate estaca mecânico	un	1
Preparo da cabeça das estacas	un	212
ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.	m	947
ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS	m	1122

CARTÓRIO CERTIFICADO - MS
5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02116-770-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19 Funde-PGE R$:0,13 Selo:R$ 1,50 Feadmp R$:0,32 ISS R$:0,16 = R$:5,78
Giovana Sanches Carrelo
Escrevente
CARTÓRIO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
ento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:20:29 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória
I. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 10

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

VIGAS BALDRAMES E BLOCOS		
Escavação manual de valas até 2,0 m	m³	205,31
Apiloamento de fundo de valas com maço de 30 kg	m²	132,49
Lastro de brita apiloado com maço de 30 kg	m³	6,62
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, PARA OS BLOCOS	m³	2,86
Forma em tábua de cedrinho p/ fundação, uso 2x	m²	499,51
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	52,99
Aço CA-50	kg	1908,27
Aço CA-60	kg	788,55
Reaterro manual compactado de valas	m³	152,31
SUPERESTRUTURA		
PILARES E VIGAS		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES, VIGAS) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	1286,09
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE (PILAR ,VIGAS EXTERNAS E COBERTURA) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES.	m²	2505,57
Escoramento de madeira para vigas com escoras de eucalipto ø 10 cm - fabricação, montagem e desmontagem	m²	267,09
Fornecimento e instalação de junta de dilatação de isopor 2cm	m²	40,95
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	238,26
Aço CA-50	kg	24480,73
Aço CA-60	kg	2975,64
RESERVATÓRIOS		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJE INTERNAS) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	104,16
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE (PILAR ,VIGAS EXTERNAS BALDRAME E COBERTURA) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES.	m²	180,25
Escoramento de madeira para lajes maciças com pontaletes (8,0 cm x 8,0 cm)- fabricação, montagem e desmontagem	m²	284,41
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	25,95
Aço CA-50	kg	2323,45

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02112-251-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19 Funde-PGE R$:0,13 Selo:R$ 1,50 Feadmp R$:0,32 ISS R$:0,16 = R$:5,78
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Giovana Carrelo
CARTÓRIO DE NOTAS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
ento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:20:29 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória l. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 10(

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

LAJES MACIÇAS/TRELIÇADAS		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJE INTERNAS) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	651,77
Escoramento de madeira para lajes maciças com escora de eucalipto ø 10cm- fabricação, montagem e desmontagem	m²	651,77
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	73,89
Aço CA-50	Kg	6662,55
Aço CA-60	kg	1779,91
Fornecimento e instalação de Laje treliçada H = 16 cm, sobrecarga acidental até 300 kg/m², com lajotas EPS, capeamento com concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa esp=6 cm, inclusive escoramento e malha de aço conforme projeto	m²	482,1
Fornecimento e instalação de Laje treliçada H = 15 cm, com sobrecarga acidental até 300 kg/m², com lajotas EPS, capeamento com concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa esp=5 cm, inclusive escoramento e malha de aço conforme projeto	m²	1911,04
Fornecimento e instalação de Laje treliçada H = 11 cm, com sobrecarga acidental 50 kg/m², com lajotas EPS, capeamento com concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa esp=3 cm, inclusive escoramento e malha de aço conforme projeto	m²	35,16
VEDAÇÃO		
Alvenaria tijolo 8 furos, assent. c/ cim+cal+areia 1:2:8, 1/2 vez	m²	3593,62
Verga/contra-verga concr. armado c/aço CA-60,c/forma,10x20cm	m	947,6
Fornecimento e instalação de tampa de concreto para fechamento do shaft, (1,00 x 1,35), e= 0,05m, conforme projeto	Un	1
Fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado, com isolamento de lã de vidro	m²	469,89
Fornecimento e colocação de junta de vedação de perfil de alumínio, tipo T, com mastique elástico flexível	M	84,3
SERVIÇOS ESPECIAIS (ELEVADORES)		
Fornecimento e instalação de Elevador 9 passageiros com todos os itens pra atender a NM313 (Dimensão minima de cabine 1,10 m x 1,40 , 3 corrimões , espelho , digital voice e indicador de posição com gongo em todos)	Un	1
FECHAMENTO/ESQUADRIAS		
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	105,36

Cidade Universitária
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: difre.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02111-900-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19 Funde-PGE R$:0,13 Selo:R$ 1,50 Feadmp R$:0,32 ISS R$:0,16 = R$:5,78
Giovana Soliches Carrelo Escrevente
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:20:29 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória !. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 10

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

COM GRADE, QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR		
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	m²	8,64
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, COM GRADE, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	m²	8,4
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR, DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO PRÉDIO, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO (NAS QUAIS SERÁ INSTALADO SISTEMA ANTI PÂNICO)	m²	23,04
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	6
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	Un	12
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	23,04
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	m²	56,64
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA PARA PORTA TIPO FECHA PORTA, PARA OS BANHEIROS	un	6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM	un	6
BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO	m²	12,92
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	36
Fornecimento e colocação de placa de identificação, de acrílico, (25 x 8)	un	48
Fornecimento e instalação de pictograma (adesivo de identificação para porta de banheiro: MASCULINO, FEMININO)	un	6
Fornecimento e instalação de pictograma (adesivo de identificação para porta de banheiro: PNE)	Un	6
CALÇO/PRENDEDOR LATAO CROMADO P/ PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	34
Fornecimento e colocação de porta de madeira, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00), dimensões da porta (0,80 x2,10)m, faixa com laminado melamínico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m, complete	Un	36
Fornecimento e colocação de porta de madeira, de abrir, dimensões(0,80 x2,10)m, faixa com laminado melamínico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m, inclusive fechadura de embutir, completa, para acesso aos sanitários	Un	6
Fornecimento e colocação de porta de madeira, 2 folhas, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00), dimensões da porta (2 x 0,90 x2,10)m, com barra anti-pânico , faixa com laminado melamínico nas 2 faces, complete	un	1
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	Un	9

Cidade Universitária
Fone: 67 3345.3630 | e-mail: difre.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1180, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-210, Telefones (67) 3382-2001 e (67) 3382-2010, e-mail: contato@5oficiodenotas.com.br

Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CERTAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02110-542-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19 Funde-PGE R$:0,13 Selo:R$ 1,50 Feadmp R$:0,32 ISS R$:0,16 = R$:5,78

Giovana Gonçalves Carrelo

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

ento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:20:29 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória I. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 10

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.



Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

PORTAS TIPO VENEZIANA),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
Fornecimento e instalação de divisória (SANITÁRIOS) de granito cinza prata polido e lustrado, e=2cm	m²	86,4
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA, CONFORME PROJETO	m	136,9
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (CONFORME PROJETO)	m	45,76
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	14,05
Alçapão metálico para visita Às caixas dágua (1,05 x 1,05), conforme projeto	Un	4
Fornecimento e instalação de balcão para o guichê, de granito cinza prata polido, conforme projeto	m²	0,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	1,65
LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA JANELA TIPO GUILHOTINA	Un	1
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (NO GUICHÊ)	m²	1,52
COBERTURA/ESTRUTURAS METÁLICAS/BRISE SOLEIL		
Fornecimento e instalação de estrutura metálica para cobertura, conforme projeto	Kg	6006,58
COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO ACESSORIOS, CONFORME PROJETO	m²	807,62
Fornecimento e instalação de domus tipo cúpula de acrílico, na cor branco leitoso, em quadro de alumínio anodizado natural,para iluminação e ventilação, do tipo quadrado, dimensões : (1,50 x1,50)m, conforme projeto	Un	2
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	78,2
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	m	197,05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Brise (30º) em alumínio, liso, composto de lâminas lineares, dispostas à 30º em porta painéis pintado na cor Branco Puro SM1014F nas duas faces, conforme projeto	m²	254,13
Isolamento sob a cobertura com feltro de lã de vidro ensacado	m²	748,42
IMPERMEABILIZAÇÃO		
BALDRAMES		
Imperm. baldrame c/arg. cim.+areia 1:3 c/aditivo imp., esp. 2cm	m²	431,27
Pintura baldrame c/ tinta asfáltica, 2 demãos	m²	431,27
ÁREAS MOLHADAS (SANITÁRIOS, COPA, DML) E PISO DO ELEVADOR		
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E	m²	260,92

Cidade Universitária
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: difre.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

5º 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02109-571 NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjesc R$:0,32 Funadep R$:0,19 Funde-PGE R$:0,13 Selo:R$ 1,50 Feadmp R$:0,32 ISS R$:0,16 = R$:5,78
Giovana Giovana Sanches Carrelo
CARTÓRIO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
nento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:20:29 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória
l. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 10(

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

10.02.09	Corrimão lateral com H=0,92m e H=0,70m em tubo ind. 1.1/2" CH 18, fixados em pilaretes em tubo ind. 2.1/2" CH 18, inclusive fundo e pintura esmalte, ambos em 2 demãos, conforme detalhe anexo (A-15.010) (A-15.011)	34,700 (m)
10.02.10	Corrimão duplo lateral em tubo industrial 1.1/2" CH 18, com alturas de H=0.70m e H=0.92m em tubo de aço ind. 1.1/2" CH 18, fixados em parede com bucha S12, inclusive fundo e esmalte sintético, ambos em 2 demãos, conf. det. anexo (A-15.008)	5,300 (m)
10.03	FERRAGENS	
10.03.01	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	1,000 (un)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
11.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
11.01.01	LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA,INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED 20W E SOQUETES.	230,000 (un)
11.01.02	Refletor de led externo inclusive lâmpada de 100W	13,000 (un)
11.01.03	Refletor de led externo 200W temperatura de cor 6500K 15000 LM ref. KIAN	12,000 (un)
11.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
11.02.01	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	32,000 (un)
11.02.02	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	66,000 (un)
11.02.03	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	12,000 (un)
11.02.04	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	1,000 (un)
11.02.05	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	13,000 (un)
11.02.06	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	80,000 (un)
11.02.07	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	26,000 (un)
11.02.08	Sirene bitonal audiovisual 24volts, 120DB para alarme de incêndio	6,000 (un)
11.02.09	Acionador manual tipo quebra vidro para alarme, da Acero ou similar	6,000 (un)
11.02.10	Acionador manual (quebra-vidro) liga-desliga para acionamento de bomba de incêndio	5,000 (un)
11.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
11.03.01	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	7.642,810 (m)

Av. Poeta, s/n, Bloco V - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-902
Fone: (67) 3318-2200 - email:

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GR...
Em 19/04/2023 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
Escrevente: ESCREVENTE
Selo Digital: AJD01327396NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code
Emolumentos R$ 3,17 Fiadep R$ 0,19 Funde POE R$ 0,13 Selo R$ 3,50 Fesemps R$ 0,79 ISS R$ 0,16 = R$ 7,94 Pagaco R$ 0,32 (deduzidos os emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
CARTÓRIO
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032/637

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

11.03.02	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	983,290 (m)
11.03.03	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	1.535,360 (m)
11.03.04	Cabo de cobre flex. isolado, 10,0 mm², antichama 450/750 V, isolação em dupla camada de composto termoplástico livre de halogênio, baixa emissão de fumaça Afumex Green da Prysmian ou similar conf. NBR 5410/13570, p/ circuitos terminais-forn. inst.	136,800 (m)
11.03.05	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	340,310 (m)
11.03.06	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	374,480 (m)
11.03.07	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 16mm² - Fornecimento e instalação	831,420 (m)
11.03.08	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 25mm² - Fornecimento e instalação	796,910 (m)
11.03.09	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 35mm² - Fornecimento e instalação	35,790 (m)
11.03.10	Cabo de cobre isolado com EPR/XLPE 1KV (90°) 50mm² - Fornecimento e instalação	110,370 (m)
11.04	**ELETRODUTOS**	
11.04.01	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (3/4"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	1.066,260 (m)
11.04.02	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	671,620 (m)
11.04.03	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 40mm (1 1/4"), incl.Conexões - fornecimento e instalação	35,270 (m)
11.04.04	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 50mm (1 1/2"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	164,040 (m)
11.04.05	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 60mm (2"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	12,800 (m)
11.04.06	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 75mm (2 1/2"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	3,220 (m)
11.04.07	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 85mm (3"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	13,410 (m)
11.04.08	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 110mm (4"), incl. Conexões - fornecimento e instalação	280,270 (m)
11.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
11.05.01	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 100A, capacidade para 18 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
11.05.02	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	2,000 (un)

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 10 (cinco) anos. Do que dou fé
O(a) ESCREVENTE
Selo Digital AIDO1326-931-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$3,17 Fundesp R$ 0,13 Funrejus-FUNDE R$ 0,13 Selo R$ 0,50 Fesdmp R$ 0,32 ISS R$ 0,16 PCS R$ 0,78 Funjecc 5% R$ 0,32
(deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
CARTÓRIO
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032.68a

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

11.05.03	Quadro de distribuição de energia de embutir, barramento trifásico de 100A, capacidade para 24 módulos din da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	4,000 (un)
11.05.04	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 100A, capacidade para 28 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
11.05.05	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 100A, capacidade para 36 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
11.05.06	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 225A, capacidade para 70 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
11.05.07	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	73,000 (un)
11.05.08	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	2,000 (un)
11.05.09	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	20,000 (m)
11.05.10	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	1,000 (un)
11.05.11	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	1,000 (un)
11.05.12	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	3,000 (un)
11.05.13	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	3,000 (un)
11.05.14	Disjuntor norma DIN curva C 3P (tripolar) de 80A Steck, Siemens ou similar	1,000 (un)
11.05.15	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	3,000 (un)
11.05.16	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	1,000 (un)
11.05.17	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	20,000 (un)
11.05.18	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	101,000 (un)
11.05.19	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	101,000 (un)
11.05.20	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	230,000 (un)
11.05.21	Caixa metálica com tampa de:- (15 x 15 x 10)cm	13,000 (un)
11.05.22	Caixa metálica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm	13,000 (un)
11.05.23	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	21,000 (un)
11.05.24	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	36,000 (un)

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1430, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Em 19/04/2023 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo-ESCREVENTE
Selo Digital AID01325-58**-NOR, consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR Code.
Emolumentos R$ 1,15 Estadp R$ 0,19 Fundo-PGE R$ 0,13 Selo R$ 1,50 Feadmp R$ 0,12 ISS R$ 0,04 = R$ 3,13 Funjecc 5% R$ 0,32
(deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
CARTÓRIO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032.689

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

11.05.25	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	13,000 (un)
11.06	PARA-RAIO	
11.06.01	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	30,000 (un)
11.06.02	Suporte isolador reforçado diâmetro nominal diâmetro nominal de 5/16" com rosca soberba e bucha	9,000 (un)
11.07	DIVERSOS	
11.07.01	Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000w, de conector, com base - fornecimento e instalação	13,000 (un)
11.07.02	Ventilador de teto, tipo comercial, com três pás metálicas, fabricação Venti-Delta ou similar	63,000 (cj)
11.07.03	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN	30,000 (un)
11.07.04	Terminal a pressão reforçado (bronze) para 1 cabo e 1 parafuso, para cabo(s):- 50 mm²	30,000 (un)
11.07.05	Quadro de comando para bomba de incêndio com motor de:- 7.5 CV	1,000 (un)
11.08	SUBSTAÇÃO E ACESSÓRIOS	
11.09	PADRÃO E ACESSÓRIOS	
11.09.01	EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA EM MOLDE TIPO T	15,000 (un)
11.09.02	EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA NA CABEÇA DA HASTE ACOBREADA	15,000 (un)
11.09.03	CAIXA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 200X200MM BARRAMENTO 6MM PARA 8 TERMINAIS PARA CABO 16MM2 E UM TERMINAL PARA 50MM2	1,000 (un)
11.09.04	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO 30X30CM	18,000 (un)
11.09.05	BARRA CHATA DE ALUMINIO	40,000 (un)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
12.01	ÁGUA FRIA	
12.01.01	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	113,650 (m)
12.01.02	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	27,850 (m)
12.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	279,820 (m)
12.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,000 (m)

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
Escrevente: ESCREVENTE
Selo Digital: AID01324122-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QrCode
Emolumento: R$ 1,[illegible] Fiscal: R$ 7,19 Funde-PGE R$ 0,13 Selo: R$,50 Feadmp R$ 0,[illegible] ISS R$ [illegible] = R$ 5,78 Funesp 5% R$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
CARTÓRIO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032.600

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

12.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	22,250 (m)
12.01.06	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	35,000 (m)
12.01.07	Tubo pvc soldável água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	17,750 (m)
12.01.08	Tubo pvc soldável água fria DN 85mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	74,500 (m)
12.01.09	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	283,070 (m)
12.01.10	Reaterro (manual) de valas	283,070 (m)
12.01.12	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO HORIZONTAL 20.000 LITROS	1,000 (un)
12.01.13	BASE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 20.000 LITROS DESONERADO	1,000 (un)
12.01.14	Transporte de reservatório metálico (para distancia maior que 100 km)	506,000 (km)
12.01.16	Casa de Bomba (2,60x2,60)m	1,000 (un)
12.02	LOUÇAS	
12.02.01	Bacia sanitária sifonada de louça branca, linha IZY, ref. P 11.17 da Deca ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados (Esteves ou similar)	24,000 (un)
12.02.02	Assento sanitário para bacia IZY Conforto ref. AP 01.17 da Deca ou similar	24,000 (un)
12.02.03	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020	6,000 (un)
12.02.04	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	2,000 (un)
12.02.05	Saboneteira de parede em plástico abs com acabamento cromado e acrílico, incluso fixação. Af_01/2020	1,000 (un)
12.02.06	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020	11,000 (un)
12.02.07	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - fornecimento e instalação	11,000 (un)
12.02.08	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação	25,000 (un)
12.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
12.03.01	Torneira pressmatic de mesa para deficiente físico Benefi ref. 00490706 1/2" da Docol ou similar	1,000 (un)
12.03.02	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" (ref.1153)	2,000 (un)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032.691

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

12.03.03	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020	3,000 (un)
12.03.04	Torneira para uso geral/jardim ref.1130 linha Pertutti cód. 00903706 da Docol ou similar	19,000 (un)
12.03.05	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA ALTA DA DOCOL OU SIMILAR /UN	1,000 (un)
12.03.06	Torneira para lavatório de mesa Pressmatic 110 cód. 17160806 da Docol ou similar	13,000 (un)
12.03.07	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	1,000 (un)
12.03.08	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	13,000 (un)
12.03.09	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	3,000 (un)
12.03.10	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	3,000 (un)
12.03.11	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. Af_06/2016	2,000 (un)
12.03.12	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3"	2,000 (un)
12.04	**DIVERSOS**	
12.04.01	Acabamento antivandalismo para válvula de descarga, Docol ou similar	6,000 (un)
12.04.02	Válvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base), Docol ou similar	7,000 (un)
12.04.03	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	7,000 (un)
12.04.04	BEBEDOURO ELETRICO EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 200 LITROS /UN	1,000 (un)
12.04.05	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020	3,000 (un)
12.04.06	Cuba de aço inox nº 304 industrial de (60 x 50 x 40) cm, com válvula americana e sifão tipo garrafa em metal cromado (esteves ou similar) - fornecimento e instalação	1,000 (cj)
12.04.07	Chuveiro pressmatic antivandalismo - 3/4" ref. 17125006 com válvula de acionamento da docol ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
12.05	**ESGOTO**	
12.05.01	Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	15,400 (m)

5º 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: EDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1410, Centro, Campo Grande, MS | CEP 79002-180
Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. Escreveu: ESCREVENTE
Selo Digital AIDO34848174NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code
Emolumentos R$ 3,17 Funadep R$ 0,19 Funde-FGE R$ 0,13 Selo R$ 0,50 Fetrad R$ 0,12 ISS R$ 0,16 = R$ 5,78 Famerc 5% R$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
CARTÓRIO
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
CERTIFICADO - BR
ISO 9001

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032.69...

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

12.05.02	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	76,480 (m)
12.05.03	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	8,600 (un)
12.05.04	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	149,920 (m)
12.05.05	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	5,000 (m)
12.05.06	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	5,000 (m)
12.05.07	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_05/2015	20,600 (m)
12.05.08	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_05/2015	20,600 (m)
12.05.09	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. Af_05/2015	21,400 (m)
12.05.10	Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. Af_05/2015	21,400 (m)
12.05.11	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm	202,730 (m)
12.05.12	Reaterro (manual) de valas	202,730 (m)
12.05.13	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	1,000 (un)
12.05.14	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	9,000 (un)
12.05.15	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de esgoto. Af_12/2020	1,000 (un)
12.05.16	Caixa de inspeção em alvenaria - anexo H.S.-052 (E), com tampa de concreto esp=7cm, na(s) dimensão(ões):- (40x40x50)cm	5,000 (un)
12.05.17	Caixa de inspeção em alvenaria - anexo H.S.-052 (E), com tampa de concreto esp=7cm, na(s) dimensão(ões):- (60x60x80)cm	2,000 (un)
12.05.18	Caixa de inspeção em alvenaria - anexo H.S.-052 (E), com tampa de concreto esp=7cm, na(s) dimensão(ões):- (80x80x100)cm	1,000 (un)
12.05.19	Caixa de gordura 700l - 500 refeições - anexo H.S. -054 (E)	1,000 (un)
12.06	ÁGUAS PLUVIAIS	
12.06.01	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	33,120 (m)
12.06.02	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 mm	114,300 (m)
12.06.03	Tubo de PVC rígido, (da Tigre, Fortilit ou similar), no(s) diâmetro(s):- 150 mm	101,460 (m)

5º 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: FEDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1, Cel. Centro, Campo Grande, MS
OFÍCIO: Tel./Fax 55 (67) 3321-1100 | Telefones: (67) 3042-8163 / (67) 3042-8164 | e-mail: contato@5oficionotas.com.br

Em 18/04/2023 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo PRAZO de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escreve. ESCREVENTE
Selo Digital: AID01447-810-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QrCode
Emolumentos R$ 3,17 Fundep R$ 0,19 Funde-POE R$ 0,13 Selo R$ 3,50 Feadmp R$ 0,32 ISS R$ 0,16 = R$ 5,78 Funjeco 5% R$ 0,32 (reduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
CARTÓRIO Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARTÓRIO 5º NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032603

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

12.06.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	215,760 (m)
12.06.05	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	215,760 (m)
12.06.06	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. Af_12/2020	2,000 (un)
12.06.07	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084(A.P.), com grelha de ferro redondo 3/8" espaçamento=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (40 x 40 x 50) cm	2,000 (un)
12.06.08	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084(A.P.), com grelha de ferro redondo 3/8" espaçamento=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (60 x 60 x 80) cm	3,000 (un)
12.06.09	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084(A.P.), com grelha de ferro redondo 3/8" espaçamento=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (80 x 80 x 100) cm	1,000 (un)

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
13.01	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no diâmetro : 2.1/2" /m.	196,080 (m)
13.02	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros até 4"	84,150 (m)
13.03	Reaterro (manual) de valas	84,150 (m)
13.04	Caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação. Af_10/2020	1,000 (un)
13.05	Caixa de incêndio 60x90x17cm - fornecimento e instalação. Af_10/2020	5,000 (un)
13.06	Mangueira de incêndio para uso imobiliário, Bucka Spiero, Parch Resmal ou similar, de fibra mista 1 1/2", inclusive engate storz, esguicho cônico de latão, jato sólido, requinte 13 mm, no(s) comprimento(s):- 30,00 m	5,000 (cj)
13.07	Registro tipo globo angular 45°, 2 1/2", Bucka Spiero, NLF, Pirabronze ou similar, inclusive tampão cego e corrente, de latão, com adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2")	1,000 (cj)
13.08	Registro tipo globo angular 45° 2 1/2", Bucka Spiero, NLF, Pirabronze ou similar, inclusive adaptador storz (rosca 2 1/2" x storz 1 1/2")	5,000 (un)
13.09	Válvula de retenção vertical, com portinhola para sistema hidráulico de incêndio, marca Mipel, Docol ou similar, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	3,000 (un)
13.10	Conjunto moto-bomba Schneider ou similar, BPI-22R/7,5 CV TR 220V	1,000 (un)
13.11	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p	4,000 (un)
13.12	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p	1,000 (un)

Av. Poeta, s/n, Bloco V - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-902
Fone: (67) 3318-2200 - email: .

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedi-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo PRAZO de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. Escreve-ESCREVENTE
Selo Digital AIDO13440-465NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 3,17 Sinoreg R$ 0,19 Funde-PGE R$ 0,13 Selo R$ 3,50 Fesdep R$ 0,32 ISS R$ 0,16 = R$ 5,78 Funteco 5% R$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E SEM EMENDAS OU RASURAS
CARTÓRIO

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em
Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

13.13	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p	8,000 (un)
13.14	Bloco autônomo de iluminação de emergência com inscrição de saída ou balizamento, sistema não permanente, com uma lâmpada compacta de 9W (600 lumens) e bateria de 6V-4AH, ref. Blokito D9-balizamento da Aureon ou similar	18,000 (cj)
13.15	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLA 2000 DA INTELBRÁS	2,000 (un)
13.16	Bloco autônomo de iluminação de emergência de aclaramento, sistema não permanente, com uma lâmpada compactas de 9W (600 lumens) e bateria de 6V-4AH, ref. Blokito D9 - aclaramento da Aureon ou similar	11,000 (cj)
13.17	Mureta para quadro de hidrante	5,000 (un)
13.18	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 13x26CM, EM PVC 2 MM	49,000 (un)
13.19	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 14x14CM, EM PVC 2MM	24,000 (un)
13.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 40X80 CM, EM PVC 2MM	4,000 (un)
13.21	CENTRAL DE ALARME PARA COMBATE E INCENDIO CIC 24L DA INTELBRAS	1,000 (un)

REVESTIMENTO DE PAREDES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
14.01	Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	785,470 (m²)
14.02	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014	5,660 (m²)
14.03	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_06/2014	1.033,810 (m²)
14.04	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	8,930 (m²)
14.05	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	22,110 (m²)
14.06	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	61,790 (m²)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

14.07	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	184,880 (m²)
14.08	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	7,620 (m²)
14.09	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	14,490 (m²)
14.10	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	172,240 (m²)
14.11	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	74,430 (m²)
14.12	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE /M	29,440 (m)

REVESTIMENTO DE PISOS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
15.01	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão. Af_09/2017	2.873,340 (m²)
15.02	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016	2.873,340 (m²)
15.03	Regularização sarrafeada para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm	236,570 (m²)
15.04	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	236,570 (m²)
15.05	Rodapé pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina l=10 cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 - fornecimento e instalação	226,210 (m)
15.06	Aplicação de resina acrílica (Hidronorth ou similar), em duas demãos, sobre superficie de granilite	1.581,540 (m²)
15.07	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016	180,010 (m³)
15.08	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016	6,020 (m³)
15.09	REPARO COMPLETO EM GRANILITE - RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	1.359,170 (m²)

Av. Poeta, s/n, Bloco V - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-902
Fone: (67) 3318-2200 - email:

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032.696

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

15.10	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	795,600 (m)

VIDROS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
16.01	APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS/M2	370,940 (m²)
16.02	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_p	370,940 (m²)
16.03	Espelho cristal, espessura 4mm fixado com botão francês de plástico cromado, parafuso e bucha, sem moldura - fornecimento e instalação	8,400 (m²)

PINTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
17.01	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão	8.784,030 (m²)
17.02	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	3.557,820 (m²)
17.03	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	1.288,570 (m²)
17.04	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	542,240 (m²)
17.05	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	857,470 (m²)
17.06	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	1.369,150 (m²)
17.07	Pintura esmalte em paredes internas/externas em 2(duas) demãos	3.937,640 (m²)
17.08	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	41,220 (m²)
17.09	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	383,900 (m)
17.10	Aplicação de resina acrílica (Hidronorth ou similar), em duas demãos, para piso cimentado.	542,240 (m²)

ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
18.01	LOUÇAS	
18.01.01	Assento universal para bacia sanitária, em polipropileno linha Evolution Soft Close da Tupan ou similar	1,000 (un)
18.01.02	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1,000 (un)
18.01.03	Lavatório de louça branca ref. L.510.17 com coluna suspensa ref. C.510.17, ambos Deca Vogue Plus ou similar para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	1,000 (un)

5º 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã ELDER GOMES DUTRA
Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à digitalização do presente documento. A validade desta autenticação é de CINCO ANOS. Do que dou fé.
escrevente: ESCREVENTE
Selo Digital AJD01343305-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code
Emolumentos R$ 3,17 Funadep R$ 0,19 Funde-PGE R$ 0,13 Selo R$ 0,50 Fesdep R$ 0,13 ISS R$ 0,16 = R$ 4,28 Funjerc 5% R$ 0,32
(Reduzido 10% emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
CARTÓRIO Escrevente
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032.697

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

18.01.04	Acabamento para válvula de descarga para deficiente físico VD Benefit cód. 00184906 da Docol ou similar	1,000 (un)
18.02	ACESSÓRIOS	
18.02.01	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	4,000 (un)
18.02.02	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. Af_01/2020	2,000 (un)
18.02.03	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 40cm, diâmetro mínimo de 3cm	2,000 (un)
18.02.04	Barra de apoio de 25x25cm, em aço inox polido, diâmetro de 3,8cm, chapa 18cm	4,000 (un)
18.02.05	Barra de apoio em "I", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1,000 (un)
18.02.06	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1,000 (un)
18.02.07	Placa tátil para corrimão em alumínio de 10 x 3cm com letra e ponto de alumínio, ref. TB-33 da Total Acessibilidade ou similar	44,000 (un)
18.02.08	Placa tátil em acrílico com letra em alto relevo e Braille (30x9)cm para sinalização de portas, fixadas por adesivos dupla face, TB-27 da Total acessibilidade ou similar	34,000 (un)
18.03	REVESTIMENTO DE PISOS	
18.03.01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	8,000 (un)
18.03.02	Piso tátil, alerta em placa cimentícia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	39,000 (un)
18.03.03	Piso tátil, direcional em placa cimentícia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	32,330 (m)
18.03.04	Piso tátil alerta em placas de borrachas sintética flexível de 25 x 25 x 5mm, assentado sobre áreas internas colado sobre piso existente	565,000 (un)
18.03.05	Piso tátil direcional em placas de borracha sintética flexível de 25 x 25 x 5mm, assentado sobre áreas internas colado sobre piso existente	184,600 (m)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
19.01	QUADRA ESPORTIVA	
19.01.01	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive pintura esmalte brilhante (2 demaos) e proteção com galvite (1 demão).	214,760 (m²)
19.01.02	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, com ferragens inclusive pintura esmalte brilhante (2 demaos) e proteção com galvite (1 demão).	18,210 (m²)
19.01.03	Tratamento em concreto com estuque e lixamento	542,240 (m²)

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDES GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.330, Centro, Campo Grande - MS
em 19/04/2023 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação é de CINCO (5) anos. Do que dou fé.
Escrevente: ESCREVENTE
Selo Digital AIDO1342 122-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR Code
Emolumentos R$ 3,17 Funadep R$ 0,19 Funde-FGE R$ 0,13 Selo R$ 0,50 Fesdep R$ 0,32 ISS R$ 0,16 = R$ 4,78 Funarpen 5% R$ 0,32
(Deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
CARTÓRIO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

19.01.04	Rede de proteção de nylon, fio 4, malha 10x10, inclusive material de fixação/m²	201,850 (m²)
19.02	DIVERSOS	
19.02.01	ELETROCALHA PRE-ZINCADA FOGO # 18 PERFURADA 100X50 INCLUSIVE ACESSÓRIOS	18,000 (m)
19.02.02	Gradil em metalon, pintura em fundo anticorrosivo (2 demãos) e esmalte em 2 demãos.	43,800 (m²)
19.02.03	SIURB - 171025 - EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS	1,000 (un)
19.02.04	COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26	1,860 (m²)
19.02.05	DUTO PARA EXAUSTÃO/ VENTILAÇÃO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 - SBC - 73416 /M	3,000 (m)
19.02.06	CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO DE EXAUSTÃO/ VENTILAÇÃO /UND.	1,000 (un)
19.02.07	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2,5cm, inclusive frontão de 7cm	14,500 (m²)
19.02.08	Armário sob bancada com h=66cm em mdf branco espessura 18mm - anexo a-133	11,070 (m)
19.02.09	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	66,000 (un)
19.02.10	Conjunto de cinco prateleiras c/ c=150cm, l=40cm, esp=8cm,concreto moldado in loco fck=20mpa, armada c/ tela soldada q-238 fio 6.0mm, engastada em alv. De tij. Comum 1/2 vez, rev. E pintada c/ látex acrílico, prat.Acab. Silicone-anexo a-142 (s.C.)	8,550 (m)
19.02.11	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	34,000 (un)
19.02.12	Mastro triplice - anexo A-155 (S.C.)	1,000 (un)
19.02.13	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. Af_10/2020	8,600 (m)
19.02.14	Registro de esfera angular 1/2" macho-macho (por ponto de gás)	1,000 (un)
19.02.15	Abrigo para gás, em tijolo comum intertravado e laje em concreto armado, revestido e pintado medindo:- (2,00 x 0,95)m, h=2,27m - para 2 cilindros de 45kg	1,000 (un)
19.02.16	Central de Gás com Dois Cilindros (1+1) P-45	1,000 (un)
19.02.17	Abrigo de resíduos sólidos 5,10m x 2,00m (PADRÃO SED) - 3 Compartimentos: orgânico, contaminado e reciclável.	1,000 (un)
19.02.18	PLATAFORMA VERTICAL, LINHA PLT VRL 002, MODELO PLT 021, CAPACIDADE DE CARGA 250KG, VELOCIDADE 6 M/MIN, 2 PARADAS, DESNÍVEL VERTICAL 2600 (MM), ACIONAMENTO HIDRÁULICO OLEODINÂMICO, MOTOR ELÉTRICO 220V / 60 HZ, ENCLAUSURAMENTO EM CAIXA DE VIDRO E METAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA CINZA. DA TESLA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,000 (un)
19.02.19	Aluguel caminhão munck, tipo toco, modelo 12/18 6m até 5T	2,000 (dia)

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino nº 1180, Centro, Campo Grande, MS, Central
Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev.-ESCREVENTE
Selo Digital: AIDO34169693-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 8,17 Fundesp R$ 0,19 Funde-POR R$ 0,13 Selo R$ 3,01 Fundep R$ 0,42 ISS R$ 0,16 = R$ 15,78 Parjeco 5% R$ 0,32 (Redução dos emolumentos do Cartório).
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
CARTÓRIO
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001:2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

19.02.20	Aluguel caminhão munck, tipo toco, modelo 12/18 6m até 5T	20,000 (dia)
19.02.21	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	4.074,000 (m²/mês)
19.02.22	Montagem e desmontagem de andaime modular fechadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017	4.074,000 (m²)
19.02.23	Portão em metalon - 1 folha - para pedestres, inclusive 2 brocas de 25cm (0,80m), pintura em fundo anticorrosivo (2 demãos) e esmalte em 2 demãos - anexo A-060 (S.C.)	1,600 (m²)
19.02.24	LETRA DE AÇO INOX Nº 22 ALTURA=20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,000 (un)

URBANIZAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
20.01	Plantio de grama em placas. Af_05/2018	455,960 (m²)
20.02	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018	19,000 (un)
20.03	Revolvimento e limpeza manual de solo. Af_05/2018	455,960 (m²)

LIMPEZA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
21.01	Limpeza final da obra	2.595,440 (m²)
21.02	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019	542,240 (m²)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
22.01	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	480,000 (h)
22.02	Mestre de obras com encargos complementares	1.920,000 (h)

1ª REPROGRAMAÇÃO DE VALOR

Item	Descrição	Qtd. Apurada
23.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
23.01.01	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	259,660 (m²)
23.01.02	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	6.736,580 (m³/km)
23.02	SERVIÇOS EM TERRA	
23.02.01	Aterro manual em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisição de terra	390,720 (m³)
23.03	ESTRUTURA DE COBERTURA	
23.03.01	Testeira em chapa metálica nº 16 sem sustentação (considerando desenvolvimento total da chapa)	23,100 (m²)
23.04	COBERTURA	
23.04.01	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, COM ESPESSURA DE 0,5MM	171,140 (m²)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em
Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 032.700

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Educação - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

23.05	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
23.05.01	Portão em chapa vincada, inclusive ferragens, na(s) especificação(ões):- 1 folha - para pedestres - anexo A-048 (Esq.)	2,300 (m²)
23.06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	
23.06.01	ESGOTO	
23.06.01.01	Sumidouro, no(s) diâmetro(s):- 1,50 m - anexo H.S.-072 (E)	10,500 (m)
23.07	REVESTIMENTOS DE FORRO	
23.07.01	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	96,000 (m²)
23.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
23.08.01	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). Af_05/2018	98,470 (m)
23.09	IMPERMEABILIZAÇÃO	
23.09.01	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	33,000 (m²)

Campo Grande - MS, 19 de dezembro de 2022

Engenheiro Civil - PAULO HENRIQUE MALACRIDA
CREA Nº 5060040172 - SP
DIRETOR GERAL DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 19/04/2023 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à dematerialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
Escrevente - ESCREVENTE
Selo Digital AIID01539261NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 3,15 Fundesp R$ 0,19 Fundo-PGE R$ 0,13 Selo R$ 0,20 Femp R$ 0,32 ISS R$ 0,16 = R$ 5,78 Isento 5% R$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CONFEA CREA-MS

PROTOCOLO: FF2023/007471-0

AO SENHOR PRESIDENTE DO CREA: VANIA ABREU DE MELLO

REGISTRO NACIONAL:

Requerimento do Profissional - RP

Nome Completo do Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Nome do Pai	Nome da Mãe
AUSTECLIINIO VICENTE MORAES	ANTONIA MEDINA

Nacionalidade	Naturalidade	UF	País
Brasil	Campo Grande	MS	Brasil

Estado Civil	Sexo
CASADO(A)	MASCULINO

Data de Nascimento	Portador de Necessidades Especiais	Tipo Sanguíneo	Fator RH
16/02/1972	NENHUMA		

CPF (Cadastro de Pessoa Física)	Identidade (RG)	Dt. de Emissão	Órgão Emissor
58239863191	1044033	05/11/2003	Secretária de Segurança Pública

Título de Eleitor	Zona	Seção	Município	UF
011583891945	35	117	Campo Grande	MS

Endereço: CORRESPONDÊNCIA: Rua Mainá Nº 905

Bairro	Município	UF	CEP
Jardim Colibri	Campo Grande	MS	79071001

Telefone: RESIDENCIAL: (67)33872310

Telefone: CELULAR: (67)998460394

E-mail: luizcengcivil@gmail.com

Serviço Requerido: Baixa de ART com Registro de Atestado

Observação:

Local e Data:

Assinatura:

14/02/2023 14:53

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES BITTAR | Rua Dom Aquino, nº 1.310, Centro, Campo Grande - Mato Grosso do Sul
CEP 79.002-140 | Telefones (67) 3027-9105 / (67) 3027-9101 | e-mail: cartorio5@terra.com.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENTAVA de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escreve: ESCREVENTE
Selo Digital AUD01337-558-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR Code
Emolumentos R$ 3,17 Funadep R$ 0,19 Funde-PGE R$ 0,13 Selo R$ 0,10 Feadmp R$ 0,12 ISS R$ 0,16 = R$ 3,79 Punjeco 3% R$ 0,32
(deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SELO DIGITAL CERTIFICADO - MS

CARTÓRIO DE NOTAS

ISO 9001:2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000192562

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230072515 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 20/06/2023 **Baixada em:** 23/01/2025

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA **CPF/CNPJ:** 03.236.119/0001-56

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N **Nº:** S/N

Complemento: BLOCO 14 **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidadde: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: 272/2021 **Celebrado em:** 30/12/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 2.152.059,29 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CORONEL ALFREDO PINTO, S/N **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Porto Murtinho - MS **UF:** MS **CEP:** 79.280-000

Data de início: 01/02/2022 **Conclusão efetiva:** 25/08/2023 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA **CPF/CNPJ:** 03.236.119/0001-56

Atividade Técnica:

Observações

REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA CERCA OPERACI. E CONSTRUÇÃO DA GUARITA DO AEROPORTO DE PORTO MURTINHO MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19520 a 19528, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 192562/2025
23/01/2025 03:06:24
77453318-2af4-437d-82e0-4f493f4a6384
Data de Impressão: 29/01/2025 18:20:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18



Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000192562
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320250003672 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 08/01/2025 **Baixada em:** 23/01/2025

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA **CPF/CNPJ:** 03.236.119/0001-56

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N **Nº:** S/N

Complemento: BLOCO 14 **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidadde: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

rato: 272/2021 **Celebrado em:** 30/12/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 2.136.887,56 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CORONEL ALFREDO PINTO, S/N **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Porto Murtinho - MS **UF:** MS **CEP:** 79.280-000

Data de início: 01/02/2022 **Conclusão efetiva:** 28/11/2022 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL E CONSTRUÇÃO DA GUARITA DE VIGILÂNCIA NO AEROPORTO DE PORTO MURTINHO-MS **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA **CPF/CNPJ:** 03.236.119/0001-56

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 4988.8100 metro;

Observações

REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA CERCA OPERACI. E CONSTRUÇÃO DA GUARITA DO AEROPORTO DE PORTO MURTINHO MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19520 a 19528, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 192562/2025
23/01/2025 03:06:24
77453318-2af4-437d-82e0-4f493f4a6384
Data de Impressão: 29/01/2025 18:20:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19520

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 272/2021

Processo do Requerimento: 79/012.408/2023

Processo: 57/002.438/2021

Empresa: META CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10

CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Brilhante, nº 567 Frente , sala 01

Bairro: Vila: Carvalho

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Endereço(s) da Obra

Porto Murtinho/MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855 - MS

Objeto(s):	REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA CERCA OPERACIONAL E CONSTRUÇÃO DA GUARITA DE VIGILÂNCIA NO AEROPORTO DE PORTO MURTINHO/MS
Execução:	97,67% executado (Medição Final com Saldo)
Valor Medido:	R$ 2.136.887,56 (dois milhões cento e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Prazo(s)

Período de Execução:	01/02/2022 a 25/08/2023
Número de dias Trabalhados:	571

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada	8,000 (m²)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19521

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.02	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	16,000 (m²)

FUNDAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020	7,200 (m)

SERVIÇOS EM TERRA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MECANIZADO)**	
03.01.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_01/2015	344,180 (m³)
03.01.02	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019	3,400 (m²)
03.01.03	Aterro mecanizado de solo, com aquisição de terra, incluso compactação com rolo compactador de pneus	156,500 (m³)
03.01.04	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	110.083,800 (m³.km)
03.01.05	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	6,000 (m)
03.01.06	Boca de bdtc d = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	1,000 (un)
03.01.07	Boca de bdtc d = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	1,000 (un)
03.01.08	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	111,806 (m³)
03.01.09	Reaterro e compactação com soquete vibratório	97,434 (m³)
03.01.10	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	20,272 (m³)
03.01.11	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	16,800 (m³)

ESTRUTURA DE CONCRETO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	**FORMAS**	
04.01.01	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para fundação com tábuas e sarrafos, com reaproveitamento de 2X	3.834,630 (m²)
04.01.02	Forma em chapa de madeira tipo resinada de 10mm de espessura (5 fls.), com utilização de 3 vezes apenas de um lado, inclusive escoramento	27,600 (m²)
04.02	**FERRAGEM**	
04.02.01	Armação de aço CA-60 diâm. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	106,230 (kg)
04.02.02	Armação aço CA-50, media, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	8.282,500 (kg)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19522

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

04.03	**CONCRETO**	16,150 (m³)
04.03.01	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016	424,110 (m³)
04.03.02	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	2,110 (m³)
04.03.03	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	426,220 (m³)
04.03.04	Concreto usinado convencional, controle tipo A, consistência normal para vibração, brita 1, fck=30,0 MPa (sem lançamento e adensamento)	15,150 (m²)
04.03.05	Laje pré-fabricada treliçada beta 12 p/ forro, capa=5cm em concreto usinado bombeado fck=20,0 MPa, controle A, cons=0,062m3/m2, preenchimento eps/cerâmica, intereixo 42cm, sobrecarga=100kg/m2, vãos até 5m, incl. ferragem e excl. escoramento	15,150 (m²)
04.03.06	Escoramento em madeira para lajes de edificações com pontaletes	

IMPERMEABILIZAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Impermeabilização de lajes e marquises utilizando Viapol laje alumínio 3mm da Viapol ou similar e pintura asfáltica primer (uma demão) - fornecimento e aplicação	15,150 (m²)

ALVENARIA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado (11,50x19x19)cm, 1/2 vez (espessura de 11,50cm), assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8	6,150 (m²)

ESTRUTURA DE COBERTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Estrutura de madeira para cobertura com telhas onduladas de fibrocimento, alumínio ou plásticas, no(s) vão(s):- até 10,00 m	8,100 (m²)

COBERTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	8,100 (m²)
08.02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	2,000 (m)
08.03	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	10,500 (m)

ESQUADRIAS E FERRAGENS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
09.01	DE FERRO	



Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D19523

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

09.01.01	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	0,480 (m²)
09.01.02	Fornecimento e instalação de janela de correr em alumínio 1,70x1,00m, 2 folhas, com vidro e batente	1,700 (m²)
09.01.03	Fornecimento e instalação de janela de correr em alumínio 1,30 x 1,00 m, 2 folhas, com vidro e batente	1,300 (m²)
09.02	**ALUMÍNIO E INOX**	
09.02.01	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	3,360 (m²)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
10.01.01	Luminária tipo Plafon redondo com vidro fosco, diâmetro de 30 cm, inclusive duas lâmpadas LED 10w - fornecimento e instalação	2,000 (un)
10.01.02	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	2,000 (un)
10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
10.02.01	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	3,000 (un)
10.02.02	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	3,000 (un)
10.02.03	Espelho, fabricação Pial ou similar, na(s) especificação(ões):- com 1 furo (4" x 2") ref. 8508	1,000 (un)
10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
10.03.01	Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s):- 2,5 mm²	100,000 (m)
10.03.02	Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s):- 4,0 mm²	20,000 (m)
10.04	**ELETRODUTOS**	
10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscável dn 25mm (3/4"), incl. conexões - fornecimento e instalação	30,000 (m)
10.04.02	Eletroduto de pvc rigido roscável dn 40mm (1 1/4"), incl.conexões - fornecimento e instalação	20,000 (m)
10.04.03	Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4") - Fornecimento e instalação	14,000 (cj)
10.04.04	Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	2,000 (cj)
10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19524

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

10.05.01	Quadro de distribuição de Energia de embutir, barramento trifásico 100A, capacidade para 18 módulos DIN da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
10.05.02	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	2,000 (un)
10.05.03	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	1,000 (un)
10.05.04	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	2,000 (un)
10.05.05	Caixa em alvenaria na(s) dimensão(ões): 40 x 40 x 30 cm	2,000 (un)
10.06	**PARA-RAIO**	
10.06.01	Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017	3,000 (un)
10.07	**DIVERSOS**	
10.07.01	Fita isolante 3M ou similar	20,000 (m)
10.07.02	Arame galvanizado nº 14 BWG	30,000 (m)
10.08	**PADRÃO E ACESSÓRIOS**	
10.08.01	Entrada de serviço, em baixa tensão, com caixa de medição instalada em mureta de alvenaria (1 1/2 vez), medindo (1,20 x 2,10)m, conforme padrão Energisa, na(s) especificação(ões):- Trifásico de 15,3 a 19 KW	1,000 (un)

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
11.01	**ÁGUA FRIA**	
11.01.01	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,000 (m)
11.02	**LOUÇAS**	
11.02.01	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1,000 (un)
11.02.02	Assento sanitário para bacia IZY Conforto ref. AP 01.17 da Deca ou similar	1,000 (un)
11.02.03	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020	1,000 (un)
11.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
11.03.01	Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	1,000 (un)
11.04	**DIVERSOS**	

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D19525

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

11.04.01	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	1,000 (un)
11.04.02	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	1,000 (un)
11.04.03	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020	1,000 (un)
11.04.04	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. Af_01/2020	1,000 (un)
11.05	**ESGOTO**	
11.05.01	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	2,000 (un)
11.05.02	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	1,000 (un)
11.05.03	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	1,000 (un)
11.05.04	Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, série normal, para esgoto predial - fornecimento e instalação	1,000 (un)
11.05.05	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	2,000 (un)
11.05.06	Junção simples, PVC, série normal, para esgoto predial, DN 100 X 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	1,000 (un)
11.05.07	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	1,000 (un)
11.05.08	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	1,000 (m)
11.05.09	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	2,000 (m)
11.05.10	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	3,000 (m)
11.05.11	Caixa sifonada girafácil da TIGRE ou similar, DN 100 X 140 X 50 mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
11.05.12	Ralo seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saída 40 mm, com grelha branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)

Página 1542 de 1950

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19526

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

11.05.13	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. Af_12/2020	1,000 (un)
11.05.14	Fossa séptica na(s) dimensão(ões):- v=1,92 m3 (tipo 1) - anexo H.S.-058 (E)	1,000 (un)
11.06	**ÁGUAS PLUVIAIS**	
11.06.01	Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	1,000 (un)

REVESTIMENTO DE PAREDES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
12.01	Chapisco para paredes externas e internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	35,150 (m²)
12.02	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	22,950 (m²)
12.03	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	12,300 (m²)
12.04	Revestimento de parede cerâmico, placas de (30 x 60)cm, linha White Plain, borda bold da Portinari ou similar, assentado com argamassa colante em pó (Cimentcola, Quartzolit ou similar), incl. rejunte L Flex da Portocol ou similar	2,040 (m²)

REVESTIMENTO DE PISOS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
13.01	Contrapiso em concreto fck=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia media e brita 1), espessura de 5cm	6,150 (m²)
13.02	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016	10,050 (m²)
13.03	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020	1,600 (m)
13.04	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	6,200 (m²)
13.05	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014	6,600 (m)

VIDROS

Item	Descrição	Qtd. Apurada

PINTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada



Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19527

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

15.01	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	15,000 (m²)
15.02	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	48,300 (m²)
15.03	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes em duas demãos	48,300 (m²)
15.04	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos. af_06/2014	15,150 (m²)
15.05	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	20,000 (m²)
15.06	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	84,000 (m²)
15.07	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	30,000 (m²)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
16.01	Locação mensal de andaime tubular metálico tipo torre, com largura de 1,00 até 1,50m e h=1,00m, incluso montagem e desmontagem	12,000 (m)
16.02	Cerca de fechamento p/ aeroporto em poste de concreto (10 x 10) cm H=3,40 m a cada 3,00 m FCK=20 MPA, c/ tela fio 10, malha 5 x 5 cm, 3 fios de arame farpado, fixado em broca de concreto e baldrame (15 x 30) cm, travamento a cada 51,00 m, conf. detalhe	4.988,810 (m)
16.03	Portão em tubo galvanizado diâmetro 3", c/ tela fio 10, malha 2" x 2" no tamanho (8,00 x 2,10) m em duas folhas, inclusive pintura e 02 colunas em concreto armado pré-moldado (25 x 25 x 400) cm em FCK=20 MPA, conf. detalhe	2,000 (un)
16.04	Cancela manual (kit completo) com haste de elevação em alumínio de 50 x 25 mm, comprimento de 6 m, pintura na cor amarela com faixa zebrada em vermelho e caixa de contrapeso da INOVE CERTO ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)

ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
17.01	**LOUÇAS**	
17.01.01	Lavatório de louça branca ref. L.510.17 com coluna suspensa ref. C.510.17, ambos Deca Vogue Plus ou similar para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	1,000 (un)

LIMPEZA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
18.01	Limpeza final da obra	15,150 (m²)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D19528

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

19.01	Administração Local	0,990 (gl)

Campo Grande - MS, 11 de janeiro de 2024

DERICK HUDSON MACHADO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - 64763/MS-CREA/MS
(Fiscal)

HÉLIO PELUFFO FILHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística



Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11618485 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 27/03/2015 **Baixada em:** 05/12/2016

Forma de Registro: NORMAL **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL **CPF/CNPJ:** 15.461.510/0001-33

Rua: AV. COSTA E SILVA S/N **Nº:**

Complemento: **Bairro:** CIDADE UNIVERSITARIA

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79.070-900

trato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 2.215.547,95 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: OSCAR TRINDADE DE BARROS S/N **Nº:**

Complemento: **Bairro:** SERRARIA

Cidade: AQUIDAUANA **UF:** MS **CEP:** .-

Data de início: **Conclusão efetiva:** **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PADRÃO I, SALAS DE AULA, SALAS DE PROFESSORES E LABORATÓRIOS DO CAMPUS DE AQUIDAUANA , EM AQUIDAUANA COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 1236,99 M². **Código:**

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL **CPF/CNPJ:** 15.461.510/0001-33

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.>< EDIFICIOS ESPECIFICOS: ESCOLA.>, 1236.9900 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 013/2019, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 09 emitido pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do profissional ENGENHEIRO CIVIL LUIZ CARLOS MORAES conforme ART de n. 11618485, devidamente registrada no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1025/09 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

RESSALVA:

Esta certidão não confere reconhecimento de habilitação profissional para as seguintes atividades: Instalação Elétrica e Telefone; Rack Padrão 19 12U – aberto; Paisagismo; Grama em Placas; Serviços complementares: Elevador social 2 paradas – fornecimento e instalação; Sistema de ar condicionado.

Campo Grande, 27 de fevereiro de 2019.

ELIENE BATISTA GONÇALVES DA SILVA
GERENTE DE ATENDIMENTO E REGISTRO

ENG. CIVIL JULIO DA CAS NETTO
1º DIRETOR-ADMINISTRATIVO

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67)3368-1000
FAX: (67) 3368-1074 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela SENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02063-884-NOR - Consulte:

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA-MS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **Meta Construtora LTDA,** inscrita sob o CNPJ 13.628.966/0001/110 com sede a Rua Hélio Yoshiaki Ikieziri nº 34, sala 804 – Chácara Cachoeira-Campo Grande/MS – CEP 79040-720, através de seu responsável técnico Eng. Civil **Luiz Carlos Moraes** CREA nº MS 12.855D, **executaram o contrato nº 220/2013 - Execução do projeto executivo e construção da obra denominada Unidade Padrão 1 – Salas de Aula, Salas de Professores e Laboratórios – CPAQ II, de 1.236 m² no valor de R$ 2.658.238,37 (dois milhões seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e trinta oito reais e trinta e sete centavos), com início em 13/12/2013, e término em 25/05/2016, para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,** inscrita sob CNPJ Nº 15.461.510/0001-33, situada na Av.Costa e Silva S/N, na cidade de Aquidauana MS, os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Fabricação e montagem de um prédio de estrutura em concreto armado (pilar, viga e laje) composto de um piso térreo medindo 648,01 m² e um piso superior medindo 555,44 m² e barrilete medindo 33,54 m², e com uma área total de 1.236,99 m², com vedação tipo alvenaria tijolo 8 furos, esquadrias de madeira e esquadrias metálicas, cobertura em estrutura metálica e platibandas e telha trapezoidal, instalações hidrossanitárias, abertura e enchimento de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação até 25 mm, instalações sanitárias e pluviais, acessórios bancadas e metais, instalação de combate a incêndio, instalações elétricas e de telefone, revestimento de tetos e paredes, execução de pisos, instalação de vidros em janelas e espelhos nos locais conforme projeto, pinturas, plantio de grama, fornecimento e instalação de elevador social de duas paradas, bancos de concreto conforme projeto e outros itens, conforme planilha abaixo:

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação no ACERVO DIGITAL é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02062-420-NOR - Consulte
www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19

CARTÓRIO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento



Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA-MS

SERVIÇOS PRELIMINARES		
Limpeza mecanizada do terreno	m²	4.972,12
Barraco de obra c/banheiro incl. inst. hidro-sanitárias e elétricas	m²	60
Placa da obra (governo federal, ufms, perspectiva)	m²	12
Locação da obra	m²	1.360,69
Tapume ch. madeira compensada 6 mm c/pintura cal, alt. 1,80m	m²	67,80
Mobilização e instalação de 1 equipamento de sondagem, distância de 10 a 20Km	un	1,00
Sondagem de terreno à percussão	m	60,00
Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	un	36,00
Aquisicao de aterro	m³	550,51
Espalhamento mecanizado de aterro	m³	550,51
Compacatacao mecanica sem controle GC	m³	550,51
FUNDAÇOES		
Estaca a trado (broca) concreto 15MPa, d =25cm	m	1.010,00
Estaca a trado (broca) concreto 15MPa, d =32cm	m	216,00
Estaca a trado (broca) concreto 15MPa, d =38cm	m	105,00
Corte e preparo da cabeça das estacas	un	126,00
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual de valas até 2,0 m	m³	77,32
Apiloamento com maço de 30Kg	m²	166,90
Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual	m³	2,00
Forma tabua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X	m²	151,69
Concreto com preparo mecanico (betoneira), virado em obra, fck=25MPa, sem lançamento.	m³	34,77
Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação	m3	34,77
Aço CA-50 (6.3 a 12.5)	kg	1.950,30
Aço CA-60	kg	248,00
Reaterro manual compactado de valas	m³	31,50
Escavação manual de valas até 2,0 m	m³	77,32
Apiloamento com maço de 30Kg	m²	166,90
Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual	m³	2,00
Junta com poliestireno expandido 2cm	m²	8,10
Forma tabua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X	m²	318,20
Concreto com preparo mecanico (betoneira), virado em obra, fck=25MPa, sem lançamento.	m³	36,24
Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação	m3	36,24
Aço CA-50 (6.3 a 12.5)	kg	2.252,90
Aço CA-50 (16.0 a 25.0)	kg	172,64
Aço CA-60	kg	767,16
Reaterro manual compactado de valas	m³	31,50
SUPERESTRUTURA		
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) - exclusive escoramento	m²	1.588,00
Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento	m³	185,00
Aço CA-50	kg	6.840,00

5º 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9111 | e-mail: contatos@5oficiodenotas.com.br
OFÍCIO

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02061-075-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO GRANDE - MS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento



Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

compensada plastificada de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) - exclusive escoramento	m³	185,00
Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento	kg	6.840,00
Aço CA-50	kg	1.640,00
Aço CA-60	m	438,00
Verga, contraverga em concreto armado pre-moldado FCK=20MPa	m²	1.156,00
Laje pré-moldada beta 20 p/3,5KN/m2 vão 6,2m inclusive vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm concreto 15MPa , escoramento, material e mão de obra	m²	25,00
Junta com poliestireno expandido 2cm	mt	76,00
Viga calha de concreto.		
VEDAÇÃO	m²	1.362,00
Alvenaria tijolo 8 furos, assent. c/ cim+cal+areia 1:2:8, 1/2 vez, juntas 12mm	m²	103,00
Alvenaria tijolo 8 furos, assent. c/ cim+cal+areia 1:2:8, 1 vez, juntas 12mm	m	145,00
Encunhamento em tijolo cerâmico maciço, 1 vez, assentados em argamassa 1:2:8	m²	2,57
Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1 vez , assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	32,58
Alvenaria em tijolo cceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.496,00
Andaime para alvenaria, madeira de 2A		
ESQUADRIAS	un	12,00
Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m, incluso marco, dobradicas e tarjeta livre-ocupado	un	21,00
Porta de madeira compensada lisa, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradica com anel	un	21,00
Conjunto de ferragens, cilindro 330/roseta 303/macaneta tipo alavanca lato cromado	un	87,00
Dobradica latao cromada 3 x 2 1/2"	un	4,00
Mola fecha porta	un	21,00
Prendedor latao cromado para porta	un	4,00
Placa de identificacao em chapa galvanizada n. 18, 12x18cm para sanitarios	un	1,00
Placa de identificacao em chapa galvanizada n. 18, 12x18cm para copa	un	4,00
Placa de identificacao em chapa galvanizada n. 18, 12x18cm para acesso deficiente	un	16,00
Placa acrilico p/ identificacao 25x8cm, e=4mm	m²	103,68
Janela de correr em chapa de aco, com 4 folhas para vidro, divisao horizontal (sem vidro e pintura)	m²	23,04
Janela maximo ar, chapa dobrada (sem vidro e pintura)	m²	1,26
Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnicoes	m	28,00
Guarda corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"	m	10,00
Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2"	un	2,00
Alcapao em ferro, 0,8x0,8m, incluso ferragens		
COBERTURAS	kg	9.120,00
Estrutura metalica da cobertura e platibandas.	m²	156,00
Telha sanduíche (EPS) #0.43mm, espessura 30mm, face superior e inferior	m²	640,00
Telha aço trapezoidal azul/cinza e=0,5mm h=40mm, com colocacao	m2	795,00
Colocação de telhas de aço.	m	29,00
Cumeeira perfil aço zincado 0,65mm	m	93,00
Rufo chapa galvanizada #24, 33cm	m	84,00
Rufo chapa galvanizada #24, 50cm	m	131,00
Chapim chapa galvanizada #26, 35cm		

5 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02060-710-NOR - Consulte
www.tjms.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA-MS

IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO TERMICO		
Regularização p/impermeabilização, arg.1:3, 3cm	m²	259,65
Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos	m²	187,20
Impermeabilização de laje com manta asfaltica (com polimeros tipo APP), 3mm	m²	180,00
Impermeabilizacao de caixa dágua com manta asfaltica 4mm	m²	79,65
Proteção mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, espessura 3cm	m²	259,65
Impermeabilizacao tampa interna caixa dágua com impermeabilizante flexivel a base de elastomero	m²	25,00
Feltro lã vidro e= 5mm sobre laje	m²	656,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
Registro gaveta 1" bruto latao	un	3,00
Registro gaveta 3/4" bruto latao	un	3,00
Registro gaveta 3" bruto latao	un	1,00
Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples	un	2,00
Tubo de ligação com canopla para sanitarios	un	8,00
Tubo PVC soldavel agua fria 25mm, inclusive conexoes	m	324,00
Tubo PVC soldavel agua fria 32mm, inclusive conexoes	m	29,00
Tubo PVC soldavel agua fria 40mm, inclusive conexoes	m	6,00
Tubo PVC soldavel agua fria 50mm, inclusive conexoes	m	91,00
Tubo PVC soldavel agua fria 60mm, inclusive conexoes	m	2,00
Tubo PVC soldavel agua fria 75mm, inclusive conexoes	m	10,00
Tubo PVC soldavel agua fria 85mm, inclusive conexoes	m	2,00
Abertura/enchimento rasgos em alven. p/pass. tubul. até 25 mm	m	37,00
Escavação manual de valas até 2,0 m	m³	35,00
Reaterro manual apiloado de valas	m³	35,00
Reservatório de fibrocimento capacidade 1000L c/ acessórios	un	2,00
Torneira de boia real com balao plastico	un	2,00
Suporte apoio caixa d agua barrotes madeira de 1	un	4,00
SANITARIAS E PLUVIAIS		
Caixa inspeção 60x60x60cm alv.1/2vez c/tp.FoFo	un	6,00
Caixa gordura 40x40x40cm alv.1/2vez .c/tp.FoFo	un	4,00
Caixa areia 50x50x50cm alv. 1/2 vez, c /grelha FoFo	und	14,00
Abertura/enchimento rasgos em alven. p/pass. tubul. até 25 mm	m	145,00
Escavação manual de valas até 2,0 m	m³	15,00
Reaterro manual apiloado de valas	m³	15,00
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca	un	13,00
Tubo e conexões PVC esgoto 100mm	m	268,00
Tubo e conexões PVC esgoto 150mm	m	88,00
Tubo e conexões PVC esgoto 75mm	m	26,00
Tubo e conexões PVC esgoto 40mm	m	28,00
Tubo e conexões PVC esgoto 50mm	m	38,00
Construcao de sumidouro p/ efluente liquido da fossa septica, diametro interno 3,00m e altura 6,00m	un	1,00
Construcao de sumidouro p/ águas pluviais, diametro interno 2,00m e altura 4,00m	un	2,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02059-740-NOR - Consulte

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS

ACESSÓRIOS, BANCADAS E METAIS		
Vaso sanitario sifonado louca branca padrao popular, com conjunto para fixacao para vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	2,00
Assento sanitário de plastico - padrao popular - fornecimento e colocação	un	12,00
Vaso sanitário p/ valvula de descarga PNE	un	4,00
Pia de cozinha em banca granito cinza 1,20x0,60m, cuba inox, torneira parede	un	1,00
Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia	un	1,00
Papeleira cromada para papel higiênico em rolo - com chave	un	16,00
Porta sabonete liquido	un	12,00
Dispenser papel toalha interfolhas - fornecimento e instalação	un	12,00
Barra de apoio p/ lavatório cromadod =30/35mm c/ flanges	un	8,00
Barra de apoio p/ deficientes em latão cromado, aplicadas em vasos sanitários e chuveiros	un	8,00
Lavatório de louça medio luxo c/ ladrao medindo 55X45 rabicho cromado de 1/2", c/ coluna inclusive acessorios de fixacao, ferragens em metal cromado, sifao 1680 de 1"X1.1/4" aparelho misturados 1875/C45 c/ arejador valvula de escoamento 1603 rabicho em PVC - fornecimento e instalacao	un	4,00
Lavatorio louca branca de embutir (cuba) medio luxo s/ ladrao 52X39cm, ferragens em metal cromado sifao 1680 1"x1.1/4" torneira de pressao 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1600 rabicho em PVC fornecimento e instalação	un	12,00
Mictorio de louca branca c/ sifao integrado 33X28X53cm, ferragens em metal ccromado, registro de pressao 1416 de 1/2" e tubo de ligacao de 1/2" - fornecimento e instalação	un	4,00
Cabide de louca branca simples tipo gancho - fornecimento e instalacao	un	16,00
Tanque de louca branca c/ coluna 56X48cm inclusive acessorios de fixacao, ferragens em metal cromado, torneira de pressao 1158 de 1/2", valvula de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4"x1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim - fornecimento e instalacao	un	6,00
Sifao em metal cromado 1 x 1.1/2 para lavatorio - fornecimento e instalacao	un	4,00
Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	16,00
Torneira de boia real 2" com balao plastico - fornecimento e instalacao	un	2,00
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
Iluminação autonoma de emergencia	un	8,00
Placa de identificação em chapa galvanizada N. 18 - indicação extintor	un	6,00
Placa de identificação em chapa galvanizada N. 18 -HIDRANTE	un	3,00
Tubo ferro galvanizado 3" inclusive conexões	m	8,00
Tubo ferro galvanizado 2 1/2" inclusive conexões	m	84,00
Registro de gaveta bruto 3"	un	3,00
Valvula de retenção vertical 2 1/2"	un	1,00
Bomba centrifuga incendio 3CV	un	1,00
Quadro de comando eletrico para bomba 3 CV	un	1,00
Caixa alvenaria tp folo 40x60cm p/registro recalque	un	1,00
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2 1/2" adaptador storz 2 1/2", mangueira de incendio 20m, reducao 2 1/2" x 1 1/2"e esguicho em latao 1 1/2" - fornecimento e instalacao	un	3,00
Extintor de combate c/ carga de pó químico seco PQS 6 Kg	un	3,00
Extintor incendio água pressurizada 10L, inclusive suporte parede carga	un	3,00
Abertura/fechamento rasgos em alvenaria p/ tubulacao, fechamento com argamassa traço 1:4	m	12,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONE		
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 2,5mm2	m	5.256,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 4mm2	m	208,00

CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS

5º 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino nº 1410, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
OFÍCIO - Tel. CEP 79.002-160, Telefone (67) 3047-9105 / (67) 3[illegible] - e-mail: contato@5oficionotas.com.br
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02058-395-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Que autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 6mm2	m	1706
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10mm2	m	226,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 16mm2	m	152,90
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 25mm2	m	32,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 70mm2	m	70,50
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 2.5mm2	m	193,60
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 4mm2	m	4.022,40
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 6mm2	m	210,55
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 16mm2	m	451,70
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 25mm2	m	96,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 70mm2	m	422,00
Cabo de cobre nu 16mm2	m	225,00
Cabo de cobre nu 35mm2	m	330,00
Cabo de cobre nu 70mm2	m	228,00
Condulete PVC tipo "XA" D = 3/4" sem tampa	un	18,00
Condulete PVC tipo "LB" D = 3/4" sem tampa	un	1,00
Eletroduto PVC rigido roscavel 4"	m	39,68
Eletroduto PVC rigido roscavel 2"	m	72,00
Eletroduto PVC rigido roscavel 1 1/2"	m	114,95
Eletroduto PVC rigido roscavel 1"	m	2,70
Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4"	m	1.706,20
Caixa ferro galvanizado 4 X 4"	un	92,00
Caixa ferro galvanizado 4 X 2"	un	208,00
Caixa ferro galvanizado 4 X 4" octogonal	un	147,00
Caixa de passagem, aco pintado- 150 X 150 X 80mm	un	3,00
Caixa de passagem, aco pintado- 200 X 200 X 80mm	un	3,00
Caixa de passagem, aco pintado- 400 X 400 X 150mm	un	1,00
Espelho 4X4" para 2 funcoes	un	32,00
Interruptor paralelo - 1 tecla	un	2,00
Interruptor - 1 tecla simples	un	12,00
Interruptor 2 teclas simples	un	17,00
Tomada hexagonal 2P + T, universal	un	79,00
Tomada hexagonal 2P + T,universal dupla	un	4,00
Tomada hexagonal 2P + T, 20A	un	3,00
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalacao	un	2,00
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 4x20W, completa, fornecimento e instalacao	un	12,00
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalacao	un	131,00
Poste aco conico continuo curvo simples sem base c/ janela 9m	un	4,00
Poste aco conico continuo curso duplo sem base c/ janela 9m	un	5,00
Luminaria fechada para iluminacao publica com reator de partida rapida com lampada a vapor de mercurio 250W - fornecimento e instalacao	un	10,00
Rele fotoeletrico	un	4,00
Abracadeira tipo D, 1", com parafuso	un	12,00
Conector metalico para cabo #35mm2	un	10,00
Bucha/arruela aluminio 3/4"	cj	591,00
Bucha/arruela aluminio 1 1/2"	cj	24,00

CREA-MS 1706

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02057-016-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

CARTÓRIO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
12.ª CREA-MS

Bucha/arruela aluminio 2"	cj	6,06
Bucha/arruela aluminio 4"	cj	6,06
Contator tripolar nominal 36A - fornecimento e instalacao inclusive eletrotecnico	un	6,00
Disjuntor monopolar termomagnetico de 10A	un	36,00
Disjuntor monopolar termomagnetico de 16A	un	3,00
Disjuntor monopolar termomagnetico de 20A	un	1,00
Disjuntor monopolar termomagnetico de 25A	un	38,00
Disjuntor bipolar termomagnetico (220/127V) de 16A	un	3,00
Disjuntor bipolar termomagnetico (220/127V) de 20A	un	1,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 300A	un	4,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 16A	un	1,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 20A	un	1,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 25A	un	1,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 32A	un	2,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 40A	un	1,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 50A	un	4,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 63A	un	2,00
Disjuntor tripolar termomagnetico de 70A	un	1,00
Quadro distrib. Embutir barr. Trif., disj geral, cap. 16 disj. unip. - incluso barramento 100A	un	5,00
Quadro distrib. Embutir barr. Trif., disj geral, cap. 24 disj. unip. - incluso barramento 100A	un	2,00
Quadro distrib. Embutir barr. Trif., disj geral, cap. 32 disj. unip. - incluso barramento 100A	m	1.038,00
Cabo UTP cat. 6 - 4 pares	m	940,00
Fio telefonico FI 0,6mm, 2 condutores (uso interno) - fornecimento e instalacao	un	10,00
Placa p/ caixa 2"X4", com 2 saidas RJ-45	un	13,00
Haste de Terra de 5/8" X 3,00 m	un	1,00
Rack padrao 19 12 U - aberto	un	3,00
Quadro de distribuicao para telefone N. 4 60x60x12cm, padrao Telebras	m	189,94
Abertura/enchimento rasgos em alven. p/pass. tubul. até 25 mm	m³	8,60
Escavação manual de valas até 2,0 m	m³	8,60
Reaterro manual apiloado de valas		
REVESTIMENTOS DE TETOS		
Chapisco teto traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm	m²	1.156,00
Reboco paulista com argamassa mista traço 1:2:9, e =2,5cm.	m²	1.125,00
Forro PVC rigido 100mm, incl.estrutura em metalon.	m²	114,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES		
Chapisco paredes internas com argamassa cimento+areia 1:3, esp. 5 mm	m²	2.295,00
Reboco paulista paredes internas c/ argamassa cimento+cal+areia, traço 1:2:9, esp. 25mm	m²	1.998,34
Chapisco paredes externas com argamassa cimento+areia 1:3, esp. 5 mm	m²	1.430,00
Reboco paulista paredes externas c/ argamassa cimento+cal+areia, traço 1:2:9, esp. 25mm	m²	685,11
Cerâmica esmaltada 1A PEI-4, 20x20cm, rejuntamento incluso	m²	174,10
Emboço traco 1:2:8 (cimento, cal, areia), espessura 2,0cm	m²	1.011,70
Ceramica padrao medio PEI 5, assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco	m²	710,40
Revestimento 10x10cm, com argamassa cola, inclusive rejuntamento.	m²	16,00
Regua em granito cinza prata polido, esp. 2 cm, largura 15 cm	m	282,00
Peitoril de granito cinza prata 15x2cm	m	148,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02056-686-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA-MS

PISOS		
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm	m²	555,00
Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual	m²	1.121,00
Piso ceramico padrao medio PEI 5, assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco	m²	1.121,00
Rodape em ceramica padrao medio PEI 4, altura 8cm, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m	407,00
Rodape granito cinza prata, 10x2cm, argamassa 1:4	m	11,00
Soleira em granito cinza prata polido, esp. 2 cm, largura 15 cm	m	11,00
Borda granito cinza prata, 10x2cm, argamassa 1:4	m	11,00
Calcada em concreto, espessura 8cm, inclusive preparo da caixa	m²	125,56
Viga concreto armado 10x20cm, perimetro da calcada	m	138,55
VIDROS		
Vidro liso comum transparente, espessura 4,0mm	m²	2,70
Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m²	1,40
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio	m²	4,32
Porta abrir vidro temperado 10mm, 170x285cm com bandeira, ferragens, puxadores e mola piso	un	1,00
Porta fixa vidro temperado 10mm, 170x285cm com bandeira	un	1,00
Porta correr vidro temperado 10mm, 615x285cm com bandeira, ferragens e puxadores	un	1,00
Janela maximo-ar/fixo vidro temperado 10mm, 614x285cm	un	1,00
Janela maximo-ar/fixo vidro temperado 10mm, 350x285cm	un	4,00
Janela maximo-ar/fixo vidro temperado 10mm, 300x285cm	un	1,00
PINTURAS		
Massa PVA nas paredes, 2 demaos	m²	972,90
Latex acrilico nas paredes, 3 demaos	m²	1.049,75
Massa PVA no teto, 2 demaos	m²	1.156,00
Latex acrílico no teto, 3 demaos	m²	1.156,00
Fundo selador acrílico, uma demão	m²	478,20
Revestimento texturizado tipo Romano	m²	636,00
Esmalte brilhante esquadria de madeira c/ fundo massa, 2 demaos	m²	94,00
Esmalte brilhante esquadria de ferro, c/ zarcao, 2 demaos	m²	38,00
Esmalte brilhante estrutura metalica, 2 demaos	m²	676,00
Esmalte brilhante estrutura metalica platibanda, 2 demaos	m²	170,00
Esmalte brilhante em tubulacao de PVC, 2 demaos	m²	108,00
Esmalte brilhante em chapim metalico, 2 demaos	m	131,00
Pintura em esmalte sintetico em guarda corpo/corrimao utilizando revolver/compressor, duas demaos, incluso uma demao de oxido de ferro/zarcao	m²	57,00
Acabamento epoxi para concreto aparente, 3 demaos	m²	713,00
Resina acrilica incolor em revestimento ceramico	m²	800,00
PAISAGISMO		
Grama em placas	m²	2.000,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02054-977-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$2,17 Funjus R$0,33 Funadep R$0,10
Anches Carrelo
vente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS

Limpeza geral da obra	m²	230,00
Placa de inauguração em alminio 40x60cm fornecimento e colocacao	un	1,00
Placa de identificação em chapa galvanizada N. 18 12x18cm	un	7,00
Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm de espessura sobre dois apoios do mesmo material com secao 10x30cm	m	9,00
Granito cinza polido para bancada largura 0,60m, espessura 2,5cm	m	6,90
Balcão granito cinza prata 140x40cm	un	1,00
Septo granito cinza prata 110x60x2cm arg.1:3	un	4,00
Quadro negro em argamassa 400x50x2cm, requadro ipê.	un	12,00
Quadro notas acabam.c/feltro req.madeira 72x134cm.	un	2,00
Quadro notas acabam.c/feltro req.madeira 72x134cm.	un	2,00
Bebedouro elétrico pressão em aço inox c/ filtro carvão ativado	un	4,00
Elevador social 2 paradas - fornecimento e instalação	un	1,00
Sistema de ar condicionado	un	1,00
Divisoria granito cinza prata	m²	45,60

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro das normas técnicas pertinentes e entregues dentro das condições e dos prazos estabelecidos no contrato, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e dos Profissionais.

Campo Grande/MS. 21 de setembro de 2016.

RESPONSAVEIS PELA EXECUÇÃO DA OBRA:

Eng. Civil Luiz Carlos Moraes
*CREA Nº **MS 12855D***
ART Nº 11618485

LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Aquidauana/MS
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme estipulado em contrato.

Eng Civil João Carlos Midon
Fiscal de Obra
UFMS/PROINFRA/CPO

Prof. Dr. Amâncio Rodrigues da Silva Junior
Chefe de Coordenadoria e Gestor de Contrato
UFMS/PROINFRA/CPO

CREA-MS

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02053-512-NOR - Consulte
www.tjms.jus.br

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:19:36 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320190021867 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 18/03/2019 **Baixada em:** 05/09/2019

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS **CPF/CNPJ:** 24.616.187/0001-10

Rua: Av. Reginaldo Lemes da Silva **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** centro

Cidadde: Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **CEP:** 79.215-000

trato: PAC 10209/2014 **Celebrado em:** 23/03/2015 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 480.150,45 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: POLO INDIGENA CACIQUE REGINALDO **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** RECANTO DA ALDEIA

Cidade: Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **CEP:** 79.100-000

Data de início: 30/03/2015 **Conclusão efetiva:** 30/10/2018 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO COM ÁREA DE 861,56 M² ,OBEDECENDO AOS PADRÕES TÉCNICOS E AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NOS TERMOS DE COMPROMISSO PAC 10209/2014 **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS **CPF/CNPJ:** 24.616.187/0001-10

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Estruturas.>< Pré-Moldados e Pré-Fabricados.><.de lajes pré-fabricadas.>, 88.6000 METRO QUADRADO; 2- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Edificações.><.de alvenaria de vedação.><.com blocos cerâmicos - arquitetônico.>, 331.0000 METRO QUADRADO; 3- <.Execução de obra .><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1114.0000 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000068679

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320190021867 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 18/03/2019 **Baixada em:** 05/09/2019

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS **CPF/CNPJ:** 24.616.187/0001-10

Rua: Av. Reginaldo Lemes da Silva **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** centro

Cidadde: Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **CEP:** 79.215-000

Contrato: PAC 10209/2014 **Celebrado em:** 23/03/2015 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 480.150,45 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: POLO INDIGENA CACIQUE REGINALDO **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** RECANTO DA ALDEIA

Cidade: Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **CEP:** 79.100-000

Data de início: 30/03/2015 **Conclusão efetiva:** 30/10/2018 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO COM ÁREA DE 861,56 M² ,OBEDECENDO AOS PADRÕES TÉCNICOS E AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NOS TERMOS DE COMPROMISSO PAC 10209/2014 **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS **CPF/CNPJ:** 24.616.187/0001-10

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Estruturas.>< Pré-Moldados e Pré-Fabricados.><.de lajes pré-fabricadas.><..>, 88.6000 METRO QUADRADO; 2- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Edificações.><.de alvenaria de vedação.><.com blocos cerâmicos - arquitetônico.>, 331.0000 METRO QUADRADO; 3- <.Execução de obra .><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1114.0000 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO C/ VESTIÁRIO E ÁREA DE 861,56 M² CONFORME CONTRATO PAC 10209/2014

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 10605 a 10613, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 68679/2019
05/09/2019 10:52:39
5a17ce12-9535-4e86-96cb-e2f69fd50489
Data de Impressão: 06/09/2019 14:39:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional,

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 010.605

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **Meta Construtora Ltda. inscrita sob o CNPJ 13628.966/0001/10** com sede na rua Hélio Yoshiaki Ikieziri nº 34 sala 804 chácara Cachoeira – Campo Grande/MS CEP 79040-720, através de seu responsável técnico **Engenheiro Civil Luiz Carlos Moraes CREA/MS12855D,** executaram o contrato administrativo **nº047/2014** celebrado entre as partes através da licitação de tomada de preços **nº003/2014** .A execução da construção de uma **Quadra Poliesportiva com vestiário** no Pólo Indígena Cacique Reginaldo Recanto da Aldeia, neste município conforme o Termo de Compromisso **PAC 10209/2014**, com área construída de **861,56 m².**Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro das normas técnicas pertinentes e entregues dentro das condições e dos prazos estabelecidos no contrato, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e dos profissionais cujo quantitativo dos serviços seguem em planilha anexo.

Responsável pela execução da obra: **Eng. Civil LUIZ CARLOS MORAES**
CREA/MS 12855D
ART Nº 1320190021867

Dois Irmãos do Buriti- MS, 07 de agosto de 2019.

RENAN NAOKI KUSSANO ARBOLEYA
Eng. Civil Fiscal da Obra
CREA/MS 20616D

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
Prefeito Municipal de Dois Irmãos
CPF-542.568.951-91

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP: 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02087-826-NOR - Consulte:

Correlo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 010.606

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

NTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA OLO INDIGENA CACIQUE NDET REGINALDO, EXTENSÃO RECANTO ALDEIA INDIGENA TERENA - EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 10209/2014.

LOCAL: DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS
DATA: 25 DE JULHO DE 2018

BDI Aplicado: 25%

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		12,00
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	3,00
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m²	861,56
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	
2	MOVIMENTO DE TERRA		54,00
2.1	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m	m³	295,00
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	37,40
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	15,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	SAPATAS		15,00
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	26,60
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	6,30
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	
3.2	VIGAS BALDRAMES		260,60
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	

Renan Naoki Kussano Arbaleya
Engenheiro Civil
CREA-MS 20616/D

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à dematerialização do presente documento. A validade desta autenticação pode ser verificada no CNSAD e de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
Escrevo-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02086-471-NOR - Consulte: www.lima.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT. CREA - MS 4010607

Planilha Orçamentária

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
			34,30
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	72,00
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILARES		185,50
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	18,00
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	
4.2	VIGAS		110,00
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	7,50
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	
4.3	LAJE PREMOLDADA		88,60
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m²	
5	PAREDES E PAINEIS		
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	6,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	148,10
6	COBERTURA		1.114,00
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m²	
7	ESQUADRIAS		

Renan Naoki Kussano Arboleya
Engenheiro Civil
CREA-MS 20616/D

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CPF/CNPJ é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrevo-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02085-017-NOR - Consulte:

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, pos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A010508

Planilha Orçamentária

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	960,10
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	409,10
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m²	551,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10
9	PISOS		633,20
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	m²	633,20
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	195,40
9.3	Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	627,05
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	62,50
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	
10	PINTURA		847,20
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	360,00
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	88,60
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	1.114,00
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02084-762-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Renan Naoki Kussano Arboleya
Engenheiro Civil
CREA-MS 206161D

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A010.609

Planilha Orçamentária

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
			1.114,00
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	847,20
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrilica	m²	480,00
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	476,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		4,00
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	12,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	4,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2"	un	2,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	1,00
11.7	Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	10,00
11.8	Engate flexível plástico	un	3,00
11.9	Flange para caixa dágua 25 mm	un	2,00
11.10	Flange para caixa dágua 50 mm	un	11,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	6,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	8,00
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	2,00
11.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	4,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	16,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	4,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	2,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	4,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	8,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	2,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	5,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	8,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	4,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	

Renan Naoki Kussano Arboleya
Engenheiro Civil
CREA-MS 20616/D

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrevo-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02083-308-NOR - Consulte
CARTÓRIO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, por termos da medida provisória N. º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS 4.010.610

Planilha Orçamentária

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00
11.32	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00
11.40	Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00
11.41	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	un	4,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00
12.8	Joelho 45° -50 mm	un	6,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	9,00
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00

Renan Naoki Kussano Arboleya
Engenheiro Civil

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CERTIFICADO é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02082-039-NOR - Consulte www.tjms.jus.br

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 010.611

Planilha Orçamentária

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00
12.21	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00
	Válvula para lavatório e tanque 1"	un	9,00
13	DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220		
14.1	Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.2	Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.3	Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00
14.4	Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00

Renoir Nicoli Kussano Arboleya
Engenheiro Civil
CREA-MS 20616/D

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela ONAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFV02081-602-NOR - Consulte:
001:2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 010.612

Planilha Orçamentária

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
14.15	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.16	Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.17	Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00
14.18	Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
14.19	Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
14.20	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.22	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.23	Eletroduto de pvc rigido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00
14.24	Eletroduto de pvc rigido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00
14.25	Eletroduto de pvc rigido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00
14.28	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	6,00
14.30	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	1,00
	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	un	24,00
15.4	Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m	un	5,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS		

Nelson Nicoli Aussano Toldo
Engenheiro Civil
CREA-MS 20216/D

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02080-244-NOR - Consulte
www.tjms.jus.br
Cleonice Sanches Carrelo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 010.613

Planilha Orçamentária

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	147,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00
16.7	Espelho plano 4mm	m²	4,50
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90
16.12	Limpeza geral	m²	861,56

RENAN NAOKI KUSSANO ARBOLEYA
CREA/MS 20616D
FISCAL DA OBRA

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS
CPF 542.568.951-91

Renan Naoki Kussano Arboleya
Engenheiro Civil
CREA-MS 20616/D

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.: 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev.-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02079-273-NOR - Consulte

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:18:07 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS — **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11618037 — **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO — **Registrada em:** 26/03/2015 — **Baixada em:** 31/07/2017

Forma de Registro: NORMAL — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI — **CPF/CNPJ:** 24.616.187/0001-10

Rua: AV. REGINALDO LEMES DA SILVA Nº01 — **Nº:**

Complemento: — **Bairro:**

Cidadde: DOIS IRMAOS DO BURITI — **UF:** MS — **CEP:** 79.215-000

Contrato: — **Celebrado em:** — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 407.988,34 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: UNIDADE BASICA DE SAUDE — **Nº:**

Complemento: — **Bairro:** ASSENTAMENTO PIUVA

Cidade: DOIS IRMAOS DO BURITI — **UF:** MS — **CEP:** .-

Data de início: — **Conclusão efetiva:** — **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) NO ASSENTAMENTO PIÚVA EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM Nº340/04/03/2013 COM ÁREA TOTAL A SER EDIFICADA DE 302,63 M². — **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI — **CPF/CNPJ:** 24.616.187/0001-10

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS.>, 302.6300 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Data de Impressão: 13/12/2024 19:40:20

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqqYSFVqViGKQ

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 190/2017, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 09 emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do profissional ENGENHEIRO CIVIL LUIZ CARLOS MORAES, conforme ART de n.º 11618037, *devidamente registrada no CREA-MS.*

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1025/09 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 31 de Maio de 2017.

ELIENE BATISTA GONÇALVES DA SILVA
GERENTE DE ATENDIMENTO E REGISTRO

ENG. MECÂNICO JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA
2º VICE-PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67)3368-1000
FAX: (67) 3368-1074 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER LOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-2105 / (67) 3047-2101 | e-mail: contato@5cartoriodenotas.com.br
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02043-250-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

CARTÓRIO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
DOIS IRMÃOS DO BURITI
CREA-MS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **Meta Construtora Ltda, inscrita sob o CNPJ 13628.966/0001/10** com sede na rua Hélio Yoshiaki Ikieziri nº 34 sala 804 chácara Cachoeira – Campo Grande/MS CEP 79040-720, através de seu responsável técnico Engenheiro Civil **Luiz Carlos Moraes CREA nº MS 12855D,** executaram o contrato administrativo nº 083/2013 celebrado entre as partes através de licitação de tomada de preço nº05/2013 . A execução da Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Assentamento Piúva V neste Município em Atendimento a **Portaria 340/GM/MS de 04 de março de 2013 com** área total construída de **306,62m².** Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro das normas técnicas e entregues dentro das condições e dos prazos estabelecidos no contrato, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e dos profissionais cujo quantitativo dos serviços seguem em planilha anexa.

Responsável pela execução da obra: **Eng. Civil Luiz Carlos Moraes.**
CREA nº MS 12855D

ART Nº 11618037

Dois Irmãos do Buriti, MS, 06 de Agosto de 2016.

SANDRO LUIZ DE FREITAS JUNIOR
ENGENIRO CIVIL FISCAL DA OBRA
CREA 16888/D MS

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB Nº 190/2017 EM 28/03/17
REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA ART Nº 11618037 EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(S) Eng Civil Luiz Carlos Moraes
FUNCIONÁRIO
Maria Auxiliadora Nunes Boccia
Auxiliar Administrativa
CREA-MS
Mat. 311

VLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS
CPF 83617710182

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti - MS - Tele-Fax: (67) 3243-1117

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, 21 - Edifício Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-130, Telefones (67) 3027-7103 / (67) 3382-3103 - e-mail: 5oficio@terra.com.br
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MS - SW

Planilha orçamentária

Item	Descrição dos Serviços	UND.	Qtde Serviço
1.	**MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50X3,00M.	M2	4,50
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M.	M2	267,25
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - NO ALINHAMENTO FRONTAL.	M2	66,00
1.4	INSTAL./LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA, M3 - CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20 CV, EXCL. FORN. MEDIDOR	UND.	1,00
1.5	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UND.	1,00
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UND.	1,00
1.7	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS.	M2	12,00
2.	**MOVIMENTO EM TERRA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83
2.3	REATERRO DE VALA/CAVAS COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO.	M3	40,22
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE.	M3	31,82
3.	**COBERTURA**		
3.1.3	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL	KG	2.652,00
3.1.1	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL	M2	286,94
	COBERTURA COM TELHA PLÁSTICA TRANSPARENTE	M2	29,83
3.1.2	CUMEEIRA EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL	MT	26,83
	CONDUTOR P/CALHAS EM PVC DIAM. 88MM	MT	30,00
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MT	42,35
3.2.1	RUFOS, CONTRA-RUFOS, ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MT	187,27

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENSAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02041-541-NOR - Consulte:
CARTÓRIO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

4.	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**		
	FUNDAÇÃO		
4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO.	MT	117,50
4.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	104,00
4.3	LASTRO DE BRITA	M2	1,38
4.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M2	218,32
4.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	681,38
4.6	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM.3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	369,03
4.7	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA COM LANÇAMENTO.	M3	20,23
	ESTRUTURA		
4.8	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10X2,20, ESPESSURA=12MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM).	M2	123,25
4.9	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	955,41
4.10	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM.3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	385,23
4.11	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA COM LANÇAMENTO.	M3	13,39
4.12	LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42
4.13	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=2-MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA-60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	MT	85,98
5.	**ALVENARIA - VEDAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM.	M2	790,91

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti - MS - Tels/Fax (67) 3245-1117

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELOÍSA GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, 1... Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-... Tel: Telefones: (67) 3027-9101 / (67) 3027-9102 | e-mail: contato@cartorioderoncadas.com.br
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENSAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02040-197-NOR - Consulte
CARTÓRIO 5 NOTAS
01.2015

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA-MS

6.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49
7.	**REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS**		
7.1	PISO		
7.1.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL.	M2	234,35
7.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,COM, PREPARO MECANICO.	M2	256,24
7.1.3	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM (CONTORNO UBS)	M2	148,25
7.1.4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL.BASE DE PÓ DE PEDRA (ACESSO AMBULÂNCIAS E ESTACIONAMENTO)	M2	63,76
7.1.5	LASTRO DE BRITA (ESPACIONAMENTO H=10CM)	M3	8,71
7.1.6	GUIA DE CONCRETO	MT	29,90
7.1.7	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,96
7.1.8	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 5, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO M2 50,45 E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	234,35
7.1.9	RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI.	MT	204,25
7.1.10	SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	MT	27,45
7.2	PAREDE		
7.2.1	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP.2CM.	M2	1.577,81
7.2.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A. LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNT. COM CIMENTO BRANCO	M2	219,18
7.2.3	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M2	679,86
7.2.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M2	679,86
7.2.5	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	MT	33,75
7.2.6	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13
7.3	TETO		

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02039-116-NOR - Consulte:

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA-MS

7.3.1	CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93
7.3.2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP.1,5CM.	M2	285,93
7.3.3	EMASSAMENTO C/MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40
7.3.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M2	257,40
7.3.5	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21
7.3.6	FORRO DE GESSO	M2	6,68
8.	**ESQUADRIAS**		
8.1	MADEIRA		
8.1.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	6,00
8.1.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	12,00
8.1.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	1,00
8.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	19,00
8.1.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR 1A, TRULHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00
8.1.6	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR 1A, TRULHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00
8.1.7.	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUINDO ADUELA 1A. ALIZAR 1A, TRULHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00
8.1.8	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85
8.2	FERRO		
8.2.1	PORTA DE FERRO, TIPO VENEZIANA, SEM BANDEIRA E FERRAGENS	M2	14,03
8.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMNETO POPULAR	UND	5,00
8.2.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=10MM, PORTA COM 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS, INSTALADO COM FERRAGENS E PERFIL ANODIZADO	M2	17,43
8.2.4	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 8MM, JANELAS DE CORRER	M2	28,36
8.2.5	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS	UND	22,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã ELINIR GOMES BUENO | Rua Dom Aquino, nº 1.430, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-910, Telefones (67) 3027-9100 / (67) 3027-9101 | e-mail: cartorio@5cartorioscg.com.br
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.,100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENSAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02038-861-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br
5º CARTÓRIO DE NOTAS
5001006

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

8.2.6	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM 2 PORTA - CV1/CV2	M2	17,43
8.2.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	9,24
8.2.8	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	**PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA 125A AÉREO**		
9.1.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00
9.2	PONTOS ELÉTRICOS		
9.2.1.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA	UND	37,00
9.2.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA	UND	8,00
9.2.3	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UND	18,00
9.2.4	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INFICAÇÃO DE SAÍDA, ALIMENTAÇÃO 110/220V, C/BATERIA 45 AH, C/2 LAMP. 55W, DURAÇÃO 3H	UND	3,00
9.2.5	PROJETO COM LAMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	UND	2,00
9.2.6	RELÉ FOTOELETRICO	UND	2,00
9.2.7	PLACA SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX 4"X2" P/PTO DE CHUVEIRO	UND	2,00
9.2.8	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX 4"X2"	UND	59,00
9.2.9	INTERRUPTOR C/1 TECLA SIMPLES EM CX 4"X2"	UND	15,00
9.2.10	INTERRUPTOR C/2 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2"	UND	9,00
9.2.11	INTERRUPTOR C/3 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2"	UND	2,00
9.2.12	INTERRUPTOR C/4 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X4"	UND	1,00
9.2.13	INTERRUPTOR C/1 TECLA PARALELA EM CX 4"X2"	UND	2,00
9.2.14	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX 4"X4"	UND	9,00
9.2.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 2,5MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	1.520,00
9.2.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 4,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	833,00
9.2.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 6,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	182,00
9.2.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 10,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	288,00
9.2.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 25,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	60,00
9.2.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V # 70,0MM2 - RES. A CHAMA - FORNEC. E INSTAL.	MT	45,00

CREA-MS

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02037-407-NOR - Consulte:

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N.º 2002-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

9.3	QPDG		
9.3.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16 USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UND	1,00
9.3.2	DISJUNTO TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A CAPAC.INTERRUP. 25KA - CURVA C	UND	1,00
9.3.3	DISJUNTO TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A CAPAC.INTERRUP. 25KA - CURVA C	UND	2,00
9.3.4	PARA RAIO VCL 127V - 45KA	UND	1,00
9.4	QUADROS		
9.4.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UND	2,00
9.4.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X36A SENS. 30 MA (TETRAPOLAR)	UND	2,00
9.4.3	PARA RAIO TIPO VCL 40KA	UND	3,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA - CURVA C	UND	2,00
9.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UND	10,00
9.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UND	10,00
9.4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UND	5,00
9.5	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA		
9.5.1	PLACA 4"X4" COM UMA TOMDA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UND	11,00
9.5.2	RACK 10U´S TIPO AUTO PORTANTE C/PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UND	1,00
9.5.3	SWITCH 24 PORTAS 10/100/10000 GERENCIAVEL	UND	1,00
9.5.4	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UND	1,00
9.5.5	PLACA SAIDA DE FIO 4"X4" - ANTENA DE TV	UND	2,00
9.5.6	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UND	1,00
9.5.7.	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F - COMPLETA	UND	3,00
10.	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS**		
10.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA/MS

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02036-052-NOR - Consulte

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N.2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA-MS

10.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UND	5,00
10.1.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR	UND	5,00
10.1.3	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	UND	5,00
10.1.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFÃO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO E 1" E CONJUNTOA PARA FIXAÇÃO.	UND	12,00
10.1.5	PIA AÇO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.1.6	DIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.1.7	PORTA SABONETE LIQUIDO	UND	13,00
10.1.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UND	13,00
10.1.9	TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM, INCL. ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO DE 1 1/4" X 1 1/2"	UND	1,00
10.1.10	BANCADA EM MARMORE COM 1 CUB (C/VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	MT	14,15
10.1.11	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	MT	18,20
10.1.12	EXPURGO EM INOX (60X60X50CM)	UND	1,00
10.1.13	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2" X30CM	UND	12,00
10.1.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UND	4,00
10.1.15	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADAA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UND	10,00
10.2	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
10.2.1	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	2,00
10.2.2	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	6,00
10.2.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	16,00
10.2.4	RESERVATÓRIO D´ ÁGUA DE FIBRA CILINDRICO, CAPACIDADE 5.000LTS	UND	2,00
10.2.5	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UND	1,00
10.2.6	LUVA DE AÇO GALAVANIZADO 3/4"	UND	1,00
10.2.7	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.2.8	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UND	9,00
10.3	REDE INTERNA		
10.3.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	36,00
10.3.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	80,00

5 OFÍCIO 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: Dra. ELDER GOMES BUENO | Rua Dona Aquinoa, nº 1.418, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-150, Telefones (67) 3027-9101 / (67) 3047-9101, e-mail: 5oficio@terra.com.br
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02035-701-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br
Juliana Sanches Carrelo
Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/MS

10.3.3	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	30,00
10.3.4	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	63,60
10.3.5	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	62,20
10.3.6	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	46,00
10.3.7	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	8,00
10.4	REDE EXTERNA		
10.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA) TRAÇO 1:4, E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO.	UM	12,00
10.4.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	30,40
10.4.3	TUBO PVC ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNEC. E INSTAL.	MT	229,60
11.	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
11.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 6" PVC ADESIVADO C/ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO Á PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X10CM	UND	20,00
11.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 7" PVC ADESIVADO C/ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO Á PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESÍDUOS	UND	4,00
12.	**DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA**		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25
12.2	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M3	39,58

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CRN7AO é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital AFY02034-343-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:21:23 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200111985 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 08/12/2020 **Baixada em:** 16/12/2020

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA **CPF/CNPJ:** 03.501.574/0001-31

Rua: RUA SÃO PAULO **Nº:** 964

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidadde: Sidrolândia **UF:** MS **CEP:** 79.170-000

Contrato: 15/2020 **Celebrado em:** 20/12/2019 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 190.455,75 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA HEMEGILDO TONON **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** NÚCLEO INDUSTRIAL

Cidade: Sidrolândia **UF:** MS **CEP:** 79.170-000

Data de início: 10/04/2020 **Conclusão efetiva:** 10/08/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SIDROLÂNDIA-MS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA **CPF/CNPJ:** 03.501.574/0001-31

Atividade Técnica: **1- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 26.0000 metro; **2- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 808.7700 metro quadrado; **3- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de concreto.>, 21.4800 metro cúbico; **4- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 3906.0000 quilograma; **5- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Estruturas.>< Pré-Moldados e Pré-Fabricados.><.de lajes pré- fabricadas.>, 302.1000 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000101501

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s).

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS — **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200111985 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 08/12/2020 **Baixada em:** 16/12/2020

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA — **CPF/CNPJ:** 03.501.574/0001-31

Rua: RUA SÃO PAULO — **Nº:** 964

Complemento: — **Bairro:** CENTRO

Cidadde: Sidrolândia — **UF:** MS — **CEP:** 79.170-000

Contrato: 15/2020 **Celebrado em:** 20/12/2019 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 190.455,75 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA HEMEGILDO TONON — **Nº:** S/N

Complemento: — **Bairro:** NÚCLEO INDUSTRIAL

Cidade: Sidrolândia — **UF:** MS — **CEP:** 79.170-000

Data de início: 10/04/2020 **Conclusão efetiva:** 10/08/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SIDROLÂNDIA-MS — **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA — **CPF/CNPJ:** 03.501.574/0001-31

Atividade Técnica: **1- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 26.0000 metro; **2- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 808.7700 metro quadrado; **3- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de concreto.><..>, 21.4800 metro cúbico; **4- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 3906.0000 quilograma; **5- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Estruturas.>< Pré-Moldados e Pré-Fabricados.><.de lajes pré-fabricadas.><..>, 302.1000 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SIDROLÂNDIA- MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 16906 a 16911, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 101501/2020
16/12/2020 03:38:17
b12a31b9-7260-40b0-b512-6108de49f49c
Data de Impressão: 17/12/2020 15:46:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SIDROLÂNDIA
"Deus seja Louvado"

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT.
CREA - MS.
A 016.906

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, nº 567, Vila Carvalho em Campo Grande/MS, através de seu responsável técnico **Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA/MS 12855D**, onde executaram de forma satisfatória o contrato nº15/2020, celebrado entre as partes através da Tomada de Preço nº006/2019, a **CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS**, localizada à Rua Hermenegildo Tonon, Bairro Núcleo Industrial , na cidade de Sidrolândia/MS.

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro das normas técnicas pertinentes e entregues dentro das condições e dos prazos estabelecidos no contrato, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e dos profissionais cujo quantitativo dos serviços seguem em planilha anexo:

Valor do contrato..... R$ 190.455.75

Responsável Técnico pela execução da obra: Eng. Civil Luiz Carlo Moraes

CREA /MS 12855D

ART Nº 132020011985

SIDROLÂNDIA – MS, 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

Jordana MileniBertuzzi Saldanha Martins
Engenheira Civil – CREA-MS 20365/D
Fiscal do contrato

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFV02073-046-NOR - Consulte
CARTÓRIO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:16:54 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:16:54 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.pensol.org.br/autenticidade. O presente documento

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENSAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrev.-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02072-791-NOR - Consulte

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã Elvira Gomes Bueno | Rua Dom Aquino, 67 | Cel. Antonino | Campo Grande - Mato Grosso do Sul | CEP 79.002-180 | Telefone: (67) 3382-1000 | www.5notascg.com.br

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS

OBJETO	UNIDADE DE APOIO AO AGRICULTOR-ÁREA TOTAL 342,19 M²
LOCAL	SIDROLÂNDIA-MS
DATA BASE	Jan/19

CONTRATO ADMINISTRATIVO	15/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD. SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
1.0		SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO		
1.01	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.02	26301/001	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA/ESG CANT OBRA CESCAV EXCL REPARO PAVIM	un	1,00
1.03	73960/001	LOGRADOURO PUBLICO E LIGAÇAO DA CONCESSIONARIA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 35KW,380V EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
1.04	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 DE CIMENTO E AREIA	un	1,00
1.05	74077/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	14,00
2.0		SONDAGEM E FUNDACAO		
2.01	72819	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	342,19
2.02	72820	CORTE E REFAPO EM CABEÇA DE ESTACA	ud	26,00
3.0		SERVICOS EM TERRA		13,00
		SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)		
3.01	74019/001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	m³	15,94
3.02	74005/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	m²	59,76
3.03	73904/001	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	106,80
4.0		ESTRUTURA DE CONCRETO		
		FORMAS		
4.01	5970	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/42 PFUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (CAREAR. 2X)	m²	110,34
4.02	72631	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	m²	117,00
4.03	72631	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	m²	408,60
		FERRAGEM		
4.04		ARMACAO C/MCO CA-60 (3,4 A 6,0MM) - ESTRUTURAS	Kg	70,56
4.05	74254/002	ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 6,3 (1/4" 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	69,18
4.06		ARMACAO C/MCO CA-60 (3,4 A 6,0MM) - ESTRUTURAS DO PREDIO	Kg	721,69
4.07	74254/002	ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 6,3 (1/4" 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	1.817,99
		CONCRETO		
4.08	74116/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:5), PREPARO MANUAL	m³	2,00
4.09	74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	2,96
4.10	74157/002	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇAO	m³	21,48
4.11	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	21,48
4.12	86284/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	m²	308,10
4.13	74157/002	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇAO	m³	27,61
4.14	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	27,61
5.0		IMPERMEABILIZACAO		
5.01	74108/001	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	m²	53,70
6.0		ALVENARIA		
6.01	73935/005	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 20CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 3% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	m²	808,77
6.02	74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PR-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) A.O CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	m	53,90
6.03	6113	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X2CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	33,99
7.0		DIVERSOS EM COBERTURA		
7.01		COBERTURA EM TELHAS DE AÇO GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL	m²	342,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - DEPLAN

Atestado registrado visualmente
vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 015.907

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
selo Digital: AFY02071-337-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã LILIAN GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, 1.148, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, Telefone(67) 3027-9101 | Horário de atendimento ao público: das 08h00 às 17h00
Página 2

9.31	343	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M)	m	250,00
9.30	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	40,00
		DIVERSOS		
9.29	83438	- (4 X 4 X 4) POL. - OCTOGONAL	un	60,00
9.28	83442	- (4 X 4) POL. - QUADRADA	un	1,00
9.27	83440	CAIXA EM CHAPA DE FERRO ESTAMPADO, NA(S) DIMENSAO(OES): - (4 X 2) POL. - RETANGULAR	un	24,00
9.26	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
9.25	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
9.24	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
9.23	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO, TIPO QDBT4, COM BARRAMENTO TRIFASICO, CEMAR OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): 60 CIRCUITOS - COM GERAL, CACA /UM	un	1,00
		QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS		
9.22	58866	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,00
9.21	7061 3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	146,00
		ELETRODUTOS		
9.20	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 600/1000 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	60,00
9.19	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	60,00
9.18	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	160,00
9.17	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.026,00
		FIOS E CABOS DE COBRE		
9.16	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (3,00 M DO PISO)	un	2,00
9.15	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4", MEDIO (1,30 M DO PISO)	un	6,00
9.14	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
9.13	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, PARA COMPUTADOR	un	4,00
9.12	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	59,00
9.11	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
9.10	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
9.09	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2,00
9.08	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
9.07	92033	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
9.06	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	un	1,00
9.05	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	un	1,00
9.04	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	4,00
		INTERRUPTORES E TOMADAS		
9.03	93043	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
9.02	97592	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	44,00
9.01	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00
		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
9.0		**INSTALACOES ELETRICAS**		
8.5	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	6,49
8.4	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (PROTEÇÃO PARA AS JANELAS)	m²	14,28
8.3	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	16,80
8.2	73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS (P02 - uma folhas)	m²	20,16
8.1	73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS (P01 - duas folhas)	m²	
		DE FERRO		
8.0		**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
7.06	91790	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS	m	75,30
7.05		RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 25CM	m	102,00
7.04		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	75,00
7.03		CUMEEIRA PARA TELHAS DE AÇO GALVANIZADO, TIPO TRAPEZOIDAL	m	30,00
7.02		ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16X3 3/8(TERÇAMENTO)	kg	3.806,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO		15/2020		PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2019
DATA BASE		Jan/19		
LOCAL		SIDROLANDIA-MS		
OBJETO		UNIDADE DE APOIO AO AGRICULTOR-AREA TOTAL 342,19 M²		

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:16:54 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada na endereço eletrônico www.ronsp.org.br/autenticidade. O presente documento

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo TJMAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev.-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02070-06A-NOR - Consulte
5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Página 3

OBJETO	UNIDADE DE APOIO AO AGRICULTOR-ÁREA TOTAL 342,19 M²			
LOCAL	SIDROLÂNDIA-MS			
DATA BASE	jan/19			
CONTRATO ADMINISTRATIVO	15/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2019		
	PADRÃO E ACESSÓRIOS			
9.32	CPU 04	ENTRADA DE SERVIÇO, EM BAIXA TENSÃO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA, CONFORME PADRÃO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICAÇÃO(ÕES): TRIFÁSICO (20 A 30) KW	UN	1,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS		
		ÁGUA FRIA		
10.01	7503/0/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	162,00
10.02	7503/0/004	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
10.03	25573	CONEXÃO AZUL, COM BUCHA DE LATÃO, NA(S) ESPECIFICAÇÃO(ÕES): JOELHO 90º - 25 MM	un	24,00
10.04	AGESUL	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA SOLDÁVEL DE PVC, PARA REGISTRO GAVETA, NO(S) DIÂMETRO(S): (25 X 3/4) MM X POL	un	1,00
10.05	AGESUL	(50 X 1 1/2) MM X POL	un	5,00
10.06	AGESUL	LUVA COM ROSCA SOLDÁVEL DE PVC, PARA REGISTRO DE PRESSÃO, NO(S) DIÂMETRO(S): (25 X 3/4) MM X POL	un	3,00
		LOUÇAS		
10.07	9547/0	BACIA SANITÁRIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, COM TUBO DE LIGAÇÃO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS	un	2,00
10.08	9547/2	BACIA SANITÁRIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, COM TUBO DE LIGAÇÃO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS - PARA PNE	um	2,00
10.09	CONP.	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.10	CONP.	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA PNE	um	2,00
10.11	8893/9	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, COM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFÃO,VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	un	5,00
10.12	8693/8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
10.13	8692/5	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
		TORNEIRAS E REGISTRO		
10.14	8691/5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
10.15	8691/4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
10.16	8690/3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.17	2421/2/001	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
10.18	2420/6/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
10.19	7379/7/001	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 25MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
		DIVERSOS		
10.20	4072/9	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.21	AGESUL	TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL)	un	2,00
10.22	9554/7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	un	9,00
10.23	9554/4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	un	3,00
10.24	8693/6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00
10.25	9635	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.26	8344/6	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X10 COM TAMPA E DRENO BRITA (ABRIGO DE TORNEIRA DE JARDIM)	un	1,00
		ESGOTO		
10.27	7503/0/003	TUBO DE PVC RÍGIDO, NO(S) DIÂMETRO(S): - 40 MM (ESGOTO SECUNDÁRIO)	m	38,00
10.28	7503/9/006	75 MM (ESGOTO PRIMÁRIO)	m	36,00
10.29	7465/0/004	- 100 MM (ESGOTO PRIMÁRIO)	m	46,00
10.30	7947/9	ESCAVAÇÃO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIÂMETROS DE (100 A 150)MM	m³	3,60
10.31	7390/4/001	REATERRO (MANUAL) DE VALAS	m³	97,00
10.32	7256/9	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO , PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, NA(S) ESPECIFICAÇÃO(ÕES): JOELHO 45º - 40 MM	un	8,00
10.33	7256/8	JOELHO PVC 90º, ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
10.34	7416/3/001	CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO PRIMÁRIO E VENTILAÇÃO, NA(S) ESPECIFICAÇÃO(ÕES): VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EG-87	un	4,00
10.35	7565/1	CURVA PVC CURTA 90°, ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.36	7256/2	JOELHO PVC 90°, ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
10.37	7255/0	JOELHO PVC 90°, ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
10.38	7262/8	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
10.39	4077/7	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
10.40	4077/7/002	PROLONGAMENTO DE CAIXA SIFONADA NO(S) DIÂMETRO(S): 150 MM	un	4,00
10.41	7410/4/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - ANEXO II, S.-052 (E), NA(S) DIMENSÃO(ÕES): (60 X 60 X 60) CM	un	7,00

Atestado registrado mediante vinculação à especialização CAT
CREA - MS
A 016.909

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:16:54 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Que autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.pead.pn.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:16:54 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N º 2.200 de 24 de agosto de 2001. Que autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.consol.org.br/autenticidade. O presente documento

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pode ser verificada em <escrev>-ESCREVENTE
de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
Selo Digital: AFY02069-097-NOR - Consulte:
www.ajus.br

Página 4

18.01	73606/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m²	342,19
18		LIMPEZA		
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
		DIVERSOS		
17.01	CPU 08	Bancada de inox - m²	m²	15,50
17.02	CPU 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	4,00
17.03	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-GRENOS E FILTROS (PATIO E ESTACIONAMENTO)	m³	30,00
17.04	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	m	60,00
16.05	73524/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	51,24
16.04	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	m²	1.081,40
16.03	79464	PINTURA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	80,00
16.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	m²	1.001,70
16.01	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	m²	1.081,40
16.0		PINTURA		
15.01	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	18,78
15.0		VIDROS		
14.05	40780	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	m²	342,19
14.04	237447/001	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=5,0CM, REGULARIZADO C/ ARG. CIM/AREIA 1:4 E=1,0CM	m²	64,00
14.03	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 9MM INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO	m²	342,19
14.02	73850/001	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	192,70
14.01	86860/020	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:4:8 FCK=15,0MPA E=7CM	m²	342,19
14.0		REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02	5976	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	342,19
13.01	6975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	342,19
13.0		REVESTIMENTO DE FORROS		
12.04	73741/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	709,51
12.03	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (FORNEC/ASSENTAMENTO)	m²	379,00
12.02	87775	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	379,00
12.01	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	1.118,51
12.0		REVESTIMENTO DE PAREDES		
11.09	73884/002	REGULADOR 2ª ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00
11.08	73884/001	REGISTRO REGULADOR	un	2,00
11.07	72511	LUVA DE REDUÇÃO 1/4 X 1/2 NPT	un	10,00
11.06	74059/001	JOELHO 1/2" NPT	un	2,00
11.05	73674	NIPLE 1/4" NPT	un	2,00
11.04	73884/001	REGULARIZAÇÃO DE GLP	m	14,00
11.03	73839/002	CANALIZAÇÃO PARA GLP	un	5,00
11.02	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	5,00
11.01	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	
11.0		INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO E GLP		
10.47	85559/003	CHAVE DE PASSAGEM COM DISPARO TERMICO DE SOBRECORRENTE MAXIMO 1 VEZ, EXCLUSO TAMPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, E FUNDO CIMENTADO RUSTICO	un	6,00
10.46	74166/004	TUBO DE PVC RIGIDO, SERIE R NOSI DIAMETRO(S)- 100 MM	m	60,00
		AGUAS PLUVIAIS		
10.45	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	m	2,00
10.44	74240/001	CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS D INT = 200 CM, H INT = 240 CM	un	1,00
10.43	83622	GRELHA METÁLICA DOTADA DE RETENTORES DE RESÍDUOS COM CAIXA	un	6,00
10.42	74081/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO	15/2020		PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2019	
DATA BASE	Jan/19			
LOCAL	SIDROLANDIA-MS			
OBJETO	UNIDADE DE APOIO AO AGRICULTOR-AREA TOTAL 342,19 M²			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A.0.15.9.10

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemapmscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 016.911

OBJETO UNIDADE DE APOIO AO AGRICULTOR-ÁREA TOTAL 342,19 M²
LOCAL SIDROLANDIA-MS
DATA BASE jan/19

CONTRATO ADMINISTRATIVO		15/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2019	
19		SERVIÇOS ADITIVADOS DE INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO E PÂNICO		
19.01	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
19.02	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (VERMELHO E AMARELO)	m²	5,00
19.03	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) PLACA S3 ROTA DE FUGA	un	8,00
19.04	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	6,00
19.05	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) PLACA S-12 - SAÍDA	un	5,00
19.06	CPU 02	CPU 02 - INSTALAÇÃO DE PLACA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	un	5,00
19.07	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
20		CAIXA D'AGUA		
20.01	COTAÇÃO	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA (Incluso execução da fundação e instalação do reservatório)	UN	1,00

Jordana Mileni Bertuzzi Saldanha Martins
Engenheira Civil CREA-MS 20365

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.430, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CEXAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02068-657-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Selo 0102068

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:16:54 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000144004
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320210096544 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 17/09/2021 **Baixada em:** 11/04/2022

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: ANGICO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS-MS **CPF/CNPJ:** 03.501.582/0001-88

Rua: AV. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119 **Nº:** 119

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidadde: Terenos - MS **UF:** MS **CEP:** 79.190-000

Contrato: 1948/2021 **Celebrado em:** 10/09/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 69.356,06 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DOM AQUINO , S/N **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CE3NTRO

ade: Terenos - MS **UF:** MS **CEP:** 79.190-000

Data de início: 17/09/2021 **Conclusão efetiva:** 31/10/2021 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS-MS **CPF/CNPJ:** 03.501.582/0001-88

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de concreto.>, 32.5000 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO NA LATERAL DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE TERENOS MS.

Informações Complementares

Restrição: item 98504 Plantio de grama 110 m2, item 98510 Plantio de Arvore Ornamental 10 unidades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 25762 a 25765, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144004/2022
11/04/2022 04:49:59
831895c2-30ff-4151-957d-55eee594dfdf
Data de Impressão: 11/04/2022 17:56:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

5º 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
OFÍCIO Tabeliã: FLÁVIA GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.116, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3042-9105 / (67) 3042-9101 | e-mail: contato@5coficiodenotas.com.br

Em 02/02/2023 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à dematerialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrev(e) ESCREVENTE.
Selo Digital AHQ94699.R09.NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR Code
Emolumentos R$3,17 Funadep R$ 0,19 Funde-PGE R$ 0,13 Selo R$ 1,50 Feadmp R$ 0,32 ISS R$ 0,16 = R$ 5,76 Funesp 5% R$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

ESC 00106 ISI

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 11:07:42 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 025.762

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ANGICO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMATADA,** inscrita no CNPJ **29.366.464/0001-06**, sediada à Av Julio de Castilho, nº 3306 – Jardim Imá Sala 25 em Campo Grande – MS, através do Responsável Técnico **Luiz Carlos Moraes,** Engenheiro Civil, CREA–MS n. 12855-D/MS, executou satisfatoriamente dentro das normas leais, para o **MUNICÍPIO DE TERENOS,** inscrita no CNPJ n. 03.501.582/0001-88 sediada na Av. Doutor Antônio José Paniago, 119 em Terenos – MS, os serviços descritos abaixo:

Endereço da obra/serviço: Construção de calçada CMMA – Lote 01
Período de execução da obra: 90 (noventa) dias.
ART n.: 1320210096544
Valor total da Obra e/ou Serviço: R$ 16.435,38(dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)
Contrato n.: 110/2021

1.0 Construção Calçada CMMA				
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	110,00
1.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	16,00
1.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00
1.4	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	78,00
1.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	42,00
1.6	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	238,00

Av. Dr. Antônio José Paniago, 119 – Centro – CEP: 79.190-000 – Fone/Fax: 67 3246-8200
Terenos – Estado de Mato Grosso do Sul.
e-mail: pmtconvenios@gmail.com / gabinete.terenos@gmail.com

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1410, Centro, Campo Grande – Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, telefones (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 | e-mail: contatos@cartorio5.com.br
OFÍCIO

Em 02/02/2023 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev.-ESCREVENTE
Selo Digital AHQ94703-356-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$3,17 Funadep R$ 0,19 Funde-PGE R$ 0,13 Selo R$ 1,50 Fesdmp R$ 0,32 ISS R$ 0,16 e R$ 5,78 Funesp 1% R$ 0,12 (deduzido dos emolumentos do Cartório).

CARTÓRIO DE NOTAS - 2015 - MS

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 11:07:42 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 025.763

Endereço da obra/serviço: Construção de calçada próximo a Escola Eduardo Perez – Lote 02
Período de execução da obra: 90 (noventa) dias.
ART n.: 1320210096544
Valor total da Obra e/ou Serviço: R$ 15.181,91 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)
Contrato n.: 110/2021

2.0 Construção calçada próximo a Escola Eduardo Perez				
2.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	5,00
2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	45,00
2.3	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	12,00
2.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	92,40

Endereço da obra/serviço: Construção de calçada próximo a Escola Álvaro Lopes – Lote 03
Período de execução da obra: 90 (noventa) dias.
ART n.: 1320210096544
Valor total da Obra e/ou Serviço: R$ 6.574,65 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
Contrato n.: 110/2021

3.0 Calçada Álvaro Lopes				
3.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	7,00
3.2	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	102,00

Av. Dr. Antônio José Paniago, 119 – Centro – CEP: 79.190-000 – Fone/Fax: 67 3246-8200
Terenos – Estado de Mato Grosso do Sul.
e-mail: pmtconvenios@gmail.com / gabinete.terenos@gmail.com

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES BUENO | Rua Dom Aquino, nº 1.410, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Em 02/02/2023 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrev. ESCREVENTE
Selo Digital AHQ94703-087-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$3,17 Funadep R$ 0,19 Funde-FOE R$ 0,13 Selo R$ 1,50 Fesdmp R$ 0,32 ISS R$ 0,16 + R$ 5,76 Fepeco 5% R$ 0,32
(deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
CARTÓRIO DE NOTAS
CARTÓRIO CERTIFICADO - MS
CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001 - 2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 11:07:42 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 025.764

3.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	61,50

Endereço da obra/serviço: Construção de calçada no acesso Vila Ferreira (próximo a rodoviária) – Lote 04
Período de execução da obra: 90 (noventa) dias.
ART n.: 1320210096544
Valor total da Obra e/ou Serviço: R$ 17.320,75 (dezessete mil, trezentos e vinte reais e quarenta e setenta e cinco centavos)
Contrato n.: 110/2021

4.0 Construção de calçada no acesso Vila Ferreira (próximo a rodoviária)				
4.2	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	24,00
4.3	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	9,97
4.4	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00
4.5	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	12,00

Endereço da obra/serviço: Construção de calçada na Ferreira com Jardim do Cerrado (região da rotatória) – Lote 05
Período de execução da obra: 90 (noventa) dias.
ART n.: 1320210096544
Valor total da Obra e/ou Serviço: R$ 7.834,08 (sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oito centavos)
Contrato n.: 110/2021

Av. Dr. Antônio José Paniago, 119 – Centro – CEP: 79.190-000 – Fone/Fax: 67 3246-8200
Terenos – Estado de Mato Grosso do Sul.
e-mail: pmtconvenios@gmail.com / gabinete.terenos@gmail.com

5º 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELIDE GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino nº 1.430, Centro, Campo Grande, Mato Grosso - MS
OFÍCIO - CEP: 79001-180 Telefones: (67) 3027-9161 / (67) 3027-9162 - e-mail: contato@5cartorio.com.br
Em 02/02/2021 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo-ESCREVENTE
Selo Digital: AHQ94701-647-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 3,17 Fiscadep R$ 0,19 Fundo-PGE R$ 0,13 Selo R$ 1,50 Fesdmp R$ 0,32 ISS R$ 0,16 = R$ 5,78 Funjecc R$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
CARTÓRIO

CARTÓRIO CERTIFICADO - MS - CARTÓRIO DE NOTAS - ISO 9001 - 2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 11:07:42 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 025.765

5.0 Construção de calçada na Ferreira com Jardim do Cerrado (região da rotatória)				
5.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	11,00
5.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	211,00

Terenos – MS, 14 de fevereiro de 2022

Isaac Cardoso Bisneto

Isaac Cardoso Bisneto
Engenheiro Civil CREA 61984 – D/MS
Diretor do Departamento de Obras e Engenharia

Av. Dr. Antônio José Paniago, 119 – Centro – CEP: 79.190-000 – Fone/Fax: 67 3246-8200
Terenos – Estado de Mato Grosso do Sul.
e-mail: pmtconvenios@gmail.com / gabinete.terenos@gmail.com

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 02/02/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrevo-ESCREVENTE
Selo Digital AHQ94700-292-NOR Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 3,17 Funadep R$ 0,19 Funde-PGE R$ 0,13 Selo R$ 1,50 Feadmp R$ 0,32 ISS R$ 0,16 = R$ 5,26 Pis-ecc 5% R$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)
Pamela Canhete da Silva
Escrevente
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS
CARTÓRIO DE NOTAS
CERTIFICADO - MS - 2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 11:07:42 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320180033683 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 28/03/2018 **Baixada em:** 02/04/2018

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: E.M.M CURSOS DE IDIOMAS EIRELI-ME **CPF/CNPJ:** 25.194.940/0001-90

Rua: Avenida Rodolfo José Pinho **Nº:** 1541

Complemento: **Bairro:** Jardim São Bento

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.004-690

Contrato: 001/2017 **Celebrado em:** 13/12/2017 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 65.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Rodolfo José Pinho **Nº:** 1541

Complemento: **Bairro:** Jardim São Bento

Cidade: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.004-690

Data de início: 14/08/2017 **Conclusão efetiva:** 22/12/2017 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - Reforma e ampliação em edificio de alvenaria, com construção de rampa de acessibilidada conforme a NBR 9050 **Código:**

Proprietário: E.M.M CURSOS DE IDIOMAS EIRELI-ME **CPF/CNPJ:** 25.194.940/0001-90

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Edificações.><.de muro.><.com blocos cerâmicos - arquitetônico.>, 100.0000 METRO QUADRADO; 2- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de impermeabilização aplicada à construção civil.>, 70.0000 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000033962

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS — **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320180033683 **Tipo de ART:** OBRA/SERVIÇO **Registrada em:** 28/03/2018 **Baixada em:** 02/04/2018

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: E.M.M CURSOS DE IDIOMAS EIRELI-ME — **CPF/CNPJ:** 25.194.940/0001-90

Rua: Avenida Rodolfo José Pinho — **Nº:** 1541

Complemento: — **Bairro:** Jardim São Bento

Cidadde: Campo Grande — **UF:** MS — **CEP:** 79.004-690

Contrato: 001/2017 **Celebrado em:** 13/12/2017 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 65.000,00 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Rodolfo José Pinho — **Nº:** 1541

Complemento: — **Bairro:** Jardim São Bento

Cidade: Campo Grande — **UF:** MS — **CEP:** 79.004-690

Data de início: 14/08/2017 **Conclusão efetiva:** 22/12/2017 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Reforma e ampliação em edifício de alvenaria, com construção de rampa de acessibilidade conforme a NBR 9050 — **Código:**

Proprietário: E.M.M CURSOS DE IDIOMAS EIRELI-ME — **CPF/CNPJ:** 25.194.940/0001-90

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Edificações.><.de muro .><.com blocos cerâmicos - arquitetônico.>, 100.0000 METRO QUADRADO; 2- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de impermeabilização aplicada à construção civil.><..>, 70.0000 METRO QUADRADO;

Observações

Reforma e amp. em edifício em alvenaria E construção de rampa de acessibilidade conforme a NBR 9050

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 4243 a 4245, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 33962/2018
02/04/2018 05:10:34
6ec16fa7-baa7-45e4-978a-d46bd220e2cf
Data de Impressão: 09/09/2019 16:56:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

E.E.M. CURSOS DE IDIOMAS EIRELI-ME
AV. RODOLFO JOSÉ PINHO Nº1541 CEP 79004-690
BAIRRO SÃO BENTO CAMPO GRANDE - MS

CNPJ 25194940/0001-9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 004.243

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRA

Atestamos para fins de comprovação de execução da obra de reforma do prédio comercial da Empresa E.E.M Cursos de Idiomas Eireli-ME que o profissional **Engenheiro Civil Luiz Carlos Moraes CREA-MS 12855 / D**, na qualidade de responsável técnico da empresa Meta Construtora Ltda, executou os serviços com as características abaixo relacionadas:

1. Dados da Obra/Serviço
ART nº **1320170126247**
Objeto do contrato: **Reforma no prédio comercial da Empresa EEM Cursos de Idiomas Eireli - ME.**
Local de realização: **Av. Rodolfo José Pinho nº 1541 bairro São Bento - Campo Grande - MS**
Período de realização: **14/08/2017 a 10/12/2017**

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante
Razão Social: **EMM Cursos de Idiomas Eireli - ME**
Cnpj: **25194940/0001-90**
Endereço: **Av. Rodolfo José Pinho nº 1541 bairro São Bento - Campo Grande - MS**

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada
Razão Social: **Meta Construtora Ltda.**
CNPJ: **13.628.966/0001-10**
Endereço: **Rua Hélio Yoshiake ykezire nº34 bairro Cachoeira Campo Grande-MS**

1.3. Dados dos Responsáveis Técnicos
Responsável Técnico Contratada
Nome: **Luiz Carlos Moraes**
Título: **Engenheiro Civil**
RNP/Registro/Visto: **RN – 130658268-7 / CREA-MS 12855/D**

1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Execução de Obras conforme Planilha Orçamentaria em anexo.

Campo Grande - MS, 19 de fevereiro de 2018

EEM CURSOS DE IDIOMAS EIRELI-ME
CNPJ 25194940/0001-90

ROGER CAMARGO BRITES
Engenheiro Civil
CREA-MS 12158/D

CARTÓRIO CERTIFICADO - MS

5º 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - CARTÓRIO
OFÍCIO

Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02152-309-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19 Funde-PGE R$:0,13 Selo:R$ 1,50 Feadmp R$:0,32 ISS

Giovana Santanes Carrelo
Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:39:19 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 004.244

REFORMA DO PRÉDIO COMERCIAL E EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSI

E.E.M. CURSOS DE IDIOMAS EIRELI-ME CNPJ 25194940/0001-90
AV. RODOLFO JOSÉ PINHO Nº1541 CEP 79004-690

1.0	***Serviços Preliminares***		
1.1	Demolição e retirada de aparelhos sanitários(bacias sanitárias e pias)	unidade	4,00
1.2	Retirada e demolição de piso cerâmico	m²	162,84
1.3	Retirada de tubos e conexões	m	35,00
1.4	Retirada de portas de madeira	unidade	2,00
1.5	Retirada e demolição de cobertura em telha cerâmica	m²	335,94
1.6	Demolição de dispositivos par funcionamento de aparelhos sanitários	unidade	4,00
1.7	Remoção de vidros comum	m²	2,00
1.8	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km em cam	m³	20,00
2.0	***Esquadrias e Ferragens***		
2.1	Porta em estrutura metálica, guarnição, fechadura, portal nas dimensões 0,80x2,10	unidade	6,00
2.2	Porta metálica de correr seção 1,50 x 2,10	unidade	2,00
2.3	Fechadura (fama ou similar) tipo 'alavanca' nas especificações: para porta interna (cj,125 FC E-1)	unidade	4,00
2.4	porta interna (CJ. 125 FC E-1)	unidade	4,00
2.5	Porte Lisa de imbuia standard .80x2,10 com batente, guarnição, fechadura	unidade	2,00
3.0	***Instalações Hidro-Sanitárias e Águas Pluviais***		
	Água Fria		
3.1	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria para passagem de canalização no diâmetro de 1/2"a 1"	m	25,00
3.2	Tubulação em PVC rígido, soldável(marrom) de 25mm inclusive conexões (marcas Tigre ou similar)	m	30,00
3.3	Tubulação em PVC rígido, soldável(marrom) de 32mm inclusive conexões (marcas Tigre ou similar).	m	10,00
3.4	Escavação (manual) de valas p/assentamento de tubos, c/diâmetro de 2,1/2"a 4"	m	10,00
3.5	Reaterro manual de valas	m³	2,00
3.6	Conexão azul c/bucha de latão (Tigre ou similar) na(s) especificações joelho de redução (25x1/2) mm/pol-	unidade	6,00
3.7	Luva de redução (25x1/2) mmxpol	unidade	4,00
3.8	Tee 90º de redução (25 x 1/2) mmxpol	unidade	4,00
	Torneiras e metais		
3.9	Torneira Cromada p/Lavatório, na seguinte especificação: 3/4"(com adaptador)ref.1161 C-16 marca Oriente ou similar.	unidade	4,00
3.10	Torneira cromada p/tanque, na seguinte especificação: - 3/4" , ref.1126 C-16 da Oriente ou similar	unidade	2,00
3.11	Registro de pressão cromado na seguinte especificação: - 3/4", ref.1416 C-16,da Deca ou similar	unidade	2,00
3.12	Registro de gaveta cromado na seguinte especificação: - 3/4", ref.1509 C60 da Deca ou similar	unidade	2,00
3.13	Registro de gaveta bruto, na seguinte especificação: -1", ref.1502B da Deca ou similar	unidade	1,00
	Conexões		
3.14	Valvula de descarga Deca ou Docol	unidade	4,00
	Esgoto		
3.15	Tubo de PVC rígido (Tigre ou similar) no diâmetro: - 40 mm (Esgoto secundário)	m	20,00
3.16	Tubo de PVC100 mm (Esgoto primário)	m	30,00
3.17	Escavação (manual) de valas p/assentamento de tubos c/diâmetro DE 100 a 150mm	m	20,00
3.18	Reaterro (manual) de valas	m	2,00
3.19	Tubo de PVC rígido (Tigre ou similar) para coluna de ventilação no diâmetro de 50mm	m	4,00
3.20	Conexões de PVC rígido (Tigre ou similar) para esgoto secundário,nas especificações curva de 90º curta de 40mm	unidade	5,00
3.21	Conexões de PVC rígido (Tigre ou similar) p/esgoto primário e ventilação nas especificações ligação p/saida de vaso sanitário EG-21	unidade	4,00
3.22	Curva 90º, longa - 100 mm	unidade	4,00
3.23	Curva 90º, longa - 50 mm	unidade	4,00
3.24	Curva 90º, com visita (100x50 mm)	unidade	3,00
3.25	Caixa Sifonada (Tigre ou Similar) c/porta grelha cromados na dimensão 150x150x50mm quadrada	unidade	2,00
3.26	Junção simples com redução de 100x50mm	unidade	2,00
3.27	Caixa de inspeção em alvenaria - anexo H.S. -052 (E), nas(s) dimensões 60x60x60	unidade	2,00
	Louças		
3.28	Bacia Sanitária Sifonada Louça Branca Celite linha Saveiro ou similar inclusive pertences para tubo de ligação e cobertura bolsa cromada marca Esteves ou similar.	unidade	2,00
3.29	Bacia Sanitária Sifonada Louça Branca Celite linha Saveiro ou similar inclusive pertences para tubo de ligação e cobertura bolsa cromada marca Esteves ou similar para PNE	unidade	2,00
3.30	Assento plástico Cipla ou similar	unidade	2,00
3.31	Assento plástico Cipla ou similar para PNE	unidade	2,00
3.32	Bancada de granito amendoa polido para lavatório 0,50x0,60m,form. E inst.	unidade	4,00
3.33	Cuba de embutir oval em louça branca, 0,35x0,50m ou equivalente	unidade	4,00
3.34	Barra de apoio para bacia sanitária (PNE)	unidade	2,00
3.35	Barra de apoio para lavatório (PNE)	unidade	2,00
4.0	***Instalações Elétricas***		

Roger Camargo Brites
Engenheiro Civil
CREA-MS 12158/D

1º CARTÓRIO CERTIFICADO - MS - 5 CARTÓRIO DE NOTAS - 2001 - 2015

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
OFÍCIO - Cep: CEP 79.002-190, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@cartoriodenotas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento nº.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02151-030-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19

Giovana Sanches Carreto
Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:39:19 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 004.248

1.0	*Serviços Preliminares*		
4.1	Luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada com 2.0 lampadas fluorescentesl5 de 28 w com reator eletronico 2x28 w 127 V.	unidades	36,00
4.2	caixa de passagem em ferro galvanizado 4x2	unidades	48,00
4.3	caixa de passagem metálica octogonal 4x4 fundo móvel	unidades	22,00
4.4	interruptor simples 1.0 tecla	unidades	6,00
4.5	interuptro simples 2.0 teclas	unidades	8,00
4.6	interruptor simples 3.0 teclas	unidades	4,00
4.7	Tomada 20A /127 V em caixa 4x2 padrão brasileiro	unidades	11,00
4.8	Tomada 2P+T 10A 250 volt com placa padrão brasileiro	unidades	4,00
4.9	Tomada 2P+T 20A 250 volt com placa padrão brasileiro	unidades	3,00
4.10	Disjuntor termomagnetico bipolar Din 10 A 50A	unidades	1,00
4.11	Disjuntor termomagnetico monopolar r Din 10 A 30A	unidades	6,00
4.12	Eletroduto corrugado 25mm	m	138,00
4.13	cabo flexivel 2,5mm isolada 450/750	m	600,00
4.14	cabo flexivel 4,0mm isolada 450/750	m	200,00
4.15	cabo flexivel 6,0mm isolada 450/750	m	80,00
4.16	cabo flexivel ,10mm isolada 450/750	m	36,00
4.17	Cabo de cobre nú 35mm meio-duro	m	50,00
4.18	isolador epoxi 25x30 rosca 1/4	unidades	2,00
4.19	haste de aterramento cobreada dn5/8 x 300mm com conector tipo grampo 70mm bimetálico	unidades	3,00
4.20	grampo para haste de aterramento de 5/8 cabe 6 a 50mm	unidades	1,00
4.21	Presilha de latão para fixação de cabo de cobre nú 35mm fixado com parafuso inóx com rosca soberba 4.2 x32 mm com bucha de nylon S6	unidades	16,00
4.22	Terminal a compressão para cabo de 35mm	unidades	12,00
5.0	*Alvenaria*		
5.1	Alvenaria para embasamento de tijolo furado 10x20x20 cm	m²	58,00
6.0	*Revestimento de Paredes*		
6.1	Chapisco sobre áreas verticais empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3,c/esp. De 0,5 cm	m²	256,00
6.2	Reboco paulista usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:4:12, 2,5 cm de espessura	m²	62,00
6.3	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20, 1ª linha, padrão médio assent.	m²	23,40
7.0	*Cobertura*		
7.1	*estrutura metalica para telhado*	kg	2268,00
7.2	telha metalica trapezoidal 5mm	m²	180,00
8.0	*Revestimento de Pisos*		
8.1	Lastro de concreto p/pisos, no traço 1:4:8, com impermeabilizante (Vedacit) espessura de 6 cm	m²	364,00
8.2	Rodapé de granilete com 10 cm de altura .	m	168,00
8.3	Piso em granilite espessra 8mm Incluso juntas de dilatação plasticas	m²	364,00
8.4	Piso táctil direcional	m²	2,96
9.0	*Pintura*		
9.1	Emassamento acrílico(Coral, Suvinil ou similar) em paredes internas aparelhadas c/2 demãos de massa acrilica p/pintura acrilica	m²	150,00
9.2	Pintura acrílica (Coral, Suvinil ou similar) em, paredes internas com três demãos inclusive uma demão de liquido selador acrilico	m²	654,00
9.3	Pintura esmalte (Coral, Suvinil ou similar) em esquadria de ferro aparelhada c/2 demãos inclusive uma demão de zarcão	m²	52,30
9.4	Revestimento texturizado sobremassa fina desempenada acabamento ranhurado cor bege	m²	518,91
9.5	Pintura esmalte (Coral, Suvinil ou similar) em esquadria de madeira	m²	34,00
9.6	Pintura acrílica (Coral, Suvinil ou similar) em, tetos tipo lajes e forros com três demãos inclusive uma demão de liquido selador acrilico	m²	196,00
10.0	*Serviços Complementares*		
10.1	Execução de rampa para acessibilidade em concreto armado com fck 25 Mpa e piso polido	m²	54,00
10.2	Corimão e Guarda corpo em ferro galvanizado alt.1,10m com barras verticais (1/2 pol) e barras horizontais (superior ,intermediários e inferior de 2 pol. Inclusive curva de aço galvanizado	m	35,00
10.3	Canaleta de concreto 30x20 espessura 8cm concreto com grelha metálica	m	40,00
10.4	limpeza e impermeabilização de caixa dagua com manta asfaltica	m²	70,00
10.5	muro de alvenaria h= 2,0 metros rebocado e pintado	m²	100,00
10.6	Calçada tipo paiver seção 20x10 esp.6,0cm	m²	80,00
10.7	Portão para veiculos mod.basculante seção 5.0 x2,20 em chapa metalica e motor eletrico para elevação com acionamento automático.	unidade	1,00
11.0	*Vidros*		
11.1	vidroTransparente de 3mm	m²	8,00
11.2	Porta de vidro esp.10mm transparente de correr com armação de aluminio com fechadura inox	m²	6,30
12.0	*Limpeza*		
12.1	Limpeza Geral da Obra	m²	425,00

EEM CURSOS DE IDIOMAS EIRELI -ME
CNPJ 25194940/0001-90

Roger Camargo Brites
Engenheiro Civil CREA/MS 12158D

1º CARTÓRIO CERTIFICADO - MS
CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001 - 2015

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02150-603-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19

Giovana Sanches Carrelo
Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:39:19 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320170014321 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 17/02/2017 **Baixada em:** 15/06/2017

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: F.C.A COMERCIO E EVENTOS LTDA **CPF/CNPJ:** 09.461.890/0005-37

Rua: RUA RIO FORMOSO **Nº:** 818

Complemento: **Bairro:** JARDIM SÃO JORGE DA LAGOA

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.095-040

Contrato: **Celebrado em:** 17/02/2017 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 48.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA RIO FORMOSO **Nº:** 818

Complemento: **Bairro:** JARDIM SÃO JORGE DA LAGOA

Cidade: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.095-040

Data de início: 01/02/2017 **Conclusão efetiva:** 30/04/2017 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - Reforma de edificação de alvenaria com estrutura de concreto armado com cobertura em estrutura metalica , com reforma de instalações hidro-sanitarias com trocas de louças e metais, reforma de instalação elétrica predial, e construção de 100 m² de muro.com pintura em latex pva interno e latex acrilico externo e construção de 80 m² de calçada em pavimento tipo paiver. **Código:**

Proprietário: F.C.A COMERCIO E EVENTOS LTDA **CPF/CNPJ:** 09.461.890/0005-37

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.>< .de alvenaria para fins comerciais - arquitetônico.>, 480.0000 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000021564

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS — **RNP:** 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320170014321 **Tipo de ART:** OBRA/SERVIÇO — **Registrada em:** 17/2/2017 — **Baixada em:** 15/6/2017

Forma de Registro: Inicial — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA

Contratante: F.C.A COMERCIO E EVENTOS LTDA — **CPF/CNPJ:** 09.461.890/0005-37

Rua: RUA RIO FORMOSO — **Nº:** 818

Complemento: — **Bairro:** JARDIM SÃO JORGE DA LAGOA

Cidadde: Campo Grande — **UF:** MS — **CEP:** 79.095-040

Contrato: **celebrado em** 17/2/2017 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 48.000,00 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA RIO FORMOSO — **Nº:** 818

Complemento: — **Bairro:** JARDIM SÃO JORGE DA LAGOA

Cidade: Campo Grande — **UF:** MS — **CEP:** 79.095-040

Data de início: 1/2/2017 **Conclusão efetiva:** 30/4/2017 — **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Reforma de edificação de alvenaria com estrutura de concreto armado com cobertura em estrutura metalica , com reforma de instalações hidro-sanitarias com trocas de louças e metais, reforma de instalação elétrica predial, e construção de 100 m² de muro.com pintura em latex pva interno e latex acrilico externo e construção de 80 m² de calçada em pavimento tipo paiver. — **Código:**

Proprietário: F.C.A COMERCIO E EVENTOS LTDA — **CPF/CNPJ:** 09.461.890/0005-37

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria para fins comerciais - arquitetônico.>, 480.0000 METRO QUADRADO;

Observações

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 1261 a 1263, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 21564/2017
15/06/2017 08:24:19
82345c7d-b055-40fe-85b4-e8a4780ae1a7
Data de Impressão: 22/06/2017 12:31:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprrscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

FCA COMÉRCIO E EVENTOS Ltda
CNPJ 09461890/0005-37

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 001.261

FCA COMÉRCIO E EVENTOS LTDA

CNPJ 09461890/0005-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRA

Atestamos para fins de comprovação de execução da obra de reforma do prédio comercial da Empresa FCA Comércio e Eventos Ltda. que o profissional Engenheiro Civil Luiz Carlos Moraes CREA-MS 12855 / D, na qualidade de responsável técnico da empresa Meta Construtora Ltda, executou os serviços com as características abaixo relacionadas:

1. Dados da Obra/Serviço
ART nº **1320170014321**
Objeto do contrato: Execução de Reforma no prédio comercial da Empresa FCA Comércios e Eventos Ltda.
Local de realização: **Rua Rio Formoso nº818 bairro São Jorge da Lagoa Campo Grande-MS**
Período de realização: **01/02/2017 a 30/04/2017**

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante
Razão Social: **FCA Comércio e Eventos Ltda.**
Cnpj: **09461890/0005-37**
Endereço: **Rua Rio Formosonº818 bairro São Jorge da Lagoa Campo Grande-MS**

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada
Razão Social: **Meta Construtora Ltda.**
CNPJ: **13.628.966/0001-10**
Endereço: **Rua Hélio Yoshiake ykezire nº34 bairro Cachoeira Campo Grande-MS**

1.3. Dados dos Responsáveis Técnicos
Responsável Técnico Contratada
Nome: **Luiz Carlos Moraes**
Título: **Engenheiro Civil**
RNP/Registro/Visto: **RN – 130658268-7 / CREA-MS 12855/D**

1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Execução de Obras conforme Planilha Orçamentaria em anexo.

Campo Grande-MS, 05 de Maio de 2017.

ALMIR PINHO DA SILVA
Sócio Proprietário
CPF : 495.151.521-00
FCA COMÉRCIO E EVENTOS
CNPJ 09461890/0005-37

ROGER CARMARGO BRITES
Engenheiro Civil
CREA-MS 12158/D

1º CARTÓRIO CERTIFICADO - MS
CARTÓRIO DE NOTAS
2015

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02149-629-NOR - Consulte:
www.time.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funjecc R$:0,32 Funadep R$:0,19
Giovana Simões Carrelo
Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:44:03 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 001.262

FCA COMÉRCIO E EVENTOS Ltda

OBRA : REFORMA DO PRÉDIO DA EMPREA FCA COMERCIO E EV
Local: Rua Rio Formoso nº 818 Bairro São Jorge da Lagoa Campo Gra
CNPJ: 09461890/0005-37
ata:05/02/2017

TEM	Cód.Sinap	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
1		*Serviços gerais de Canteiro*		
1.2	85333	Demolição e retirada de aparelhos sanitários(bacias sanitárias e pias)	unidade	4,00
1.3	73801/001	Retirada e demolição de piso cerâmico	m²	162,84
1.4	85418	Retirada de tubos e conexões	m	36,00
1.5	72142	Retirada de portas de madeira	unidade	2,00
1.6	72226	Retirada e demolição de cobertura em telha cerâmica	m²	335,94
1.7	85374	Demolição de dispositivos par funcionamento de aparelhos sanitários	unidade	4,00
1.8	85421	Remoção de vidros comum	m²	2,00
1.9	85387	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km em cam	m³	20,00
2		*Esquadrias e Ferragens*		
2.1	73933/001	Porta em estrutura metálica, guarnição, fechadura, portal nas dimensões 0,80x2,10	unidade	6,00
2.2	73934/002	Porta metálica de correr seção 1,50 x 2,10	unidade	2,00
2.3	74068/005	Fechadura (fama ou similar) tipo 'alavanca' nas especificações: para porta interna (cj.125 FC E-1)	unidade	4,00
2.4	74068/005	porta interna (CJ. 125 FC E-1)	unidade	4,00
2.5	73910/005	Porta Lisa de imbuia standard .80x2,10 com batente, guarnição, fechadura	unidade	2,00
3		*Instalações Hidro Sanitárias e Águas Pluviais*		
		Água Fria		
3.1	72135	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria para passagem de canalização no diâmetro de 1/2"a 1"	m	25,00
3.2	75030/001	Tubulação em PVC rígido, soldável(marrom) de 25mm inclusive conexões (marcas Tigre ou similar).	m	30,00
3.3	75030/002	Tubulação em PVC rígido, soldável(marrom) de 32mm inclusive conexões (marcas Tigre ou similar).	m	10,00
3.4	74216/001	Escavação (manual) de valas p/assentamento de tubos, c/diâmetro de 2,1/2"a 4"	m	10,00
3.5	73964/006	Reaterro manual de valas	m³	2,00
3.6	72601	Conexão azul c/bucha de latão (Tigre ou similar) na(s) especificações joelho de redução (25x1/2) mm/pol-	unidade	6,00
3.7	72688	Luva de redução (25x1/2) mmxpol	unidade	4,00
3.8	72448	Tee 90º de redução (25 x 1/2) mmxpol	unidade	4,00
		Torneiras e metais		
3.9	86906	Torneira Cromada p/Lavatório, na seguinte especificação: 3/4"(com adaptador)ref.1161 C-16 marca Oriente ou similar.	unidade	4,00
.10	86910	Torneira cromada p/tanque, na seguinte especificação: - 3/4" , ref.1126 C-16 da Oriente ou similar	unidade	2,00
.11	73664	Registro de pressão cromado na seguinte especificação: - 3/4", ref.1416 C-16,da Deca ou similar	unidade	2,00
.12	73664	1416, C-16, da Deca ou similar.	unidade	2,00
.13	4185/001	Registro de gaveta cromado na seguinte especificação:- 3/4", ref.1509 C50 da Deca ou similar	unidade	2,00
.14	74181/001	Registro de gaveta bruto, na seguinte especificação: -1", ref.1502B da Deca ou similar	unidade	1,00
		Conexões		
.15	40729	Valvula de descarga Deca ou Docol	unidade	4,00
		Esgoto		
.16	74165/001	Tubo de PVC rígido (Tigre ou similar) no diâmetro: - 40 mm (Esgoto secundário)	m	20,00
.17	74165/004	Tubo de PVC100 mm (Esgoto primário)	m	30,00
.18	517/001	Escavação (manual) de valas p/assentamento de tubos c/diâmetro DE 100 a 150mm	m	20,00
.19	964/001	Reaterro (manual) de valas	m	2,00
.20	74165/001	Tubo de PVC rígido (Tigre ou similar) para coluna de ventilação no diâmetro de 50mm	m	4,00
.21	72547	Conexões de PVC rígido (Tigre ou similar) para esgoto secundário,nas especificações curva de 90º curta de 40mm	unidade	5,00
.22	72542	Conexões de PVC rígido (Tigre ou similar) p/esgoto primário e ventilação nas especificações ligação p/saida de vaso sanitário EG-21	unidade	4,00
.23	72542	Curva 90º, longa - 100 mm	unidade	4,00
.24	72545	Curva 90º, longa - 50 mm	unidade	4,00
.25	72539	Curva 90º, com visita (100x50 mm)	unidade	3,00
.26	40777	Caixa Sifonada (Tigre ou Similar) c/porta grelha cromados na dimensão 150x150x50mm quadrada	unidade	2,00
.27	72604	Junção simples com redução de 100x50mm	unidade	2,00
.28	72286	Caixa de inspeção em alvenaria - anexo H.S. -052 (E), nas(s) dimensões 60x60x60	unidade	2,00
.29		*Louças*		

Roger Camargo Brites
Engenheiro Civil
CREA -MS-12158/D

CARTÓRIO CERTIFICADO - MS
CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001 : 2015

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: REJANE GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1, Bloco, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-150, Telefones: (67) 3042-3108 / (67) 3042-3109 | e-mail: contato@5cartoriodenotas.com.br

Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02148-274-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br
Emolumentos R$3,17 Funiece R$:0,32 Funadep R$:0,19

Giovana Santos Carrel
Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:44:03 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:44:03 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MG, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada na endereço eletrônico www.censi.org.br/autenticidade. O presente documento

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

ITEM	Cód.Sinap	ESPECIFICAÇÃO	U	Q
3.30	6021	Bacia Sanitária Sifonada Louça Branca Celite linha Saveiro ou similar inclusive peças para tubo de ligação e cobertura bolsa cromada marca Esteves ou similar.	unidade	2,00
3.31	Cotação	Bacia Sanitária Sifonada Louça Branca Celite linha Saveiro ou similar inclusive peças para tubo de ligação e cobertura bolsa cromada marca Esteves ou similar para PNE	unidade	2,00
3.32	74230/001	Assento plástico Cipla ou similar	unidade	2,00
3.33	P. metc	Assento plástico Cipla ou similar para PNE	unidade	2,00
3.34	86896	Bancada de granito amendoa polido para lavatório C.50x0,60m,forn. E inst.	unidade	4,00
3.35	86903	Cuba de embutir oval em louça branca, 0,35x0,50m ou equivalente	unidade	4,00
3.36	6004	Porta papel de louça branca(15x15 cm) da Celite ou similar, inclusive rolete de plastico	unidade	4,00
3.37	6008	Cabide de louça branca (2 ganchos) da Celite ou similar	unidade	4,00
3.38	Cotação	Barra de apoio para bacia sanitara (PNE)	unidade	2,00
3.39	Cotação	Barra de apoio para lavatório (PNE)	unidade	2,00
4		Alvenaria	unidade	2,00
4.1	83519	Alvenaria para embasamento de tijolo furado 10x20x20 cm	m²	24,00
5		Revestimento de Parede		
5.1	6974	Chapisco sobre áreas verticais empregando organessa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3,c/esp. De 0,5 cm	m²	23,40
5.2	75481	Reboco paulista usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:4:12, 2,5 cm de espessura	m²	23,40
5.3	73912/002	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20, 1ª linha, padrão médio assent.	m²	23,40
6		Cobertura		
6.1	73970/001	*estrutura metalica para telhado*		
6.2	84040	telha metalica trapezoidal 5mm	Kg	2268,00
7		Revestimento de Piso	m2	180,00
7.1	73907/003	Lastro de concreto p/bloss, no traço 1:4:8, com impermeabilizante (Vedacit) espessura de 6 cm	m²	254,00
7.2	86649	Rodapé em cerâmico, padrão médio PEI 4, alt. 8cm	m²	84,10
7.3	87250	Piso Cerâmico padrão medio PEI 4, assentado c/argamassa	m²	254,00
8		Pintura		
8.1	74133/001	Emassamento acrílico(Coral, Suvinil ou similar) em paredes internas aparelhadas c/2 demãos de massa acrílica p/pintura acrílica	m²	50,00
8.2	73954/001	Pintura acrílica (Coral, Suvinil ou similar) em, paredes internas e externas com três demãos inclusive uma demão de líquido selador acrílico	m²	518,91
8.3	73924/001	Pintura esmalte (Coral, Suvinil ou similar) em esquadria de ferro aparelhada c/2 demãos inclusive uma demão de zarcão	m²	52,30
8.4	79464	Pintura esmalte, paredes internas e externas (barrado)	m²	518,91
8.5	73739/001	Pintura esmalte (Coral, Suvinil ou similar) em esquadria de madeira	m²	21,84
9		Serviços Complementares		
9.1	72087	Recuperação de estrutura de cobertura para telha de barro	m²	300,00
9.2	sinduscon	Grelha metálica(captação de águas pluviais)	m²	8,00
9.3	83.688	Canaleta de concreto 30x20 espessura 8cm concreto	m²	40,00
9.4	72089	Substituição de telhas cerâmicas	m²	300,00
9.5	composição	muro de alvenaria h= 2,0 metros rebocado e pintado	m²	100,00
9.6	74147	Calçada tipo paiver	m²	80,00
9.7	85190	Porta para veículos em barra de ferros retangulares e tela de arame galvanizado fui 8 bwg malha quadrada 5x5 cm inclusive cadeado e fechaduras.	unidade	1,00
10		Vidros		
10.1	72122	vidroTransparente de 3mm	m²	8,00
11				
11	9537	Limpeza Geral da Obra	m²	480,00

FCA COMERCIO E EVENTOS LTDA
CNPJ 09461890/0005-37

Rogger Camargo Britos
Engenheiro Civil CREA/MS 121580

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MS
A 001.263

Página 2 de 2

1º CARTÓRIO CERTIFICADO - MS - 2015
CARTÓRIO

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS
Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do Provimento n.. 100/CNJ, procedeu-se à dematerialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFV02147-910-NOR - Consulte
www.ltms.ua.br
Emolumentos R$3.17 Fundec: R$:0.32 Funadep R$:0.19

Giovana Guedes Cartelo
Escrevente

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 33.103.736/0001-44
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41209005070

LUCAS CANZI, brasileiro, maior, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 16/07/1996, solteiro, empresário, portador do CPF 070.726.419-71 e da Cédula de Identidade 10.667.659-3 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Belém, 2765, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000 e DOUGLAS GEOVANI KNEBEL, brasileiro, maior, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná, em 09/10/1992, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF 076.192.289-00 e da Cédula de Identidade 7.316.478-8 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua México, 2900, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede e foro na cidade de Realeza, Estado do Paraná, na Rua Belém, 2765, Centro, inscrita sob o CNPJ número 33.103.736/0001-44, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41209005070 por despacho em sessão de 20 de Março de 2019, e último Ato registrado nesta Junta sob nº 20207790175, por despacho em sessão de 01 de fevereiro de 2021, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar e consolidar seu contrato primitivo como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da sociedade para: Rua João Osowski Filho, 1041, Sala 01, Parque Industrial, na cidade de Realeza, estado do Paraná, CEP 85770-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o objeto social da empresa. Em virtude da alteração, passa a ter a seguinte redação:

Construção de edifícios; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundações; Serviços de engenharia; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital social, que era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com aumento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), integralizado, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da sociedade, aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação dos sócios.

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da presente Alteração Contratual, o Capital Social no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil quotas) de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizados, em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os sócios:

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 33.103.736/0001-44
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41209005070

SÓCIOS	PERC.	QUOTAS	CAPITAL R$
LUCAS CANZI	50 %	200.000	200.000,00
DOUGLAS GEOVANI KNEBEL	50 %	200.000	200.000,00
TOTAL	100%	400.000	400.000,00

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento contratual.

CLÁUSULA SEXTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da lei n° 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 33.103.736/0001-44
NIRE 41209005070

LUCAS CANZI, brasileiro, maior, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 16/07/1996, solteiro, empresário, portador do CPF 070.726.419-71 e da Cédula de Identidade 10.667.659-3 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Belém, 2765, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000 e DOUGLAS GEOVANI KNEBEL, brasileiro, maior, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná, em 09/10/1992, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF 076.192.289-00 e da Cédula de Identidade 7.316.478-8 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua México, 2900, Centro, Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede e foro na cidade de Realeza, Estado do Paraná, na Rua João Osowski Filho, 1041, Sala 01, Parque Industrial, CEP 85770-000, inscrita sob o CNPJ número 33.103.736/0001-44, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41209005070 por despacho em sessão de 20 de Março de 2019, e último Ato registrado nesta Junta sob nº 20207790175, por despacho em sessão de 01 de fevereiro de 2021, resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato primitivo como segue:

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 33.103.736/0001-44
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41209005070

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e tem sede e domicilio na Rua João Osowski Filho, 1041, Sala 01, Parque Industrial, na cidade de Realeza, estado do Paraná, CEP 85770-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil quotas) de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PERC.	QUOTAS	CAPITAL R$
LUCAS CANZI	50 %	200.000	200.000,00
DOUGLAS GEOVANI KNEBEL	50 %	200.000	200.000,00
TOTAL	100%	400.000	400.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é:
Construção de edifícios; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundações; Serviços de engenharia; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 18 de Março de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe a DOUGLAS GEOVANI KNEBEL, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 33.103.736/0001-44
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41209005070

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAM todos os sócios que a presente empresa encontra-se enquadrada na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 como MICROEMPRESA.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o Foro de Realeza, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Realeza PR 05 de Maio de 2025.

LUCAS CANZI

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07072641971	LUCAS CANZI
07619228900	DOUGLAS GEOVANI KNEBEL

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 06:07 SOB Nº 20250887592.
PROTOCOLO: 250887592 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507407394. CNPJ DA SEDE: 33103736000144.
NIRE: 41209005070. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos *respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.*

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 10.667.659-3

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **10.667.659-3** DATA DE EXPEDIÇÃO: 15/08/2016

NOME: **LUCAS CANZI**

FILIAÇÃO: EUZÉBIO CANZI
MARITÂNIA PAVAN CANZI

NATURALIDADE: REALEZA/PR DATA DE NASCIMENTO: 16/07/1996

DOC. ORIGEM: COMARCA=REALEZA/PR, DA SEDE
C.NASC=11162, LIVRO=27A, FOLHA=223

CPF: 070.726.419-71

CURITIBA/PR

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO
DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA IZABEL DO OESTE
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE • COMARCA DE REALEZA • ESTADO DO PARANÁ
Fernando Augusto Lodi Rigo
Interino
Av. dos Pinheiros nº 1234, sala 05 • Centro • CEP: 85.650-000 • Santa Izabel do Oeste-PR • Fone:(46) 99911-7680 • email: contato@cartoriosio.com.br

CERTIDÃO PROTOCOLO Nº 264/2025 LIVRO Nº 99-P FOLHAS Nº 100/102

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº **00099-P,** às Folhas **100/102,** verifiquei constar **a Procuração** do seguinte teor:-
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA A FAVOR DE LUCAS CANZI, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, (15/04/2025), nesta Cidade de Santa Izabel do Oeste e Comarca de Realeza, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: **CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA**, pessoa jurídica, inscrito(a) no CNPJ sob nº. **33.103.736/0001-44**,**NIRE** 41209005070, **Número** 20207790175, **Protocolo:** PRC2501226400, com sede à Rua Belem, n° 2765, Centro em Realeza-PR, conforme certidão Simplifica emitida em data de 24/03/2025, neste ato representado por seu administrador **DOUGLAS GEOVANI KNEBEL**, brasileiro, casado, maior e capaz, filho de Danilo Knebel e Maria Janete Jarszewski Knebel, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade sob nº. **7.316.478-8/SESP/PR**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **05150134653/DETRAN/PR**, expedida em 25/01/2021, inscrito no CPF/MF sob nº. **076.192.289-00**, residente e domiciliado à Rua Mantiqueira, nº 2412, Bairro João Paulo II na cidade de Realeza-PR; reconhecido como o próprio por mim Fernando Augusto Lodi Rigo, Interino, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pelo Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **LUCAS CANZI**, brasileiro, declarou ser solteiro, maior e capaz, filho de Euzebio Canzi e Maritania Pavan Canzi, Empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **06308302920/DETRAN/PR**, expedida em 01/03/2016, portador da Cédula de Identidade nº **10.667.659-3/SESP/PR**, expedida em 15/08/2016, inscrito no CPF/MF sob nº. **070.726.419-71**, residente e domiciliado à Rua Marco Aurélio, n° 2331, sala 01,Bairro João Paulo II na cidade de Realeza-PR; ao qual confere: amplos e gerais para o fim especial de administração e de gerencia, contratar, demitir, representar em ações judiciais, licitações; podendo, para tanto, dito procurador, vender, ceder, transferir, compromissar à venda, doar, hipotecar, permutar, locar, sublocar, ou, por qualquer outra forma ou título, alienar ou onerar, a quem quiser, pelo preço, forma e condições que ajustar, bens móveis, imóveis, semoventes e quaisquer direitos de titularidade do Outorgante; comprar quaisquer bens ou produtos; pagar e receber quantias, totais ou parciais; transmitir e receber a posse, jus, domínio, direitos e ações; responder pela evicção de direitos, na forma da Lei; representar o Outorgante apresentando-se perante Serviço Notarial de Notas, Registros de Imóveis e todos os demais Ofícios e Serventias de Justiça, perante Imobiliárias e/ou Administradoras de Bens, e, perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, notadamente, junto à Prefeitura Municipal, aí requerendo, alegando, promovendo e assinando o que necessário for; assinar escrituras públicas de quaisquer natureza, inclusive de rescisão e de

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA IZABEL DO OESTE
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE • COMARCA DE REALEZA • ESTADO DO PARANÁ
Fernando Augusto Lodi Rigo
Interino
Av. dos Pinheiros nº 1234, sala 05 • Centro • CEP: 85.650-000 • Santa Izabel do Oeste-PR • Fone:(46) 99911-7680 • email: contato@cartoriosio.com.br

CERTIDÃO PROTOCOLO Nº 264/2025 LIVRO Nº 99-P FOLHAS Nº 100/102

re-ratificação, com todas e quaisquer cláusulas de estilo; assinar instrumentos particulares ou rescindí-los; representar o Outorgante apresentando-se perante quaisquer terceiros, e, amplamente, perante Juntas Comerciais Estaduais, e Serviço Notarial de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, aí podendo assinar requerimentos, notificações, e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários, concordar ou discordar com o que convier; aceitar, emitir e dar quitação em Notas Promissórias; representar o Outorgante apresentando-se perante Estabelecimentos Bancários em geral e cooperativas de crédito, inclusive Banco do Brasil S/A., e Caixa Econômica Federal, Bradesco S/A, Itaú, Unibanco, Sicoob, Sicredi, Cresol, e/ou outras, em qualquer de suas Agências e Filiais, nesta cidade e fora dela, podendo movimentar contas correntes e cadernetas de poupança, fazer depósitos e retiradas monetárias, emitir, endossar e descontar cheques, solicitar saldos e extratos de contas correntes ou de aplicações, conferir saldos e valores, requisitar talonários de cheques, conferir o que necessário for, efetuar aplicações de dinheiro, e, assinar todos os demais papéis necessários e suficientes ao giro bancário; representar o Outorgante apresentando-se perante as Repartições Gerais de Correios e Telégrafos, aí podendo retirar mercadorias e correspondências; representar o Outorgante apresentando-se perante o Ministério da Fazenda, especialmente perante a Secretaria da Receita Federal, e aí efetuar declarações, pagar impostos e receber restituições; perante o Ministério do Trabalho, em quaisquer de suas Delegacias Regionais; perante as Companhias Telefônicas, de Saneamento Básico, de Iluminação Pública, e outras, notadamente perante a Brasil Telecon, a Sanepar, e a Copel, aí resolvendo quaisquer assuntos de seu interesse e conveniência; e, perante o Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN, aí podendo livremente requerer, assinar, e declarar o que for necessário aos interesses do Outorgante, inclusive podendo pagar taxas e requerer a Segunda Via de Documento Único de Transferência e de Autorização de Transferência de quaisquer veículos de sua titularidade; representar o Outorgante apresentando-se, também, no foro em geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo mover ações e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, interpor recursos, requerer benefícios, prestar declarações, informações e esclarecimentos necessários, contratar advogados, utilizar-se inclusive dos poderes da cláusula "**AD-JUDICIA**", e mais dos para transigir, desistir, firmar compromissos, e fazer acordos; representar, mais, o Outorgante apresentando-se perante quaisquer Consórcios de Bens, promovendo o que convier; perante Fundos de Pensão e Saúde, e de Previdência Privada, e aí apresentar e retirar documentos e fazer provas documentais, requerer exames e atendimentos; e, ainda, perante quaisquer associações ou condomínios, podendo questionar todas as matérias constantes da ordem do dia, examinar documentos e prestações de contas, aceitar ou impugnar, propor destituição de síndico ou de administrador, concordar com orçamentos e obras, votar para as funções de síndico e outras ; E praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. **Não Podendo substabelecer.** ***OBSERVAÇÃO: Os dados da(s) parte(s) outorgada(s), os dados dos bens acima descritos, e os poderes contidos neste instrumento público foram fornecidos pelo(s) outorgante(s), tendo sido devidamente conferido por quem os outorgou.*** Os outorgantes estão cientes de que **cessa o mandato**: pela revogação, renúncia, morte ou interdição de uma das partes,

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA IZABEL DO OESTE
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE • COMARCA DE REALEZA • ESTADO DO PARANÁ
Fernando Augusto Lodi Rigo
Interino
Av. dos Pinheiros nº 1234, sala 05 • Centro • CEP: 85.650-000 • Santa Izabel do Oeste-PR • Fone:(46) 9991-7680 • email: contato@cartoriosio.com.br

CERTIDÃO PROTOCOLO Nº 264/2025 LIVRO Nº 99-P FOLHAS Nº 100/102

mudança de estado do mandante ou mandatário, e pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Pelo Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida e ainda se responsabiliza pelo dados declarados, acima descritos. Sendo que o referido procurador deverá apresentar documentos comprobatórios onde com esta se apresentar. Assim o disse, do que dou fé. **Dispensado as Testemunhas Instrumentárias a este ato, em conformidade com o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado**. GUIA DE FUNREJUS sob nº **67918763-3**. Arquivado digitalmente nesta Serventia Notarial. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA. . Eu, (a.), Fernando Augusto Lodi Rigo, Interino, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R$106,53(VRC 384,62), Funrejus: R$26,63, Selo: R$16,00, Outorgante/Outorgado Adicional: Não incide, FUNDEP: R$5,33, ISSQN: R$2,13. Total: R$156,62. Santa Izabel do Oeste-PR, 15 de abril de 2025. (aa.) CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA, DOUGLAS GEOVANI KNEBEL, Representante da Outorgante. Fernando Augusto Lodi Rigo, Interino. Trasladada por **Certidão**, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, Fernando Augusto Lodi Rigo, Interino, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente.. Emolumentos: R$11,08(VRC 40,00), Funrejus: R$3,19, Selo: R$1,25, Buscas: R$1,66(VRC 7,66), FUNDEP: R$0,64, ISSQN: R$0,25. Total: R$18,07

Santa Izabel do Oeste -PR, 08 de maio de 2025.

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº da Verdade

Assinado digitalmente por:
FERNANDO AUGUSTO LODI RIGO
CPF: 108.161.339-48
Certificado emitido por AC SyngularID Multipla
Data: 09/05/2025 10:28:31 -03:00

FUNARPEN

SELO DE FISCALIZAÇÃO
SFTN1.LGTGb.MMzUK
PTj43.1019q
https://selo.funarpen.com.br

Colégio Notarial do Brasil

Fernando Augusto Lodi Rigo
Interino

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

NIRE : 41209005070
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2600022352

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41209005070	33.103.736/0001-44	20/03/2019	18/03/2019

Endereço Completo
Rua JOAO OSOWSKI FILHO, Nº 1041, SALA 01, PARQUE INDUSTRIAL - Realeza/PR - CEP 85770-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS CANZI	070.726.419-71	R$ 200.000,00	Sócio	N	Indeterminado
DOUGLAS GEOVANI KNEBEL	076.192.289-00	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DOUGLAS GEOVANI KNEBEL	076.192.289-00	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
07/05/2025	20250887592	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2026, às 16:53:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código **A3DXOKEX**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

1 de 1

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ANEXO 4 – Declaração de Enquadramento – ME/EPP

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR
Referência: Concorrência nº 14/2025

Pelo presente instrumento, o(a) **CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.103.736/0001-44**, sediado(a) no seguinte endereço: Rua João Osowski Filho, nº 1041, bairro: Parque Industrial, CEP: 85.770-000, no Município de Realeza - PR, com o seguinte endereço eletrônico: edificasul@edificasul.com.br, e com o seguinte contato telefônico e WhatsApp: (46) 99918-6654, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a). Lucas Canzi, CPF Nº 070.726.419-71, com função de: sócio proprietário**,** conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, **DECLARA**, sob as penas do artigo 299 do Código Penal e demais sanções administrativas aplicáveis, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara, ainda, nos termos do art. 21, §§ 2º a 4º, da Lei Complementar Municipal nº 14/2022, a obtenção de benefícios legais fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratação(ões) com a Administração Pública (União, Estados, Municípios), cujos valores já faturados, somados ao montante que certamente será faturado, no respectivo ano-calendário, não extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Para os fins do disposto no parágrafo anterior, não serão somados como montante que certamente será faturado no respectivo ano-calendário, os valores indicados nas contratações públicas que adotarem o sistema de registro de preços.

Para os fins do disposto acima, as eventuais contratações que a empresa possuir com outros entes federados, com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, somente foi considerado o valor anual do contrato para fins de enquadramento nos limites previstos nos parágrafos acima.

Realeza, 29 de janeiro de 2026.

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Assinado de forma digital por DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Dados: 2026.01.29 08:16:02 -03'00'

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Douglas Geovani Knebel
Sócio Administrador

Edifica SUL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

ISO 9001

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.103.736/0001-44

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTA COM VENDAS		R$ 2.131.516,80	R$ 2.813.130,31
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R$ 0,00	R$ 4.000,00
VENDA DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 4.000,00
RECEITAS DE EMPREITADA GLOBAL		R$ 1.264.516,80	R$ 2.677.330,31
OBRA - PREFEITURA REALEZA-UBS		R$ 399.387,36	R$ 426.344,80
OBRA - PREFEITURA MANFRINOPOLIS-UBS		R$ 105.131,77	R$ 35.810,97
OBRA - COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA		R$ 759.997,67	R$ 661.225,38
OBRA - PREFEITURA DE CASCAVEL		R$ 0,00	R$ 658.857,45
OBRA 11 - PREFEITURA CEU AZUL		R$ 0,00	R$ 451.358,71
OBRA SICREDI FRONTEIRAS CAPITAO		R$ 0,00	R$ 322.200,00
OBRA ULTRAMAQ MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 63.760,00
OBRA PABLO FABRICIO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 55.773,00
RECEITAS VENDA DE IMOVEIS		R$ 867.000,00	R$ 131.800,00
LOTE 01 QUADRA 413		R$ 65.000,00	R$ 0,00
CASA LOTE 07 QUADRA 395-A		R$ 200.000,00	R$ 0,00
CASA LOTE 07-C QUADRA 395-A		R$ 412.000,00	R$ 0,00
CASA LOTE 07-B QUADRA 395-A		R$ 0,00	R$ 131.800,00
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R$ (132.610,64)	R$ (161.979,11)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS		R$ (132.610,64)	R$ (161.979,11)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (13.854,86)	R$ (23.931,80)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (63.945,51)	R$ (84.393,92)
(-) ISS S/ VENDAS		R$ (8.527,93)	R$ (1.026,54)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (23.261,97)	R$ (21.583,34)
(-) CSSL PRESUMIDO		R$ (23.020,37)	R$ (31.043,51)
(-) CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS		R$ (647.709,70)	R$ (108.936,21)
(-) CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS		R$ (647.709,70)	R$ (108.936,21)
(-) CUSTO IMÓVEL LOTE 01 QUADRA 413		R$ (60.000,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07-A QUADRA 395-A		R$ (160.878,10)	R$ (0,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07 QUADRA 395-A		R$ (184.755,82)	R$ (0,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07-C QUADRA 395-A		R$ (242.075,78)	R$ (0,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07-B QUADRA 395-A		R$ (0,00)	R$ (108.936,21)
(-) CUSTO DE OBRAS		R$ (2.869,81)	R$ (803.750,72)
(-) OBRA - PREFEITURA REALEZA-UBS		R$ (0,00)	R$ (130.276,14)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (130.276,14)
(-) OBRA - PREFEITURA MANFRINOPOLIS-UBS		R$ (2.869,81)	R$ (12.587,74)
(-) INSS		R$ (542,92)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (172,36)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.988,80)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (165,73)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (12.587,74)
(-) OBRA SICREDI FRONTEIRAS CAPITAO		R$ (0,00)	R$ (72.517,57)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (72.517,57)
(-) OBRA COPACOL - COOP CONSOLATA		R$ (0,00)	R$ (221.251,82)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (221.251,82)
(-) OBRA PREFEITURA DE CASCAVEL		R$ (0,00)	R$ (206.822,97)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (206.822,97)
(-) OBRA PREFEITURA DE CEU AZUL		R$ (0,00)	R$ (124.066,65)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (1.107,48)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.213,77)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (12.323,07)
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R$ (0,00)	R$ (5.507,19)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (103.915,14)
(-) OBRA ULTRAMAQ MATERIAIS ELETRICOS		R$ (0,00)	R$ (15.973,01)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (15.973,01)
(-) OBRA PABLO FABRICIO DE OLIVEIRA		R$ (0,00)	R$ (20.454,82)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (20.454,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (133.879,73)	R$ (268.885,22)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (47.323,84)	R$ (16.944,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (39.712,00)	R$ (16.944,00)
(-) SALARIOS		R$ (4.813,44)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.798,40)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (10.922,85)	R$ (6.423,35)
(-) INSS		R$ (10.175,60)	R$ (6.423,35)
(-) FGTS		R$ (747,25)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (75.633,04)	R$ (245.517,87)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (122,78)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (782,26)	R$ (1.090,87)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (4.828,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (64.380,00)	R$ (119.717,00)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (5.520,00)	R$ (6.000,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (118.710,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		R$ (991,86)	R$ (15.336,04)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (991,86)	R$ (15.336,04)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R$ (991,86)	R$ (15.336,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		R$ (339,36)	R$ (764,16)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (75,57)	R$ (352,38)
(-) IOF		R$ (32,97)	R$ (352,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (42,60)	R$ (0,00)
(-) MULTAS		R$ (263,79)	R$ (411,78)
(-) MULTAS FISCAIS		R$ (263,79)	R$ (411,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.589,21	R$ 6.487,11
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA		R$ 1.589,21	R$ 6.487,11
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA		R$ 1.589,21	R$ 6.487,11
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 1.459.965,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.92.70.64.A2.2E.C3.81.88.4B.8A.1A.11.B1.9B.64.0A.3D.DB.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.103.736/0001-44 MATRIZ		20/03/2019

NOME EMPRESARIAL
CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EDIFICASUL.	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO OSOWSKI FILHO	1041	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.770-000	PARQUE INDUSTRIAL	REALEZA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EDIFICASUL@EDIFICASUL.COM.BR	(46) 9918-6654

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2026** às **14:48:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.103.736/0001-44**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:24:31 do dia 28/01/2026 , com validade até o dia 27/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 5jYAetLrAeHmlkDFkPyP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:11:00 do dia 17/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2026.
Código de controle da certidão: **1FA5.AD41.352E.2137**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038410440-16

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **33.103.736/0001-44**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

CERTIDÃO NEGATIVA 217/2026

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPA COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDID NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 10/03/2026	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJJ9UFFH3JZX58E2QB**
REQUERENTE: DOUGLAS GEOVANI KNEBEL	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA:	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	ALVARÁ:
52947	33.103.736/0001-44		52947

ENDEREÇO: Rua João Osowski Filho, 1041 - Parque Industrial - Sala 01 Realeza - PR CEP: 85770000

ATIVIDADES: Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gá Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidc de qualquer material, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Serviçc de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Obras c fundações, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoa para uso em obras, Serviços de engenharia, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Obras de acabamento e gesso e estuque

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 09/01/2026.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

R. SRG. RAMIRO DA SILVA, S/N - CENTRO CÍVICO, REALEZA - PR, 85770-000 | Site: www.realeza.pr.gov.br E-mail: gabinete@realeza.pr.gov.br | Fone: 46 3045-1100

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 52947/2025

O Município de Realeza, conforme protocolo nº #16865 de 12/05/2025 concede alvará de licença para localização a:

Nome
CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/CPF: 33.103.736/0001-44

Localização
RUA JOAO OSOWSKI FILHO, 1041 - PARQUE INDUSTRIAL - SALA 01 Realeza - PR CEP: 85770000
Área utilizada: 100,00

Atividades
4120-4/00 - Construção de edifícios.

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

4391-6/00 - Obras de fundações.

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.

4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque.

Horário de funcionamento: LIVRE

Emitido em 10/06/2025	**Válido até** 31/03/2026

Observações
.

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Cód. autenticação: 9ZTMHRTR5424XX39P5 Emissor: MARCOS HENRIQUE TOMAZINI MIKOANSKI

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.103.736/0001-44
Razão Social: CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: RUA JOAO OSOWSKI FILHO 1041 SALA 01 / PARQUE INDUSTRIAL / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011801365330791140

Informação obtida em 27/01/2026 09:25:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Certidão nº: 2012040/2026
Expedição: 09/01/2026, às 14:21:48
Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.103.736/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.103.736/0001-44
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NIRE	41209005070
CNPJ	33.103.736/0001-44
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Realeza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/03/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8487

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8487
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.72.A5.AA.0D.71.16.ED.AC.AB.3F.0B.B8.41.F5.19.47.75.F6.6E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.103.736/0001-44

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 775.946,99	R$ 1.115.514,33
ATIVO CIRCULANTE		R$ 775.946,99	R$ 1.115.514,33
DISPONIBILIDADES		R$ 301.077,94	R$ 607.868,12
CAIXA		R$ 291.597,41	R$ 484.120,61
CAIXA GERAL		R$ 291.597,41	R$ 484.120,61
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 4.368,59	R$ 23.199,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 17.345,28
BANCO SICREDI		R$ 0,00	R$ 5.854,04
BANCO EVOLUA		R$ 4.368,59	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 5.111,94	R$ 100.548,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 5.111,94	R$ 100.548,19
ESTOQUES OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 474.869,05	R$ 507.646,21
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 01 QUADRA 413		R$ 60.000,00	R$ 0,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 60.000,00	R$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 07-A QUADRA 395-A		R$ 81.344,21	R$ 0,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 11.375,00	R$ 0,00
MATERIAL PARA OBRA		R$ 44.469,21	R$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 25.500,00	R$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 14-A QUADRA 118		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 07-B QUADRA 395-A		R$ 81.555,15	R$ 227.646,21
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 11.375,00	R$ 11.375,00
MATERIAL PARA OBRA		R$ 44.680,15	R$ 189.846,21
SERVIÇOS TERCEIROS		R$ 25.500,00	R$ 26.425,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 07-C QUADRA 395-A		R$ 95.984,72	R$ 0,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 11.375,00	R$ 0,00
MATERIAL PARA OBRA		R$ 44.609,72	R$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 40.000,00	R$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 07 QUADRA 395-A		R$ 95.984,97	R$ 0,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 11.375,00	R$ 0,00
MATERIAL PARA OBRA		R$ 44.609,97	R$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 40.000,00	R$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 06 QUADRA 433		R$ 0,00	R$ 220.000,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 0,00	R$ 220.000,00
PASSIVO		R$ 775.946,99	R$ 1.115.514,33
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 314.053,81	R$ 98.916,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 129.098,82	R$ 61.643,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 129.098,82	R$ 61.643,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 129.098,82	R$ 61.643,36
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 6.187,91	R$ 1.174,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 4.516,56	R$ (0,00)
SALARIOS A PAGAR		R$ 4.516,56	R$ (0,00)
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 592,67	R$ (0,00)
FGTS A PAGAR		R$ 592,67	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 8.490,44	R$ 36.098,08
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 2.280,35	R$ 409,20
IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA FISICA)		R$ 37,64	R$ (0,00)
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 2.242,71	R$ 409,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 6.210,09	R$ 35.688,88
COFINS A PAGAR		R$ 3.141,70	R$ 14.926,35
PIS A PAGAR		R$ 680,70	R$ 3.234,04
IRPJ A PAGAR		R$ 1.256,68	R$ 8.128,36
CSSL A PAGAR		R$ 1.131,01	R$ 9.400,13
CONTAS A PAGAR		R$ 170.276,64	R$ (0,00)
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 170.276,64	R$ (0,00)
ANTECIPACAO DE CLIENTES		R$ 170.276,64	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 461.893,18	R$ 1.016.598,09
CAPITAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 211.893,18	R$ 766.598,09
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 211.893,18	R$ 766.598,09
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 211.893,18	R$ 766.598,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.72.A5.AA.0D.71.16.ED.AC.AB.3F.0B.B8.41.F5.19.47.75.F6.6E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

REALEZA-PR, 3 DE ABRIL DE 2024

Declarante : **CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ : **33.103.736/0001-44**
Período base: **2023**

DECLARACAO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE PARA MICROENTIDADES.

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE
A empresa supracitada, tributada no ano de 2023 pelo Lucro Presumido com apuração trimestral.

NOTA Nº 02 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis estabelecidas na ITG 1000, ITG 2000, dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03 - POLÍTICAS CONTÁBEIS
O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA Nº 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA
Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 05 - EVENTOS NÃO COBERTOS PELA ITG 1000
As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil e ainda subsidiariamente, quando assim exigido ou para as situações não previstas nas interpretações citadas anteriormente pela aplicação da NBC TG 1000(R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 06 - ESTOQUES
Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, onde para os

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1000, item 17.

NOTA Nº 07 - IMOBILIZADO

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde ao seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18. A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

NOTA Nº 08 - RECUPERABILIDADE DE ATIVOS
Foi realizada a análise sobre a recuperabilidade (impairment) dos principais itens do ativo em especial os estoques e do imobilizado, onde todos os ativos foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso. A análise da recuperabilidade pautou-se especialmente nos seguintes quesitos: declínio significativo no valor de mercado, obsolescência e quebra, conforme previsto nos Itens nºs 20 e 21 da ITG 1000.

NOTA Nº 09 - RECONHECIMENTO DAS RECEITAS
As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias e serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado pelos valores brutos e em seguida foram apresentadas as deduções dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento da prestação de serviços foi feito na proporção dos serviços prestados. Sempre que constatando a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas perdas através da melhor estimativa.

NOTA Nº 10 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demostração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. As demais demonstrações não foram apresentadas uma vez que não são obrigatórias conforme a NBC TG 1002 do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA Nº 11 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

NOTA Nº 12 - DECLARAÇÃO EXPLÍCITA DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002
A empresa declara explicitamente que as demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002.

NOTA Nº 13 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

ATENCIOSAMENTE,

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.192.289-00

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Página: 1
Data: 03/04/2024
Hora: 10:20:13

CNPJ: 33.103.736/0001-44
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41209005070 de 20/03/2019

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	211.893,18	117.071,11
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	211.893,18	117.071,11
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.214.704,91	94.822,07
Destinação do lucro	660.000,00	0,00
Lucros distribuídos	660.000,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	766.598,09	211.893,18
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 076.192.289-00
VALDIR A PAVANELLO E CIA LTDA

VALDIR ANTONIO PAVANELLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR027665/O-2

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ	33.103.736/0001-44	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	250.000,00	211.893,18	461.893,18
TRANSFERENCIA DE RESULTADO		554.704,91	554.704,91
Saldo Final em 31.12.2023	250.000,00	766.598,09	1.016.598,09
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.72.A5.AA.0D.71.16.ED.AC.AB.3F.0B.B8.41.F5.19.47.75.F6.6E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impr

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.103.736/0001-44

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTA COM VENDAS		R$ 186.723,36	R$ 2.131.516,80
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R$ 104.723,36	R$ 0,00
VENDA DE SERVICOS		R$ 104.723,36	R$ 0,00
RECEITAS DE EMPREITADA GLOBAL		R$ 82.000,00	R$ 1.264.516,80
OBRA - JONAS GROSS		R$ 82.000,00	R$ 0,00
OBRA - PREFEITURA REALEZA-UBS		R$ 0,00	R$ 399.387,36
OBRA - PREFEITURA MANFRINOPOLIS-UBS		R$ 0,00	R$ 105.131,77
OBRA - COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA		R$ 0,00	R$ 759.997,67
RECEITAS VENDA DE IMOVEIS		R$ 0,00	R$ 867.000,00
CASA LOTE 07-A QUADRA 395-A		R$ 0,00	R$ 190.000,00
LOTE 01 QUADRA 413		R$ 0,00	R$ 65.000,00
CASA LOTE 07 QUADRA 395-A		R$ 0,00	R$ 200.000,00
CASA LOTE 07-C QUADRA 395-A		R$ 0,00	R$ 412.000,00
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (132.610,64)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (132.610,64)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (13.854,86)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (63.945,51)
(-) ISS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (8.527,93)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (0,00)	R$ (23.261,97)
(-) CSSL PRESUMIDO		R$ (0,00)	R$ (23.020,37)
(-) CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (647.709,70)
(-) CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (647.709,70)
(-) CUSTO IMÓVEL LOTE 01 QUADRA 413		R$ (0,00)	R$ (60.000,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07-A QUADRA 395-A		R$ (0,00)	R$ (160.878,10)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07 QUADRA 395-A		R$ (0,00)	R$ (184.755,82)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07-C QUADRA 395-A		R$ (0,00)	R$ (242.075,78)
(-) CUSTO DE OBRAS		R$ (0,00)	R$ (2.869,81)
(-) OBRA - PREFEITURA MANFRINOPOLIS-UBS		R$ (0,00)	R$ (2.869,81)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (542,92)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (172,36)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (1.988,80)
(-) 13 SALARIO		R$ (0,00)	R$ (165,73)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (133.879,73)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (47.323,84)
(-) PRO-LABORE		R$ (0,00)	R$ (39.712,00)
(-) SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (4.813,44)
(-) FERIAS		R$ (0,00)	R$ (2.798,40)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (10.922,85)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (10.175,60)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (747,25)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (75.633,04)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (122,78)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (782,26)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (0,00)	R$ (4.828,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (64.380,00)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (0,00)	R$ (5.520,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (991,86)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (0,00)	R$ (991,86)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (991,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (339,36)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (0,00)	R$ (75,57)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (32,97)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (42,60)
(-) MULTAS		R$ (0,00)	R$ (263,79)
(-) MULTAS FISCAIS		R$ (0,00)	R$ (263,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 1.589,21
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 1.589,21
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA		R$ 0,00	R$ 1.589,21
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 1.214.704,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.72.A5.AA.0D.71.16.ED.AC.AB.3F.0B.B8.41.F5.19.47.75.F6.6E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41209005070	33.103.736/0001-44	

NOME EMPRESARIAL
CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AF.72.A5.AA.0D.71.16.ED.AC.AB.3F.0B.B8.41.F5.19.47.75.F6.6E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	31373968915	VALDIR ANTONIO PAVANELLO:31373968915	223720167151102958 2	30/11/2023 a 29/11/2024	Sim
Contador	31373968915	VALDIR ANTONIO PAVANELLO:31373968915	223720167151102958 2	30/11/2023 a 29/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AF.72.A5.AA.0D.71.16.ED.AC.AB.3F.0
B.B8.41.F5.19.47.75.F6.6E-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2024 às 10:27:01

C9.11.14.DC.36.81.E4.38
79.39.C7.4A.A7.07.5D.62

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.103.736/0001-44
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NIRE	41209005070
CNPJ	33.103.736/0001-44
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Realeza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/03/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8640

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8640
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.92.70.64.A2.2E.C3.81.88.4B.8A.1A.11.B1.9B.84.0A.3D.DB.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	33.103.736/0001-44
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.115.514,33	R$ 1.802.849,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.115.514,33	R$ 1.802.849,17
DISPONIBILIDADES		R$ 607.868,12	R$ 1.522.849,17
CAIXA		R$ 484.120,61	R$ 1.402.120,06
CAIXA GERAL		R$ 484.120,61	R$ 1.402.120,06
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 23.199,32	R$ 18.388,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 17.345,28	R$ 13.909,28
BANCO SICREDI		R$ 5.854,04	R$ 4.479,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 100.548,19	R$ 102.340,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 100.548,19	R$ 102.340,83
ESTOQUES OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 507.646,21	R$ 280.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 14-A QUADRA 118		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 07-B QUADRA 395-A		R$ 227.646,21	R$ 0,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 11.375,00	R$ 0,00
MATERIAL PARA OBRA		R$ 189.846,21	R$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS		R$ 26.425,00	R$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO LOTE 06 QUADRA 433		R$ 220.000,00	R$ 220.000,00
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		R$ 220.000,00	R$ 220.000,00
PASSIVO		R$ 1.115.514,33	R$ 1.802.849,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 98.916,24	R$ 26.285,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 61.643,36	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 61.643,36	R$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 61.643,36	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 1.174,80	R$ 1.549,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
(-) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 292,77
(-) CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 292,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 36.098,08	R$ 24.735,67
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 409,20	R$ 437,52
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 409,20	R$ 437,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 35.688,88	R$ 24.298,15
COFINS A PAGAR		R$ 14.926,35	R$ 16.034,04
PIS A PAGAR		R$ 3.234,04	R$ 5.589,05
IRPJ A PAGAR		R$ 8.128,36	R$ (1.151,79)
CSSL A PAGAR		R$ 9.400,13	R$ 3.826,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.016.598,09	R$ 1.776.564,05
CAPITAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 766.598,09	R$ 1.526.564,05
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 766.598,09	R$ 1.526.564,05
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 766.598,09	R$ 1.526.564,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.92.70.64.A2.2E.C3.81.88.4B.8A.1A.11.B1.9B.84.0A.3D.DB.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

REALEZA-PR, 7 DE MARÇO DE 2025

Declarante : **CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ : **33.103.736/0001-44**
Período base: **2024**

DECLARACAO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE PARA MICROENTIDADES.

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE
A empresa supracitada, tributada no ano de 2024 pelo Lucro Presumido com apuração trimestral.

NOTA Nº 02 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis estabelecidas na ITG 1000, ITG 2000, dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03 - POLÍTICAS CONTÁBEIS
O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA Nº 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA
Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 05 - EVENTOS NÃO COBERTOS PELA ITG 1000
As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil e ainda subsidiariamente, quando assim exigido ou para as situações não previstas nas interpretações citadas anteriormente pela aplicação da NBC TG 1000(R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 06 - ESTOQUES
Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1000, item 17.

NOTA Nº 07 - IMOBILIZADO
O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde ao seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18. A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

NOTA Nº 08 - RECUPERABILIDADE DE ATIVOS
Foi realizada a análise sobre a recuperabilidade (impairment) dos principais itens do ativo em especial os estoques e do imobilizado, onde todos os ativos foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso. A análise da recuperabilidade pautou-se especialmente nos seguintes quesitos: declínio significativo no valor de mercado, obsolescência e quebra, conforme previsto nos Itens nºs 20 e 21 da ITG 1000.

NOTA Nº 09 - RECONHECIMENTO DAS RECEITAS
As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias e serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado pelos valores brutos e em seguida foram apresentadas as deduções dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento da prestação de serviços foi feito na proporção dos serviços prestados. Sempre que constatando a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas perdas através da melhor estimativa.

NOTA Nº 10 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demostração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. As demais demonstrações não foram apresentadas uma vez que não são obrigatórias conforme a NBC TG 1002 do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA Nº 11 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

NOTA Nº 12 - DECLARAÇÃO EXPLÍCITA DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002
A empresa declara explicitamente que as demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002.

NOTA Nº 13 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

ATENCIOSAMENTE,

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.192.289-00

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Página: 1
Data: 07/03/2025
Hora: 10:35:02

CNPJ: 33.103.736/0001-44
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41209005070 de 20/03/2019

	12/2024	12/2023
Saldo inicial de lucros acumulados	766.598,09	211.893,18
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	766.598,09	211.893,18
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.459.965,96	1.214.704,91
Destinação do lucro	700.000,00	660.000,00
Lucros distribuídos	700.000,00	660.000,00
Saldo final de lucros acumulados	1.526.564,05	766.598,09
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 076.192.289-00
VALDIR A PAVANELLO E CIA LTDA

VALDIR ANTONIO PAVANELLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR027665/O-2

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	33.103.736/0001-44	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	250.000,00	766.598,09	1.016.598,09
TRANSFERENCIA DE RESULTADO		759.965,96	759.965,96
Saldo Final em 31.12.2024	250.000,00	1.526.564,05	1.776.564,05
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.92.70.64.A2.2E.C3.81.88.4B.8A.1A.11.B1.9B.84.0A.3D.DB.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impr

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.103.736/0001-44

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTA COM VENDAS		R$ 2.131.516,80	R$ 2.813.130,31
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R$ 0,00	R$ 4.000,00
VENDA DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 4.000,00
RECEITAS DE EMPREITADA GLOBAL		R$ 1.264.516,80	R$ 2.677.330,31
OBRA - PREFEITURA REALEZA-UBS		R$ 399.387,36	R$ 426.344,80
OBRA - PREFEITURA MANFRINOPOLIS-UBS		R$ 105.131,77	R$ 35.810,97
OBRA - COPACOL COOP AGROINDUSTRIAL CONSOLATA		R$ 759.997,67	R$ 661.225,38
OBRA - PREFEITURA DE CASCAVEL		R$ 0,00	R$ 658.857,45
OBRA 11 - PREFEITURA CEU AZUL		R$ 0,00	R$ 451.358,71
OBRA SICREDI FRONTEIRAS CAPITAO		R$ 0,00	R$ 322.200,00
OBRA ULTRAMAQ MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 63.760,00
OBRA PABLO FABRICIO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 55.773,00
RECEITAS VENDA DE IMOVEIS		R$ 867.000,00	R$ 131.800,00
LOTE 01 QUADRA 413		R$ 65.000,00	R$ 0,00
CASA LOTE 07 QUADRA 395-A		R$ 200.000,00	R$ 0,00
CASA LOTE 07-C QUADRA 395-A		R$ 412.000,00	R$ 0,00
CASA LOTE 07-B QUADRA 395-A		R$ 0,00	R$ 131.800,00
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R$ (132.610,64)	R$ (161.979,11)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS		R$ (132.610,64)	R$ (161.979,11)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (13.854,86)	R$ (23.931,80)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (63.945,51)	R$ (84.393,92)
(-) ISS S/ VENDAS		R$ (8.527,93)	R$ (1.026,54)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (23.261,97)	R$ (21.583,34)
(-) CSSL PRESUMIDO		R$ (23.020,37)	R$ (31.043,51)
(-) CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS		R$ (647.709,70)	R$ (108.936,21)
(-) CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS		R$ (647.709,70)	R$ (108.936,21)
(-) CUSTO IMÓVEL LOTE 01 QUADRA 413		R$ (60.000,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07-A QUADRA 395-A		R$ (160.878,10)	R$ (0,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07 QUADRA 395-A		R$ (184.755,82)	R$ (0,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07-C QUADRA 395-A		R$ (242.075,78)	R$ (0,00)
(-) CUSTO IMOVEL LOTE 07-B QUADRA 395-A		R$ (0,00)	R$ (108.936,21)
(-) CUSTO DE OBRAS		R$ (2.869,81)	R$ (803.750,72)
(-) OBRA - PREFEITURA REALEZA-UBS		R$ (0,00)	R$ (130.276,14)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (130.276,14)
(-) OBRA - PREFEITURA MANFRINOPOLIS-UBS		R$ (2.869,81)	R$ (12.587,74)
(-) INSS		R$ (542,92)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (172,36)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.988,80)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (165,73)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (12.587,74)
(-) OBRA SICREDI FRONTEIRAS CAPITAO		R$ (0,00)	R$ (72.517,57)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (72.517,57)
(-) OBRA COPACOL - COOP CONSOLATA		R$ (0,00)	R$ (221.251,82)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (221.251,82)
(-) OBRA PREFEITURA DE CASCAVEL		R$ (0,00)	R$ (206.622,97)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (206.622,97)
(-) OBRA PREFEITURA DE CEU AZUL		R$ (0,00)	R$ (124.066,65)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (1.107,48)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.213,77)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (12.323,07)
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R$ (0,00)	R$ (5.507,19)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (103.915,14)
(-) OBRA ULTRAMAQ MATERIAIS ELETRICOS		R$ (0,00)	R$ (15.973,01)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (15.973,01)
(-) OBRA PABLO FABRICIO DE OLIVEIRA		R$ (0,00)	R$ (20.454,82)
(-) MATERIAL EMPREGADO		R$ (0,00)	R$ (20.454,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (133.879,73)	R$ (268.885,22)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (47.323,84)	R$ (16.944,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (39.712,00)	R$ (16.944,00)
(-) SALARIOS		R$ (4.813,44)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.798,40)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (10.922,85)	R$ (6.423,35)
(-) INSS		R$ (10.175,60)	R$ (6.423,35)
(-) FGTS		R$ (747,25)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (75.633,04)	R$ (245.517,87)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (122,78)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (782,26)	R$ (1.090,87)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (4.828,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (64.380,00)	R$ (119.717,00)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (5.520,00)	R$ (6.000,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (118.710,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		R$ (991,86)	R$ (15.336,04)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (991,86)	R$ (15.336,04)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R$ (991,86)	R$ (15.336,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		R$ (339,36)	R$ (764,16)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (75,57)	R$ (352,38)
(-) IOF		R$ (32,97)	R$ (352,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (42,60)	R$ (0,00)
(-) MULTAS		R$ (263,79)	R$ (411,78)
(-) MULTAS FISCAIS		R$ (263,79)	R$ (411,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.589,21	R$ 6.487,11
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA		R$ 1.589,21	R$ 6.487,11
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA		R$ 1.589,21	R$ 6.487,11
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 1.459.965,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.92.70.64.A2.2E.C3.81.88.4B.8A.1A.11.B1.9B.84.0A.3D.DB.7E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41209005070	33.103.736/0001-44	

NOME EMPRESARIAL
CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
D4.92.70.64.A2.2E.C3.81.88.4B.8A.1A.11.B1.9B.84.0A.3D.DB.7E

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	31373968915	VALDIR ANTONIO PAVANELLO:31373968915	201990408841350521 6	06/11/2024 a 06/11/2025	Sim
Contador	31373968915	VALDIR ANTONIO PAVANELLO:31373968915	201990408841350521 6	06/11/2024 a 06/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
D4.92.70.64.A2.2E.C3.81.88.4B.8A.1A.
11.B1.9B.84.0A.3D.DB.7E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/03/2025 às 11:10:30
86.71.8C.23.FE.8C.26.79
72.F1.7B.64.81.34.57.DA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ANEXO 11 - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINACEIRA

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR
Referência: Concorrência nº 14/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, estabelecida à Rua João Osowski Filho nº 1041, sala 01, Parque Industrial, no Município de Realeza, estado do Paraná, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL

Item	Nº do Contrat.	Obra ou serviços	Valor do compromisso (R$)	Valor já Faturado (R$)	Contratante
01	54/2025	UBS Tipo II	R$1.298.990,00	R$334.133,44	Município de Flor da Serra do Sul - PR
02	205/2025	Creche do Programa Infância Feliz	R$1.859.999,99	R$103.388,66	Município de Chopinzinho - PR
03	142/2025	Creche do Programa Infância Feliz	R$1.769.998,00	R$281.876,77	Município de Salto do Lontra - PR
04	744/2025	Creche do Programa Infância Feliz	R$1.999.980,00	R$120.481,04	Município de Francisco Beltrão - PR
05	172/2025	Creche do Programa	R$1.647.900,00	R$90.333,81	Município de Francisco Alves - PR

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

ISO 9001

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

		Infância Feliz			
06	444/2025	UBS Tipo I	R$1.103.999,99	R$106.823,01	Município de Realeza - PR
07	006/2026	Casa de Apoio ao Estudante – Campus Realeza	R$1.976.411,18	R$0,00	Universidade Federal da Fronteira Sul
SOMATÓRIOS (Σ)			R$11.657.279,16	R$1.037.036,73	

Σ Valor do compromisso = R$11.657.279,16
Σ Valor já faturado=R$1.037.036,73
Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado = R$10.620.242,43

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2. CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Índices financeiros sobre o balanço do exercício fiscal do ano de 2023.

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC + RLP*) / (*PC + ELP*)	LG = 1.115.514,33 / 98.916,24	11,27
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	LC = 1.115.514,33 / 98.916,24	11,27
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = 1.115.514,33 / 98.916,24	11,27

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

ISO 9001

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo; AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo; PC - passivo circulante;

Índices financeiros sobre o balanço do exercício fiscal do ano de 2024.

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC + RLP*) / (*PC + ELP*)	LG = 1.802.849,17 / 26.285,12	68,58
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	LC = 1.802.849,17 / 26.285,12	68,58
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = 1.802.849,17 / 26.285,12	68,58

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo; AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo; PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Realeza, 29 de janeiro de 2026.

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900 Assinado de forma digital por DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900 Dados: 2026.01.29 15:31:47 -03'00'

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Douglas Geovani Knebel
Sócio Administrador

VALDIR ANTONIO PAVANELLO:31373968915 Assinado de forma digital por VALDIR ANTONIO PAVANELLO:31373968915 Dados: 2026.01.29 15:36:35 -03'00'

Valdir Antonio Pavanello
Técnico Contábil
CRCPR 027665/O-2

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ANEXO 3 – Declaração Unificada de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR
Referência: Concorrência nº 14/2025
Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para construção de creche com 456,86m², no Bairro Santa Bárbara, no município de Capanema/PR, com recursos obtidos através do Programa Infância Feliz Paraná, junto ao SEDU/PARANACIDADE (SAM 49).

1. Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, o(a) licitante, denominado(a) de CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.103.736/0001-44, sediado(a) no seguinte endereço: Rua João Osowski Filho, nº 1041, Sala 01, bairro: Parque Industrial, CEP: 85770-000, no Município de Realeza - PR, com o seguinte endereço eletrônico: edificasul@edificasul.com.br, e com o seguinte contato telefônico e WhatsApp: (46) 99918-6654, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a). Lucas Canzi, CPF Nº 070.726.419-71, com função de: sócio, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, **DECLARA:**

a) ciência e concordância do licitante com as condições contidas no Edital e seus anexos, de que cumpre plenamente as condições e requisitos de participação e de habilitação definidos no Edital e anexos, incluindo os definidos no Termo de Referência, se existirem;

b) a ciência e concordância do licitante com as obrigações e regras de execução, de fiscalização, de medição, de recebimento e de pagamento previstas no Edital e anexos, assumindo a responsabilidade de cumpri-las e de exigir o seu cumprimento;

c) que o licitante não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos; de que caso a proponente empregar menores de 16 (dezesseis) anos, estes estão contratados na condição de jovem aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

d) que o licitante e os seus sócios e/ou administradores não se encontre(m), ao tempo do processo de contratação, impossibilitado(s) de participar da licitação/contratação em decorrência de sanção de impedimento ou de inidoneidade que lhe foi imposta por qualquer órgão público, de qualquer ente federado;

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

e) que o licitante não teve a contratação rescindida unilateralmente pela Administração Pública municipal, no âmbito do processo de contratação anterior para o mesmo objeto, independentemente do esgotamento dos recursos administrativos cabíveis, quando aplicada a medida cautelar administrativa prevista no inciso II do art. 247 da LCM 14/22;

f) que o licitante não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com agente político ou dirigente do órgão interessado na contratação ou com agente público que desempenhe função no respectivo processo de contratação ou que atuará na execução, controle ou fiscalização da contratação, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g) que o licitante não integra um grupo econômico, de fato ou de direito, com outro(s) licitante(s) ou contratado(s) deste processo de contratação;

h) que o licitante, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

i) que inexistem fatos impeditivos para a habilitação do licitante no certame e de que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de conflito de interesses previstas na Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, durante toda a vigência da contratação;

j) que o orçamento e a proposta comercial apresentados pelo licitante neste processo de contratação foram elaborados de forma independente;

k) que o licitante não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;

l) que NENHUM sócio e/ou administrador do licitante exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública;

m) que o licitante não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento, incluindo os respectivos parentes até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 13 do STF;

n) de que o licitante e seus sócios não se encontram em estado de insolvência civil, em processo de dissolução ou liquidação;

0) a ciência de que sobre o valor devido ao Contratado, decorrente da presente contratação, serão retidos os valores referentes aos tributos incidentes, conforme o disposto na legislação;

p) que o licitante assegura ao Município o atendimento às obrigações legais, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, ao que se refere às questões sociais e ambientais e às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, garantindo a seguridade social de seus empregados, o atendimento à Consolidação das Leis do

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Trabalho (CLT), o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, o combate ao assédio moral e sexual, além da observância e comprometimento com a conservação e preservação do meio ambiente;

q) ciência de que as vedações indicadas nas alíneas "d", "e" e "f" também são aplicadas:

(i) ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

(ii) à pessoa jurídica licitante que possua como sócio, administrador ou não, a mesma pessoa física que seja sócia-administradora, ou sócia majoritária, ou sócia exclusiva da pessoa jurídica declarada inidônea ou que for impedida de licitar com a Administração Pública de qualquer ente federado;

(iii) à pessoa jurídica licitante que possua como sócio, administrador ou não, o cônjuge, o companheiro ou os filhos do sócio administrador, ou do sócio majoritário, ou do sócio exclusivo da pessoa jurídica declarada inidônea ou que for impedida de licitar com a Administração Pública de qualquer ente federado.

r) que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

s) que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

t) que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

u) que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

v) que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

w) que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

2. Para os fins da presente contratação, indicamos as seguintes informações:

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

a) o(a) responsável legal da pessoa jurídica que receberá as comunicações oficiais do Município:

i. Nome: Douglas Geovani Knebel
ii. Qualificação completa: Sócio Administrador / Responsável Técnico
iii. Função na empresa: Diretor / Engenheiro Civil

b) em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo de contratação, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a comunicação oficial do Município** seja encaminhada de forma eletrônica, para os seguintes endereços e números:

i. E-mail: edificasul@edificasul.com.br
ii. Telefone: (46) 99918-6654
iii. Whats App: (46) 99918-6654
iv. Telegram: não tem

c) caso altere os endereços ou números mencionados acima, será protocolizado um pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerada validamente intimada conforme os dados anteriormente fornecidos.

Realeza, 29 de janeiro de 2026.

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Assinado de forma digital por DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Dados: 2026.01.29 13:31:15 -03'00'

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Douglas Geovani Knebel
Sócio Administrador

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

ISO 9001

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento a favor de:

CANZI E KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 33.103.736/0001-44, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 21 de Novembro de 2025

Certificação

ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Ademar Stormoski Junior - Juramentado - Cartório 10.642.181/0001-03

Assinado de forma digital por Ademar Stormoski Junior - Juramentado - Cartório 10.642.181/0001-03
Dados: 2025.11.24 13:42:10 -03'00'

Custas = R$ 57,57
Página 0001/0001

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ANEXO 10 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR
Referência: Concorrência nº 14/2025

O subscritor deste documento, na qualidade de responsável legal pela empresa **CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

01	Nome: Douglas Geovani Knebel	
	Título: Engenheiro Civil	CREA Nº PR-164699/D
	Atribuição: Acompanhamento e execução de obra	

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica - RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Realeza, 29 de janeiro de 2026.

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900

Assinado de forma digital por DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Dados: 2026.01.29 14:24:47 -03'00'

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Douglas Geovani Knebel
Sócio Administrador e Técnico
CREA PR-164699/D

Edifica SUL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 92956/2025 — Validade: 08/02/2026

Nome civil:
DOUGLAS GEOVANI KNEBEL

CPF:
076.192.289-00

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-164699/D

Documento de Identidade:
7316478-8

Registro Nacional:
1716858674

Órgão emissor:
SSP/PR/PR/PR

Registrado(a) desde:
21/09/2017

Filiação:
PAI: DANILO KNEBEL
MÃE: MARIA JANETE J. KNEBEL

Naturalidade:
REALEZA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau: 23/08/2017 - Diplomação: 28/08/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 232199/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 12/08/2025 15:20:54

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 99358/2025 — Validade: 23/02/2026

Razão social:
CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ:
33.103.736/0001-44

Num. Registro:
69817

Data do Registro:
24/07/2019

Capital Social:
R$ 400.000,00

Endereço:
RUA JOÃO OSOWSKI FILHO, 1041, SALA 1, PARQUE INDUSTRIAL

CEP:
85770-000

Cidade:
REALEZA-PR

Nº da Alteração Contratual:
2

Data da última alteração:
07/05/2025

Objetivo Social:
Construção de edifícios;
Incorporação de empreendimentos imobiliários;
Instalação e manutenção elétrica;
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
Impermeabilização em obras de engenharia civil;
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
Obras de acabamento em gesso e estuque;
Serviços de pintura de edifícios em geral;
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
Obras de fundações;
Serviços de engenharia;
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Restrição de atividade:
Ramo de atividades circunscrito às atribuições de seu responsável técnico, na área de Engenharia Civil.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 33.103.736/0001-44

NOME CIVIL: DOUGLAS GEOVANI KNEBEL

Carteira: PR-164699/D - Data de expedição: 21/09/2017

Desde 24/07/2019 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 246164/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 27/08/2025 15:03:02

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250002023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS GEOVANI KNEBEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DOUGLAS GEOVANI KNEBEL**
Registro: **PR-164699/D** RNP: **1716858674**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720246633429** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/11/2024 Baixada em: 20/03/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE CASCAVEL** CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Rua: RUA PARANÁ Nº: 5000

Complemento: LOTE 11-A-B, QUADRA 05 Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-000

Contrato: 037/2024 celebrado em 26/02/2024 Vinculado a ART: 1720241667104

Valor do contrato: R$ 878.012,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ACACIA Nº: 850

Complemento: LOTE 11-A-B, QUADRA 05 Bairro: DISTRITO SÃO JOÃO D'OESTE

Cidade: SAO JOAO D OESTE (CASCAVEL) UF: PR CEP: 85823-000

Coordenadas Geográficas: -24,966394 x -53,247369

Data de início: 18/03/2024 Conclusão efetiva: 18/12/2024

Finalidade: Cultural

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 253,97 M2; **2-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 253,97 M2; **3-** Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 253,97 M2; **4-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 253,97 M2; **5-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 253,97 M2; **6-** Execução de obra de sistema de água potável , 253,97 M2; **7-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 253,97 M2; **8-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 253,97 M2; **9-** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 253,97 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002023/2025
08/04/2025 09:55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 1720250002023 de 01/04/2025, página 1 de 22

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250002023

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 82266/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 1720250002023 de 01/04/2025, página 2 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

GOVERNO MUNICIPAL
CASCAVEL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CNPJ 76.208.867/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE CASCAVEL– ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n° 76.208.867/0001-07, com sede na Rua Paraná, n°. 5000, Centro, CEP 85.810-011, neste ato vem ATESTAR que a empresa **CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n°. 33.103.736/0001-44, sob a responsabilidade técnica de **DOUGLAS GEOVANI KNEBEL,** engenheiro civil, com registro profissional n° CREA PR-164699/D e RNP n° 1716858674, ART de execução n°: 1720246633429, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. OBRA: Construção do Salão Comunitário São João d'Oeste - SAM 161

2. CONTRATO DE EMPREITADA: n° 37/2024.

3. ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO: RUA ACACIA, nº 850, DISTRITO SÃO JOÃO DO OESTE, CASCAVEL /PR. **CEP:** 85.823-000

4. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DE SÃO JOÃO COM ÁREA DE 253,97M².

5. ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	224,00
1.2		**ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS**		
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	8,00
x		**SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA**		
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	459,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 3 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

GOVERNO MUNICIPAL CASCAVEL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CNPJ 76.208.867/0001-07

CANT. 0010.01	PRÓPRIA	TAPUME EM TELHA METÁLICA, E= 0,5MM ALTURA 2,05 M, COM PORTÃO A CADA 100 METROS LINEARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	164,00
CANT. 0008.01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00
SERP.0039.01	PRÓPRIA	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	MXMÊS	56,00
CANT. 0003.01	PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00, ALT. 2,50M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	MÊS	8,00
SERT.0009.01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COM UM ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (4 HORAS POR SEMANA) E UM ENCARREGADO GERAL (PERÍODO INTEGRAL), INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES E TODOS OS DEMAIS CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA OBRA	MÊS	8,00
2		**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**		
2.1		**MOVIMENTO DE TERRA**		
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	16,97
2.1.2		**ESCAVACAO MECANICA**		-
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	48,56
96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	14,37
2.1.6		**REATERRO MECANIZADO**		
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	58,40
2.4		**CAIXAS E COMPLEMENTOS**		
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
3		**FUNDACOES**		
3.6		**ESTACA PRE-MOLDADA**		
95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	56,00
97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK =	M2	253,97

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 4 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

		30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021		
x		**SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES**		-
SERP.0001.01	PRÓPRIA	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M²	253,64
FUES.0053.01	PRÓPRIA	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA).	M	423,00
FUES.0066.01	PRÓPRIA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ,EXCETO ARMADURA	M	3,00
FUES.0008.01	PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	15,47
PAVI.0045.01	PRÓPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA 1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	m³	0,80
4		**ESTRUTURAS**		
4.1		**FORMAS**		
92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,40
92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	107,95
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	245,70
92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	96,08
92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	2,81
92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	67,34
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	51,12
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	71,85

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 5 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

4.2		**ARMADURAS**		
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,20
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	256,20
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	124,70
96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,20
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	385,00
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,20
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	344,80
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	394,20
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	188,60
92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	242,50
92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,90
4.2.9		**ACOS**		-
95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	623,40
95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	482,50
95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	204,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 6 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

GOVERNO MUNICIPAL CASCAVEL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CNPJ 76.208.867/0001-07

4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**		
4.3.4		**ESTRUTURAL USINADO**		
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,85
103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,74
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,81
4.4		**LASTROS**		
4.4.2		**CONCRETO SIMPLES**		
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	206,41
96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	17,24
96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,87
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	17,88
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS**		-
FUES.0047.01	PRÓPRIA	LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA (VIGOTAS + EPS) UNIDIRECIONAL, VÃO ATE 4,50 M, SOBRECARGA CONFORME PROJETO, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E MONTAGEM	m²	53,10
FUES.0160.01	PRÓPRIA	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, BENEFICIAMENTO, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SALÃO COMUNITÁRIO MODELO)	KG	4.431,24
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**		
5.1		**ALVENARIA**		
103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	272,00
5.2		**DIVISORIAS E PAREDES**		
5.2.2		**DIVISORIAS**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 7 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	13,70
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**		
ESQV. 0026.01	PRÓPRIA	CANTONEIRA DE ALUMINIO 5/8"X5/8" , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	3,00
PARE. 0016.01	PRÓPRIA	ALVENARIA DE ACABAMENTO COM BLOCOS CERÂMICOS REFRATÁRIOS DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (ESPESSURA 6,3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	19,25
REVE. 0005.01	PRÓPRIA	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS ESMALTADA EXTRA DE 33X60 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO.	M²	155,93
REVE. 0025.01	PRÓPRIA	MOLDURA (SANCA) EM EPS 8X10CM, INSTALADA COM ARGAMASSA AC II, ACABAMENTO EM EMASSAMENTO E PINTURA ACRÍLICA	M	16,00
REVE. 0038.01	PRÓPRIA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PLACAS DE 5 X 15 CM, ALINHADAS A PRUMO, REFERENCIA STRUFALSI MODELO 8120 GIBRALTAR OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	10,90
ESQV. 0040.01	PRÓPRIA	PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA DE 18 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,16
FUES.0061.01	PRÓPRIA	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	2,81
FUES.0075.01	PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,22
FUES.0097.01	PRÓPRIA	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE VERGA E CONTRA-VERGA 14X10 (LxH) PRÉ-MOLDADA PARA ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,90
6		**COBERTURA**		
x		**SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA**		
COBE. 0059.0	PRÓPRIA	TELHAMENTO EM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE	m²	290,58

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000 2023 de 01/04/2025, página 8 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

1		INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA DE FÁBRICA NAS DUAS FACES (CORES CONFORME PROJETO), NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, INCLUSO IÇAMENTO, ACESSÓRIOS E FITA DE VEDAÇÃO BASE DE BORRACHA BUTILICA , 2,31MM X 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COBE. 0079.01	PRÓPRIA	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA MULTIDOBRA, UMA FACE PRÉ-PINTADA DE FÁBRICA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, ACESSÓRIOS E FITA DE VEDAÇÃO BASE DE BORRACHA BUTILICA , 2,31MM X 12,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	29,64
COBE. 0037.01	PRÓPRIA	FECHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, UMA FACE PRÉ-PINTADA DE FÁBRICA, E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,22
COBE. 0071.01	PRÓPRIA	CUMEEIRA EM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, ACABAMENTO PRÉ-PINTADO DE FÁBRICA, INCLUSO IÇAMENTO.	M	21,60
COBE. 0038.01	PRÓPRIA	RUFO DE ACABAMENTO, EM CHAPA PRÉ-PINTADA DE FÁBRICA, E = 0,5 MM, CORTE 20 CM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
COBE. 0033.01	PRÓPRIA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	4,95
7		**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**		
7.1		**ESQUADRIAS E ACESSORIOS**		
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,32
7.1.9		**JANELAS EM FERRO/ACO**		
7.1.9.1		**BASCULANTES**		
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28,80
7.1.10		**COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO**		
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR	M	0,62

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 17202500002023 de 01/04/2025, página 9 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

		MECÂNICO. AF_04/2019_PS		
99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	0,62
7.2		**VIDROS E ESPELHOS**		
7.2.2		**VIDROS**		
102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	28,80
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**		-
ESQV. 0024.01	PRÓPRIA	PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA DE 20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, INCLUSIVE EMBUTIMENTO DE 1 CM EM CADA LADO PARA ACABAMENTO.	M	36,28
ESQV. 0087.02	PRÓPRIA	PEITORIL / PASSA PRATOS EM GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA DE 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00
ESQV. 0047.01	PRÓPRIA	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE MAÇANETA E FECHADURA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	20,16
ESQV. 0149.01	PRÓPRIA	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
INES.0032.01	PRÓPRIA	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, COM FECHADURA DO LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**		
8.2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**		
101521	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1,00
8.2.3		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
8.2.3.1		**ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS**		
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,11
8.2.3.4		**ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS**		
91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	33,92

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000002023 de 01/04/2025, página 10 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

		EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
8.2.5		**CABOS**		
8.2.5.1		**ISOLAMENTO 450/750V**		
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	389,02
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	508,05
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	176,01
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,02
8.2.5.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**		
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	114,06
8.2.8		**CAIXAS**		
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
8.2.9		**QUADROS DE ENERGIA**		
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.2.11		**DISJUNTORES**		
8.2.11.1		**MONOPOLARES**		
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000002023 de 01/04/2025, página 11 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.2.12		**INTERRUPTORES**		
8.2.12.1		**SIMPLES**		
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.2.13		**TOMADAS**		-
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
INEL.0222.01	PRÓPRIA	CURVA 90º PARA ELETRODUTO EM PVC NA COR BRANCA, COM BOLSA, DN= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PÇ	22,00
INEL.0214.01	PRÓPRIA	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC NA COR BRANCA, DN= 1/2", COM LUVA EM PVC BRANCO E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	70,50
INEL.0035.01	PRÓPRIA	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM CORPO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, COM 1 LÂMPADAS BULBO LED 12W.	UND.	2,00
INEL.0146.01	PRÓPRIA	REFLETOR LED, COM POTÊNCIA NA FAIXA DE 30W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100LM/W, INDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, BRANCO 3.000K, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70%, ÂNGULO DE ABERTURA MÁXIMO DE 60º, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE	UND.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 822662025.

CAT nº 172025000202023 de 01/04/2025, página 12 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

		50.000H GARANTIDA PELO FABRICANTE COM CERTIFICAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
INEL.0034.01	PRÓPRIA	LUMINÁRIA RETANGULAR TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM CORPO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1900LM POR LÂMPADA, TEMPERATURA DE COR DE 5.000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	66,00
INEL.0277.01	PRÓPRIA	PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38x38mm ZINCADO, INCLUSO EMENDA EXTERNA EM "I", INCLUSO GANCHO CURTO E BARRA ROSCADA PARA FIXAÇÃO E DEMAIS PARAFUSOS DE MONTAGEM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	69,00
INEL.0033.01	PRÓPRIA	GANCHO CURTO 100MM PARA SUSPENSÃO PERFILADO 38X38MM. -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	87,00
MOVT.0026.01	PRÓPRIA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM MINI-ESCAVADEIRA	m³	3,17
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**		
9.2		**INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS**		
101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00
101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00
9.3		**INSTALACOES HIDROSSANITARIAS**		
9.3.12		**ENTRADA DE AGUA**		
95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.3.14		**RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS**		
102613	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
102613	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025002023 de 01/04/2025, página 13 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

9.3.15		**TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS**		
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
9.3.16		**TUBOS DE PVC - AGUA FRIA**		
9.3.16.1		**INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA**		
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,44
91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,09
9.3.16.3		**INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA**		
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	68,48
91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,68
9.3.20		**EM PRUMADA DE ÁGUA**		
89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025002023 de 01/04/2025, página 14 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
9.3.24		**TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS**		
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,39
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,94
91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,20
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,70
91796	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
9.3.29		**TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R**		
91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,14
9.4		**APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**		
9.4.1		**MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**		
86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -	UN	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 15 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
9.4.3		**TANQUES**		
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.4.4		**CUBAS E PIAS**		
86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
9.4.5		**LAVATORIOS**		
86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.4.6		**TORNEIRAS E MISTURADORES**		
86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.4.7		**SIFOES E VALVULAS**		
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
9.4.8		**APARELHOS SANITARIOS**		
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
9.4.9		**SABONETERIAS E PAPELEIRAS**		
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 16 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.4.10		**REGISTROS E VALVULAS**		
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS**		
INES.0 007.02	PRÓPRIA	ABRIGO PARA 02 BOTIJÕES DE GÁS P13 KG, 137X66X95 CM (LXCXA), PINTURA ACRÍLICA COM TINTA TEXTURIZADA, GRADIL EM FERRO COM PINTURA ESMALTE, LAJE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO UMA MANGUEIRA PARA GÁS 3/8	UN	1,00
INES.0 016.01	PRÓPRIA	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO TIPO BALIZAMENTO COM PLACA INDICATIVA DE	UN	2,00
INES.0 001.01	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (TIPO S1 A S11) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
INES.0 003.01	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (TIPO S12) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
INES.0 002.01	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (TIPO E1, E4 A E16) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
INES.0 012.01	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, RETANGULAR 100X60 CM, EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS, NA COR VERDE CONFORME PROJETO,	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 822662025.

CAT nº 172025002023 de 01/04/2025, página 17 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

		TIPO M1 (MEDIDAS DE SEGURANÇA), M2 (CAPACIDADE DE PÚBLICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
INES.0041.01	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (TIPO S18) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
INES.0042.01	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (TIPO E2 E E3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
INEL.0141.1	PRÓPRIA	ESPELHO/PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2". - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	3,00
INEL.0349.01	PRÓPRIA	CABO FLEXÍVEL PP 2X1,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,06
INEL.0083.1	PRÓPRIA	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA SISTEMA DE DETECÇÃO À 2 FIOS 24 VCC.	UND.	1,00
INES.0016.01	PRÓPRIA	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO TIPO BALIZAMENTO COM PLACA INDICATIVA DE	UN	2,00
INEL.0082.1	PRÓPRIA	CENTRAL DE INCÊNDIO CONVENCIONAL, COM CAPACIDADE PARA 6 LAÇOS DE DETECÇÃO, COM INDICAÇÃO SONORA DE ALARME E INDICAÇÃO VISUAL NA PARTE FRONTAL DA CENTRAL POR LED PARA CADA LAÇO, ALIMENTAÇÃO 127-220VAC, COM BATERIAS QUE GARANTAM 24 HORAS EM SUPERVISÃO E NO MINIMO DE 15 MINUTOS NO CASO DE FALTA DE ENERGIA EXTERNA, COM SAÍDA PARA SIRENE EXTERNA, OPERAÇÃO EM 24VCC, TOPOLOGIA DE LAÇO A 2 FIOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1,00
INEL.0087.1	PRÓPRIA	SIRENE CONVENCIONAL PARA SISTEMA DE INCÊNDIO, 24VCC.	UND.	1,00
INEL.0423.01	PRÓPRIA	DETECTOR DE CALOR CONVENCIONAL 24VCC A 2 FIOS. - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	PÇ	2,00
INHI.0040.01	PRÓPRIA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA DE ATÉ 2000 LITROS.	UN	2,00
INHI.0019.01	PRÓPRIA	BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA/CORUMBÁ/SIMILARES, E = 2,5CM, LARGURA DE 60CM, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM E FRONTÃO 20 CM, ASSENTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,89

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025002023 de 01/04/2025, página 18 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

INHI.0 012.01	PRÓPRIA	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
INHI.0 011.01	PRÓPRIA	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
INHI.0 054.01	PRÓPRIA	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA REGISTRO – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
INHI.0 015.01	PRÓPRIA	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
INHI.0 001.01	PRÓPRIA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
INHI.0 172.01	PRÓPRIA	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 1,00 M, VOLUME ÚTIL: 2,83 M3	UN	1,00
INHI.0 173.01	PRÓPRIA	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 19,91 M², CONFORME PROJETO.	UN	1,00
INHI.0 174.01	PRÓPRIA	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 1,00 M.	UN	1,00
INHI.0 171.01	PRÓPRIA	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, VOLUME ÚTIL: 3,18 M3, CONFORME PROJETO.	UN	1,00
INHI.0 033.01	PRÓPRIA	RALO HEMISFÉRICO, PVC, DN 100 MM, TIPO ABACAXI, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	1,00
10		**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**		
10.1		**REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS**		
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	356,38
87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	53,49
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	300,55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025002023 de 01/04/2025, página 19 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

GOVERNO MUNICIPAL
CASCAVEL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CNPJ 76.208.867/0001-07

10.1.3		**EMBOCO**		
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	356,38
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	300,55
10.2		**IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES**		
10.2.4		**IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS**		
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	85,24
10.3		**REVESTIMENTO DE PISOS**		
10.3.2		**CONTRAPISO**		
87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	206,41
10.3.12		**PISO DE CONCRETO**		
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,64
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	39,07
10.3.13		**SOLEIRAS E RODAPES**		
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	60,00
10.4		**PINTURAS**		
10.4.2		**EMASSAMENTO**		
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	200,45
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,49
10.4.3		**MASSA ÚNICA**		
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	M2	53,49

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 20 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

GOVERNO MUNICIPAL CASCAVEL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CNPJ 76.208.867/0001-07

		TALISCAS. AF_03/2015		
10.4.7		**FUNDO PREPARADOR**		
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	501,00
88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	53,49
10.4.8		**PINTURA EM MADEIRA**		
100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	831,32
10.4.11		**PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA**		
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	200,45
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	300,55
10.4.13		**PINTURA EM TETOS**		
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,49
10.4.16		**PINTURA EM PISO**		
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	46,57
x		**SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**		
PISO.0038.01	PRÓPRIA	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM, INCLUSIVE EMBUTIMENTO DE 1 CM EM CADA LADO PARA ACABAMENTO.	M	9,76
PISO.0001.01	PRÓPRIA	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	48,37
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	158,04
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		
11.1		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO**		
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	357,53

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 21 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

GOVERNO MUNICIPAL
CASCAVEL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CNPJ 76.208.867/0001-07

x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		
PINT.0001.01	PRÓPRIA	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA EXCLUSIVA A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - TRÊS DEMÃOS	UN	1,00
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**		
x		**SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**		
ESQV.0010.01	PRÓPRIA	BARRA DE APOIO EM U, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
INHI.0021.01	PRÓPRIA	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00
INHI.0022.01	PRÓPRIA	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00
ESQV.0081.01	PRÓPRIA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,60
SEDI.0001.01	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	240,00
SEES.0015.01	PRÓPRIA	LETREIRO EM ACM COR BRANCO BRILHANTE, FONTE ARIAL BLACK, RELEVO 5 CM, LETRAS TAMANHO 30 CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LETRA	23,00

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18/03/2024 A 18/12/2024.

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

CASCAVEL/PR, 01 DE ABRIL DE 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREIA SATIE KOGA
Data: 01/04/2025 10:06:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Andreia Satie Koga
ENGENHEIRA CIVIL | CREA 65.315/D-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82266/2025.

CAT nº 172025000023 de 01/04/2025, página 22 de 22

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ANEXO 13 - DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR
Referência: Concorrência nº 14/2025

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 33.103.736/0001-44, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Douglas Geovani Knebel, portador(a) do documento de identidade RG nº 7.316.748-8, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 076.192.289-00, DECLARA, sob as penas da lei, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação, como por exemplo:

I Caminhão Munck

II Veículo S10

III Betoneira 400l

IV Ferramentas manuais (carrinhos de mão, apás, enxadas, serrotes, martelos, etc)

V Ferramentas elétricas (furadeira, circular, parafusadeira, esmerilhadeira, lixadeira, serra mármore, etc.)

VI Andaimes

VII EPI's suficientes para todos os trabalhadores;

VIII Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado.

Realeza, 29 de janeiro de 2026.

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Assinado de forma digital por DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Dados: 2026.01.29 09:50:02 -03'00'

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Douglas Geovani Knebel
Sócio Administrador

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CRONOGRAM DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 14/2025
PROPONENTE: CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

MUNICÍPIO:	CAPANEMA - PR										
OBJETO:	Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná, conforme especificações constantes no projeto		ÁREA CONSTRUÍDA: 456,86m²								
LOTE:	Único		PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 (duzentos e setenta dias)								
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)								
			30	60	90	120	150	180	210	240	270
01	Caminhão Munck	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE									
02	Veículo S10	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE									
03	Betoneira 400l	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	01	01	01	01	01	01	01		
04	Ferramentas Manuais (carrinhos de mão, apás, enxadas, serrotes, martelos, etc.)	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE									
05	Ferramentas Elétricas (furadeira, circular, parafusadeira, esmerilhadeira, lixadeira, serra mármore, etc.)	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE									
06	Andaimes	UTILIZAÇÃO				X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE									

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

ISO 9001

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impr

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Realeza, 29 de janeiro de 2025

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900

Assinado de forma digital por DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900 Dados: 2026.01.29 09:18:45 -03'00'

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Douglas Geovani Knebel
Sócio Administrador

Edifica SUL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impr

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ANEXO 6 – Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Licitante: CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Endereço: Rua João Osowski Filho nº 1041, Sala 01
Bairro: Parque Industrial
CEP: 85.770-000
Telefone: (46)99918-6654 E-mail:edificasul@edificasul.com.br
Inscrição Estadual: isento
Cidade: Realeza Estado: Paraná

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR
Referência: Concorrência nº 14/2025

O representante técnico da **CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** Sr. (a) **DOUGLAS GEOVANI KNEBEL**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Realeza, 29 de janeiro de 2026.

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900 Assinado de forma digital por DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900 Dados: 2026.01.29 09:35:00 -03'00'

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Douglas Geovani Knebel
Sócio Administrador
CREA PR-164699/D

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ANEXO 12 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR
Referência: Concorrência nº 14/2025

O(A) Sr.(a) Douglas Geovani Knebel, signatário(a) deste documento, inscrito(a) no CPF n.º 076.192.289-00, representante legal da Empresa CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/MF 33.103.736/0001-44, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s)obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Realeza, 29 de janeiro de 2026.

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Assinado de forma digital por DOUGLAS GEOVANI KNEBEL:07619228900
Dados: 2026.01.29 09:18:02 -03'00'

CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 33.103.736/0001-44
Douglas Geovani Knebel
Sócio Administrador e técnico
CREA PR-164699/D

Edifica SUL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

ENVELOPE "01" – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

CONCORRÊNCIA Nº 014/2025

DIA 30/01/2026 às 08:30Hs

MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 75.981.993/0002-00

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **75.981.993/0002-00**

Razão Social: **MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 - ANEXO CHACARA 82 N.E. - BAIRRO SANTA CRUZ - 85.760-000 - Capanema / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 24/12/2025 08:21

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**75.981.993/0002-00**	DUNS®:	**91*****93**
Razão Social:	**MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**MICEMETAL - CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**11/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**05/02/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**17/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/04/2026**
Receita Municipal	Validade:	**14/02/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/01/2026 07:42

CPF: 020.XXX.XXX-65 Nome: JORGE LUIS KLEINPAUL

Ass: _____

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

NIRE : 41201657949
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2600163530

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41201657949	75.981.993/0001-29	28/04/1975	01/04/1975

Endereço Completo
Avenida INDEPENDÊNCIA, Nº 1020, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, VIDROS E FERRAGENS EM GERAL CONSTRUTORA DE OBRAS EM GERAL E REFORMAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS INCORPORADORA LOTEAMENTO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REALIZADOS POR CONTRATO OU POR COMISSAO, SERVICOS EM OPERACOES DE EMPRESTIMOS, COBRANCAS E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS, RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORACAO DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA PESSOAS FISICAS E JURIDICAS E SERVICOS DE CADASTRO FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (BARRACOES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS, VIGAS, PILARES E LAJES PARA ESTRUTURAS DE ATE 5 PAVIMENTOS) FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO (PAVERS, LAJOTAS, TUBOS DE CONCRETO DE ATE 2.000 M/M, MEIO-FIO) FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS E GALPOES) FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS (GRADES, PORTAS, JANELAS, PORTOES) FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA FABRICACAO DE PRODUTOS DE FUNILARIA (CALHAS, RUFOS, ALGEROZ E COIFAS) SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COLOCACAO DE VIDROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA SERVICOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS SERVICOS DE GUINDASTE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICAS SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS INSTALACOES ELETRICAS INSTALACOES HIDRAULICAS SERVICOS DE PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE METAL OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.850.001,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil e um reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 1.850.001,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil e um reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IVO ANTONIO MULLER	175.546.329-49	R$ 900.321,00	Sócio	S	Indeterminado
ALCEO FRANCISCO MULLER	368.863.789-53	R$ 382.136,00	Sócio	N	Indeterminado
LUCIA LURDES DORSI	407.691.949-15	R$ 283.772,00	Sócio	N	Indeterminado
INES SALETE MULLER	685.518.009-49	R$ 283.772,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
O ANTONIO MULLER	175.546.329-49	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
15/12/2025	20256092117	017 / 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 41901188356 **CNPJ:** 75.981.993/0007-14
Endereço Completo
RUA 4, Nº 1680 , Parque Industrial, Planalto, PR, CEP: 85750000

2 - NIRE: 41901188372 **CNPJ:** 75.981.993/0005-52
Endereço Completo
RUA CURITIBA ESQ C/ AV RIO GRANDE DO SUL, Nº 267 , CENTRO, Planalto, PR, CEP: 85750000

3 - NIRE: 41900480495 **CNPJ:** 75.981.993/0002-00
Endereço Completo
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA N. E. , SANTA CRUZ, Capanema, PR, CEP: 85760000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/01/2026, às 07:48:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NFU2JCLZ.**
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BemViver
Amigo de construção

MICEMETAL®

ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP

Licitante: Micemetal Muller Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/CPF: 75.981.993/0002-00
Inscrição Estadual: 335.00648-84
Endereço: Rua Otávio Fco. De Mattos, 1563 – Chác. 82
Bairro: Santa Cruz **CEP:** 85.760-000
Telefone: 46-3552-1442 **Fax:** 46 -3552-1235 **E-mail:** const.projetos@micemetal.com.br
Cidade: Capanema **Estado:** Pr.

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

Pelo presente instrumento, o(a) **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **75.981.993/0002-00**, sediada no seguinte endereço: **RUA OTÁVIO FCO. DE MATTOS, 1563 – CHAC-82, BAIRRO SANTA CRUZ, CEP: 85.760-000**, no Município de **CAPANEMA**, com o seguinte endereço eletrônico: www.micemetal.com.br, e com o seguinte contato telefônico e WhatsApp: 46-3552-1442 e 46-99975-4749, neste ato representado pelo Sr. **IVO ANTONIO MULLER, CPF Nº 175.546.329-49**, com função de: **SÓCIO ADMINISTRADOR,** conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, **DECLARA**, sob as penas do artigo 299 do Código Penal e demais sanções administrativas aplicáveis, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara, ainda, nos termos do art. 21, §§ 2º a 4º, da Lei Complementar Municipal nº 14/2022, a obtenção de benefícios legais fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratação(ões) com a Administração Pública (União, Estados, Municípios), cujos valores já faturados, somados ao montante que certamente será faturado, no respectivo ano-calendário, não extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Para os fins do disposto no parágrafo anterior, não serão somados como montante que certamente será faturado no respectivo ano-calendário, os valores indicados nas contratações públicas que adotarem o sistema de registro de preços.

Para os fins do disposto acima, as eventuais contratações que a empresa possuir com outros entes federados, com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, somente foi considerado o valor anual do contrato para fins de enquadramento nos limites previstos nos parágrafos acima.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949

Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2025.12.26 14:55:11 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Município de Capanema

ESTADO DO PARANÁ
75.972.760/0001-60
AV GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

ALVARÁ Nº 342/1981

O Município de Capanema, conforme protocolo nº PRP2047804347 de 16 de Agosto de 2021 concede alvará de licença para localização a:

Nome:**MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ/CPF: 75.981.993/0002-00 **Inscrição Municipal:** 2968
Nome Fantasia: **MICEMETAL - CONSTRUTORA**

Localização: R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 - SANTA CRUZ - CHÁCARA 82 NE Capanema - PR CEP: 85760000

Atividades
4120-4/00 - Construção de edifícios.
7112-0/00 - Serviços de engenharia.
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios.

Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.

Observações:

1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Funcionamento, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.
2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc. O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE:
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Capanema,07 de Novembro de 2024

Autenticação: 9ZTMH22U3254XH5QPQ

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

15/01/2026, 08:48 Emissão do CICAD

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
33500648-84	75.981.993/0002-00	06/1981

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 1563, ANX CHACARA 82 N.E. - SANTA CRUZ - CEP 85760-000 FONE: (46) 3552-1442
Município de Instalação	CAPANEMA - PR, DESDE 06/1981

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / CENTRALIZADO - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	175.546.329-49	IVO ANTONIO MULLER	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	685.518.009-49	INES SALETE MULLER	SÓCIO
CPF	368.863.789-53	ALCEO FRANCISCO MULLER	SÓCIO
CPF	407.691.949-15	LUCIA LURDES DORSI	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 14/02/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 33500648-84

Emitido Eletronicamente via Internet
15/01/2026 8:48:16

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
75.981.993/0002-00 **FILIAL**		**22/05/1981**

NOME EMPRESARIAL
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MICEMETAL - CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS	**1563**	**ANEXO CHACARA 82 N.E.**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.760-000	**BAIRRO SANTA CRUZ**	**CAPANEMA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
nsaggin@gmail.com	**(46) 3552-1342/ (46) 3552-1856**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/04/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/01/2026** às **09:02:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 75.981.993/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:28 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2026.
Código de controle da certidão: **EEF2.E432.B3A7.2A07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038653341-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **75.981.993/0002-00**
Nome: **MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (16/12/2025 14:16:34)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemapr.scp.equiplano.com.br:7575/framitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA PÚBLICA
Departamento da Receita Municipal

CAPANEMA
GOVERNO DO MUNICÍPIO
Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

CERTIDÃO NEGATIVA
8019/2025

RAZÃO SOCIAL: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ: 75.981.993/0002-00.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2968.
ENDEREÇO: R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 - SANTA CRUZ - CHÁCARA 82 NE Capanema - PR CEP: 85760000.
FINALIDADE: Licitação.

CERTIFICA-SE que, após pesquisa nos registros da administração tributária, em nome do contribuinte acima qualificado, não consta crédito tributário em aberto. Dessa forma, com fundamento no art. 205 do Código Tributário Nacional - CTN, esta certidão é considerada **NEGATIVA**, para todos os fins de direito.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, inclusive aqueles referentes ao período abrangido por esta certidão.

Esta certidão **é válida até 14/02/2026** a contar da data de sua emissão.

Estado do Paraná, **Município de Capanema, 16 de Dezembro de 2025.**

Documento verificável por QR Code.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprsc.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75.981.993/0002-00
Razão Social: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 1563 ANEXO CHACARA 82 N. / BAIRRO SANTA CRUZ / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010703060512258808

Informação obtida em 15/01/2026 09:03:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 75.981.993/0002-00
Certidão nº: 51927945/2025
Expedição: 04/09/2025, às 14:35:12
Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **75.981.993/0002-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.939.201,93	R$ 13.927.467,11
ATIVO CIRCULANTE		R$ 8.096.600,63	R$ 9.288.689,72
DISPONIBILIDADES		R$ 416.907,83	R$ 788.807,11
CAIXA		R$ 4.104,15	R$ 5.314,27
CAIXA GERAL		R$ 4.104,15	R$ 5.314,27
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 103.473,25	R$ 104.698,51
BANCO ITAU SA		R$ 9.557,02	R$ 13,60
BANCO CRESOL PLANALTO		R$ 203,89	R$ 702,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 570-3		R$ 10.855,23	R$ 8.129,43
BANCO SICOOB		R$ 65.175,21	R$ 0,00
BANCO SICREDI		R$ 17.618,13	R$ 9.365,62
CAIXA ECONOMICA 1285-8 CC		R$ 63,75	R$ 86.486,78
BANCO SICOOB - INDUSTRIA		R$ 0,02	R$ 0,02
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 0,00	R$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 309.330,43	R$ 678.794,33
SICREDI PL		R$ 100,00	R$ 100,00
CEF APLICACAO C/C 570-3		R$ 60.052,13	R$ 0,01
APLICACAO RDC BCO.SICOOB		R$ 635,40	R$ 699,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INDUSTRIA		R$ 10,04	R$ 10,04
SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 58788-4		R$ 32.074,92	R$ 69.612,88
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - CONTA INVESTIMENTO		R$ 0,00	R$ 210,00
APLICACAO CEF C/C 1285-8 CAIXA FACIL RF SIMPLES		R$ 191.706,95	R$ 334,39
SICREDI C/C 4747-3 APLICACAO POUPANCA		R$ 3.940,00	R$ 4.186,39
SICREDI 58788-4 CONTA POUPANCA		R$ 64,62	R$ 68,64
BB RENDE FACIL C/C 2017-6		R$ 7.073,04	R$ 5.680,94
BB RENDE FACIL C/C 2016-8		R$ 13.673,33	R$ 70.517,75
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 1285-8		R$ 0,00	R$ 527.164,02
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - POUPANCA		R$ 0,00	R$ 210,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 7.238.256,84	R$ 8.142.529,69
CLIENTES NACIONAIS		R$ 378.956,87	R$ 1.238.578,99

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES DIVERSOS		R$ 502.921,63	R$ 589.895,65
CLIENTES CONSTRUTORA		R$ 0,00	R$ 528.664,23
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO		R$ (152.064,29)	R$ (152.064,29)
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 2.080,18	R$ 1.410,33
CLIENTES DIVERSOS - INDUSTRIA		R$ 26.019,35	R$ 270.673,07
TITULOS E CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 150.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 150.000,00
ADIANTAMENTOS		R$ 168.761,22	R$ 368.510,86
ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE FERIAS		R$ 29.346,79	R$ 27.134,53
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 0,13	R$ 161.962,03
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		R$ 139.414,30	R$ 139.414,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CONSTRUTORA		R$ 0,00	R$ 40.000,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR		R$ 30.619,53	R$ 20.487,29
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 10.963,89	R$ 5.811,02
PIS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 1.810,03	R$ 964,59
COFINS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 8.337,10	R$ 4.443,04
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR COMERCIO		R$ 5.723,87	R$ 5.723,87
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR CONSTRUCAO CIVIL		R$ 1.211,05	R$ 1.211,05
IPI A COMPENSAR - INDUSTRIA		R$ 2.573,59	R$ 2.333,72
EMPRESTIMOS		R$ 99.166,65	R$ 99.166,65
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 99.166,65	R$ 99.166,65
ESTOQUES		R$ 6.451.339,09	R$ 6.103.825,59
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 4.021.086,29	R$ 3.806.000,30
MERCADORIAS FL.02		R$ 975.582,88	R$ 598.727,67
MERCADORIAS FL.03		R$ 521.727,57	R$ 597.496,50
ESTOQUES DE MATERIA-PRIMA		R$ 855.679,13	R$ 1.016.008,64
ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 77.263,22	R$ 85.592,48
OBRAS EM EXECUCAO		R$ 109.413,48	R$ 161.960,31
DPTO.563-CASA LAURO WEIRICH		R$ 56.026,07	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DPTO.564-CONSERTO CHURRASQUEIRA SICREDI		R$ 6.746,25	R$ 6.746,25
DPTO.566-MANUT./CONS.ELETRICA SICREDI STO.ANTONIO SUDOESTE		R$ 6.698,83	R$ 6.698,83
DPTO.567-REF.E TROCA DE TELHADO RES. JURACY GATTI		R$ 33.796,39	R$ 0,00
DPTO.570-FECHAM.E ACABAM.CASA ROVEDA JUNIOR		R$ 6.145,94	R$ 0,00
OBRA 139-UNIDADE DE RECEPCAO DE CEREAIS COAGRO PLANALTO		R$ 0,00	R$ 148.515,23
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R$ 441.435,96	R$ 357.352,92
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 441.435,96	R$ 357.352,92
DESPESAS APROPRIAR CONTRATO CRESOL		R$ 441.435,96	R$ 357.352,92
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 4.842.601,30	R$ 4.638.777,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 227.659,60	R$ 263.728,64
INVESTIMENTOS		R$ 227.659,60	R$ 263.728,64
SICOOB COTAS-PARTES PJ - INDUSTRIA		R$ 23.109,20	R$ 24.020,23
SICOOB COTAS-PARTES / MTZ		R$ 62.741,35	R$ 90.443,54
SICREDI CONTA CAPITAL / MTZ		R$ 8.209,29	R$ 12.813,56
SICREDI COTAS CAPITAL - INDUSTRIA		R$ 59,76	R$ 269,31
APLICACAO PREV EMPRESARIAL - CEF		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
INVESTIMENTO EM ACOES ORANGE		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CRESOL CONTA CAPITAL		R$ 3.540,00	R$ 6.182,00
IMOBILIZADO		R$ 4.591.589,18	R$ 4.357.376,43
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 5.777.498,73	R$ 5.640.809,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 315.182,22	R$ 323.173,79
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 171.562,31	R$ 172.952,31
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 104.526,74	R$ 104.526,74
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 5.176,00	R$ 5.176,00
VEICULOS		R$ 1.286.410,28	R$ 1.286.397,77
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R$ 20.006,80	R$ 20.006,80
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 6.729,23	R$ 6.729,23
SOFTWARE		R$ 7.168,64	R$ 7.168,64
INSTALACOES COMERCIAIS		R$ 55,55	R$ 55,55
TERRENOS - LOJA PLANALTO		R$ 94.574,15	R$ 94.574,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS		R$ 397.135,74	R$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CC		R$ 26.671,00	R$ 40.621,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 106.788,10	R$ 121.438,10
TERRENOS/DESP.MARECHAL DEODORO CASCAVEL		R$ 698.167,68	R$ 704.658,05
TERRENOS E CONSTRUCOES MATRIZ		R$ 1.250.800,78	R$ 1.250.800,78
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ 21.690,39	R$ 21.690,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ 18.200,00	R$ 20.780,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA		R$ 460.907,62	R$ 502.609,12
MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIA		R$ 15.356,91	R$ 15.356,91
VEICULOS - INDUSTRIA		R$ 382.744,95	R$ 382.744,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS - INDUSTRIA		R$ 9.780,09	R$ 13.078,09
SOFTWARE - INDUSTRIA		R$ 8.751,81	R$ 8.751,81
TERRENO PLANALTO Nº 13 QUADRA 5		R$ 110.498,01	R$ 0,00
MATERIAIS PARA ESCORAMENTO DE OBRA		R$ 17.689,26	R$ 17.689,26
CHACARA E CONSTRUCOES		R$ 240.924,47	R$ 276.800,87
TERRENO INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 243.028,58
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.185.909,55)	R$ (1.283.433,33)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (160.275,67)	R$ (188.826,22)
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (44.438,50)	R$ (49.427,43)
(-) DEPREC MARCAS E PATENTES		R$ (7.033,89)	R$ (7.033,89)
(-) DEPREC ACUM INSTAL. COM		R$ (56,01)	R$ (56,01)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS		R$ (866.648,34)	R$ (897.875,26)
(-) DEP.SOFTWARE		R$ (7.168,45)	R$ (7.168,45)
(-) DEP.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO		R$ (1.059,73)	R$ (1.059,73)
(-) DEP.ACUM.MAQU.EQUIP.		R$ (9.823,62)	R$ (9.823,62)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (61.682,09)	R$ (78.085,57)
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ (14.560,42)	R$ (18.381,64)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ (390,52)	R$ (702,12)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS INDUSTRIA		R$ (1.259,18)	R$ (3.213,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		R$ (6.704,32)	R$ (13.388,41)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS INDUSTRIA		R$ (4.808,81)	R$ (7.498,85)
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC		R$ 0,00	R$ (892,57)
INTANGIVEL		R$ 21.102,48	R$ 15.422,28
INTANGIVEL		R$ 28.690,36	R$ 28.690,36
MARCAS E PATENTES		R$ 289,36	R$ 289,36
SOFTWARES		R$ 28.401,00	R$ 28.401,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (7.587,88)	R$ (13.268,08)
(-) AMORT ACUM SOFTWARES		R$ (7.587,88)	R$ (13.268,08)
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PASSIVO		R$ 12.939.201,93	R$ 13.927.467,11
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.022.129,82	R$ 6.051.124,24
FORNECEDORES		R$ 627.789,93	R$ 611.111,83
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 627.789,93	R$ 611.111,83
CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		R$ 18.235,00	R$ 10.573,55
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 49.390,00	R$ 12.370,74
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRB LTDA		R$ 1.042,16	R$ 2.842,24
GARTHEN IND COM DE MAQ LTDA		R$ 4.725,41	R$ 0,00
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS		R$ 2.840,16	R$ 0,00
ORANGE DIST E IM PORT DE MAT DE CONSTRUC		R$ 37.488,84	R$ 40.075,32
CIPLA IND.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		R$ 503,10	R$ 0,00
TINTASUL DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		R$ 22.502,26	R$ 9.942,00
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R$ 5.009,75	R$ 0,00
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 8.236,71	R$ 419,45
ESDRA - IND. E COM. DE MASSA FINA LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.243,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		R$ 0,00	R$ 1.693,05
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.		R$ 5.681,72	R$ 9.936,94
PLASTILIT PROD. PLAST DO PARANA		R$ 18.672,58	R$ 5.071,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
PERIN PLASTICOS LTDA.		R$ 4.731,80	R$ 0,00
ZEUS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.943,55
VINICOLOR IND E COM DE TINTAS TEXT. E GR		R$ 13.735,60	R$ 7.035,42
ISOART-RECORTAD. DE POLIESTIRENO EXPANDI		R$ 7.413,80	R$ 1.525,33
FAME - FABRICA DE APAR E MAT ELET LTDA		R$ 4.761,11	R$ 7.492,51
JULIANO RIBEIRO - ME.		R$ 6.370,52	R$ 4.409,62
DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA		R$ 0,00	R$ 1.118,45
ELETROLATINA MAT ELETR LTDA		R$ 0,00	R$ 1.570,15
BALCONY IND. DE MOVEIS LTDA.		R$ 4.635,90	R$ 1.866,09
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ 4.143,46	R$ 3.149,41
GAAM IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.923,86
BOLSIPLAST IND COM DE PLASTICOS LTDA		R$ 2.203,00	R$ 0,00
IND. COM. E EXP. DE MET. PEVILON LTDA.		R$ 1.107,07	R$ 0,00
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAM. E		R$ 35.507,67	R$ 43.497,54
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 2.002,00
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 3.068,00
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS		R$ 4.290,04	R$ 0,00
INDUSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA.		R$ 6.388,40	R$ 5.503,67
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 8.812,46
HIDROCONEX IMPORT E EXPORT LTDA		R$ 2.372,05	R$ 0,00
MARCENARIA SAO JOAO LTDA		R$ 3.576,17	R$ 0,00
MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICO		R$ 2.921,43	R$ 2.417,10
FORTLEV IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R$ 1.122,81	R$ 1.812,78
A.J. RORATO & CIA LTDA		R$ 3.431,90	R$ 1.671,32
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 68.223,01	R$ 82.960,29
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 623,39
TEMPERLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		R$ 0,00	R$ 169,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DACASA REVESTIMENTOS WILLAN JUNIOR GERHA		R$ 0,00	R$ 4.979,20
COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		R$ 737,63	R$ 0,00
BIZOLO & GOIS LTDA		R$ 569,62	R$ 0,00
MADEIREIRA CASAGRANDE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.866,66
VITRAL-SUL ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA -		R$ 526,79	R$ 92,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R$ 2.869,98	R$ 2.880,00
METALURGICA BRASIL J.B. LTDA		R$ 3.871,12	R$ 1.316,91
EDSON LUCCA EIRELI		R$ 1.516,30	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRU		R$ 558,41	R$ 1.840,12
VENTURI & CIA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 46,86
GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 2.488,00	R$ 4.659,10
LODERITE DE FREITAS E CIA LTDA - ME		R$ 3.853,00	R$ 0,00
ELETRICA DANUBIO IND.E COM.DE MATERIAIS		R$ 15.542,52	R$ 0,00
CHAPEUS KARAN LTDA		R$ 0,00	R$ 852,00
VALE IMPERMEABILIZANTES		R$ 4.258,45	R$ 942,00
PINCEIS ATLAS S.A.		R$ 1.366,40	R$ 1.515,45
DURATEX S.A.		R$ 73,07	R$ 0,00
CENSI INDUSTRIA E COM?RCIO REPAROS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.745,66
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 1.400,23	R$ 0,00
B P PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA		R$ 4.025,00	R$ 0,00
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 102.705,10
EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA		R$ 1.396,50	R$ 445,00
DANELUZ COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		R$ 536,00	R$ 0,00
ROPER OLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		R$ 1.310,46	R$ 0,00
CORTAG IND. E COM. LTDA.		R$ 2.540,74	R$ 0,00
ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA		R$ 1.284,80	R$ 0,00
JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT		R$ 2.135,89	R$ 0,00
PERFYACO METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 24.420,90
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TACAL		R$ 6.375,00	R$ 12.342,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
TEVERE S.A.		R$ 0,00	R$ 18.012,18
FOXLUX S.A.		R$ 416,66	R$ 0,00
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		R$ 104.093,19	R$ 0,00
DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 2.456,70	R$ 23.434,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R$ 5.513,42	R$ 0,00
IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-		R$ 1.595,64	R$ 4.512,05
MULTINACIONAL DIST DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 2.925,14	R$ 4.122,40
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R$ 1.981,66	R$ 0,00
PRIMALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTD		R$ 0,00	R$ 31.866,00
PERFILADOS VANZIN LTDA - MATRIZ		R$ 1.600,00	R$ 0,00
CEDASA IND E COMERCIO DE PISOS LTDA		R$ 20.573,62	R$ 31.281,95
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA.		R$ 1.561,90	R$ 0,00
INCOPISO IND. E COM. DE PISOS LTDA		R$ 2.526,38	R$ 0,00
FF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.935,94	R$ 2.634,95
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		R$ 669,36	R$ 0,00
ESPAÇO BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES		R$ 244,50	R$ 0,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIB		R$ 65.086,35	R$ 0,00
EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MAT. P/		R$ 1.157,73	R$ 0,00
IROMANN COMERCIAL LTDA		R$ 2.952,40	R$ 0,00
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 4.897,88
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R$ 0,00	R$ 7.594,49
NOVAPORCELANATO IND COM PORCELA		R$ 0,00	R$ 6.810,56
ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIOS E ACRI		R$ 0,00	R$ 1.445,18
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R$ 0,00	R$ 2.235,60
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS		R$ 0,00	R$ 11.195,52
VA ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.390,00
IND. COM. LOUCAS SANIT.		R$ 0,00	R$ 2.079,20

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CC COMERCIO DE PE?AS P/MAQUINAS ELETRICA		R$ 0,00	R$ 1.060,00
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LT		R$ 0,00	R$ 1.929,44
LMR DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 718,10
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.456,75
ACOGRATO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME		R$ 0,00	R$ 4.046,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.032.633,49	R$ 806.403,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 2.032.633,49	R$ 806.403,15
FINANC BNDES ELEVADOR N.40/03968-4 - C.P.		R$ 2.083,02	R$ 0,00
FINANC.FORD CARGO NR.40/04455-6		R$ 11.194,60	R$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI B40731441		R$ 999.999,99	R$ 100.000,98
BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 837,94
BB CONTRATO NR 40/04881-0 - INDUSTRIA		R$ 44.412,90	R$ 37.010,80
BB NR 40/04578-1 - INDUSTRIA		R$ 10.533,60	R$ 2.633,64
BNDS - 40/041816 - INDUSTRIA		R$ 4.010,12	R$ 0,00
BB CONTRATO NR 40/04833 - INDUSTRIA		R$ 23.684,26	R$ 9.473,74
BB GIRO Nº 090.722.533		R$ 8.460,86	R$ 0,00
BB GIRO Nº 090.722.534		R$ 2.538,25	R$ 0,00
CRESOL CONTRATO Nº 50010402020003127-8		R$ 402.458,04	R$ 402.458,04
SICOOB CONTRATO N.67146-0 - REPACTUACAO CAPITAL DE GIRO		R$ 119.987,55	R$ 119.987,55
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C10732375-0		R$ 100.000,36	R$ 100.000,36
SICREDI CCB Nº C10733684-3		R$ 29.269,84	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 34.000,10	R$ 34.000,10
ITAU CREDITO ROTATIVO		R$ 240.000,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 474.229,49	R$ 536.601,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 391.409,09	R$ 452.565,83
SALARIOS A PAGAR MATRIZ		R$ 65.433,03	R$ 84.091,44
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R$ 121.721,61	R$ 147.096,96
SALARIOS A PAGAR FL.CONSTRUTORA		R$ 13.770,89	R$ 23.938,88
SALARIOS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 8.359,98	R$ 9.777,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 33.286,71	R$ 40.302,35
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 9.737,14	R$ 11.739,77
SALARIOS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 38.273,38	R$ 41.405,27
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR - IND.		R$ 74.628,50	R$ 69.928,99
INSS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 20.324,50	R$ 18.787,57
FGTS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 5.873,35	R$ 5.497,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 82.820,40	R$ 84.035,32
INSS A RECOLHER		R$ 26.564,47	R$ 31.516,29
INSS A RECOLHER FL CONSTRUTORA		R$ 11.119,57	R$ 17.464,48
FGTS A PAGAR		R$ 7.843,68	R$ 9.178,63
CONTRIBUICAO A SINDIC.A RECOLHER		R$ 324,23	R$ 230,63
INSS A RECOLHER FILIAL PLANALTO		R$ 3.604,76	R$ 3.728,36
FGTS A PAGAR FILIAL CONSTRUTORA		R$ 3.408,55	R$ 5.142,08
FGTS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 1.143,38	R$ 1.141,43
INSS A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 21.922,96	R$ 8.293,05
FGTS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 6.888,80	R$ 7.340,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 167.198,74	R$ 169.391,35
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 8.015,18	R$ 9.554,81
IRF A RECOLHER		R$ 7.686,73	R$ 9.229,01
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 34,50	R$ 0,00
IRF A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 31,92	R$ 31,92
RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL)		R$ 262,03	R$ 293,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R$ 8.508,00	R$ 17.360,17
IRPJ A PAGAR		R$ 5.304,12	R$ 9.546,02
CSLL A PAGAR		R$ 3.203,88	R$ 7.814,15
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 150.675,56	R$ 142.476,37
ICMS A PAGAR		R$ 80.399,55	R$ 60.826,89
COFINS A PAGAR		R$ 56.139,62	R$ 43.294,39
PIS A PAGAR		R$ 12.185,04	R$ 9.374,33
ISS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.583,66
PIS A PAGAR FL 02		R$ 181,35	R$ 4.847,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/FATURAMENTO A PAGAR - FL.02		R$ 145,33	R$ 145,33
COFINS A PAGAR FL 02		R$ 837,00	R$ 22.371,39
ISS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 787,67	R$ 33,25
CONTAS A PAGAR		R$ 720.278,17	R$ 3.777.616,76
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 8.372,42	R$ 7.691,25
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 3.703,68	R$ 2.653,91
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 4.668,74	R$ 5.037,34
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R$ 550.502,01	R$ 3.624.395,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 38.670,31	R$ 94.395,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONSTRUTORA		R$ 281.831,70	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES-COAGRO		R$ 0,00	R$ 3.210.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INDUSTRIA		R$ 230.000,00	R$ 320.000,00
OPERACOES C/ VENDA FUTURA		R$ 161.403,74	R$ 145.530,12
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R$ 161.403,74	R$ 145.530,12
PROVISOES FUTURAS		R$ 0,00	R$ 150.000,00
PROVISOES FUTURAS		R$ 0,00	R$ 150.000,00
PROVISOES FUTURAS - TERRENOS C/ VENDA		R$ 0,00	R$ 150.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.189.977,91	R$ 1.968.747,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.187.727,87	R$ 1.966.497,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 3.187.727,87	R$ 1.966.497,16
BB CONTRATO NR 40/04881-0 - INDUSTRIA		R$ 37.010,50	R$ 0,00
CRESOL CONTRATO Nº 50010402020003127-8		R$ 1.710.446,67	R$ 1.307.988,63
SICOOB CONTRATO N.67146-0 - REPACTUACAO CAPITAL DE GIRO		R$ 553.279,11	R$ 432.296,91
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C10732375-0		R$ 758.332,31	R$ 212.045,04
SICREDI CCB Nº C10733684-3		R$ 80.492,65	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 48.166,63	R$ 14.166,58
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaparsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.727.094,20	R$ 5.907.595,67
CAPITAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
RESERVAS		R$ 3.877.093,20	R$ 4.057.594,67
RESERVAS DE LUCRO		R$ 3.877.093,20	R$ 4.057.594,67
RESERVAS DE LUCRO		R$ 3.877.093,20	R$ 4.057.594,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://cabanemaprsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTA COM VENDAS		R$ 14.308.302,18	R$ 14.663.676,39
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R$ 14.308.302,18	R$ 14.663.676,39
VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		R$ 2.863.058,95	R$ 1.858.861,65
REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ		R$ 6.526.174,20	R$ 6.969.907,37
VENDA DE SERVICOS - CONSTRUTORA		R$ 757.116,09	R$ 1.558.231,89
VENDAS MERCADORIAS FL 02 CC		R$ 726.833,35	R$ 1.349.365,85
REVENDA MERCADORIAS FL 03 PLTO		R$ 1.928.127,64	R$ 1.689.298,81
VENDA DE SERVICOS - INDUSTRIA		R$ 1.271.295,25	R$ 1.188.010,82
RECEITA ENTREGA FUTURA - INDUSTRIA		R$ 235.696,70	R$ 50.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 45.504,71	R$ 70.464,57
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 0,00	R$ 9.505,68
JUROS S/ INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 9.505,68
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA		R$ 7.116,44	R$ 9.301,18
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA		R$ 110,31	R$ 182,90
RENDIMENTOS DE APLICACAO RENDA VARIAVEL		R$ 2,67	R$ 16,83
RENDIMENTOS DE CADERNETE DE POUPANCA		R$ 247,52	R$ 317,93
RENDIMENTOS DE CONTA POUPANCA INDUSTRIA		R$ 4,77	R$ 5,19
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 1285-8		R$ 2.458,72	R$ 7.292,64
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 570-3		R$ 112,47	R$ 362,63
GANHOS C/APLICACAO BB RENDA FIXA LP100		R$ 234,18	R$ 0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO BB 2016-8		R$ 213,66	R$ 198,22
GANHOS COM APLICAÇÃO SICREDI 58788-4		R$ 3.677,46	R$ 860,97
RENDIMENTOS DE APLICACAO BCO. SICOOB		R$ 54,68	R$ 63,87
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 38.388,27	R$ 51.657,71
JUROS ATIVOS		R$ 34.266,54	R$ 44.057,14
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 4.121,73	R$ 7.600,57
RECEITAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA		R$ 2.821,81	R$ 6.946,91
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 2.821,81	R$ 6.946,91
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R$ 2.495,69	R$ 6.946,91
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS - INDUSTRIA		R$ 326,12	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 66.884,93	R$ 45.367,15
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 66.884,93	R$ 45.367,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
BONIFICACOES		R$ 31.218,29	R$ 12.674,84
RECEITAS COM CREDITO DE VPS		R$ 32.052,75	R$ 30.773,59
AMOSTRA GRATIS		R$ 279,29	R$ 1.251,80
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 3.334,60	R$ 666,92
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R$ (2.711.276,63)	R$ (2.464.385,75)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS E ABATIMENTOS		R$ (681.286,31)	R$ (618.990,59)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (661.033,03)	R$ (600.251,64)
(-) DEVOLUCOES DE VENDA - INDUSTRIA		R$ (20.253,28)	R$ (18.738,95)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS		R$ (2.029.990,32)	R$ (1.845.395,16)
(-) ICMS S/ VENDAS		R$ (261.493,46)	R$ (292.878,40)
(-) ICMS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (492.303,67)	R$ (367.073,39)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (127.571,08)	R$ (103.897,38)
(-) PIS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (71.523,98)	R$ (46.759,60)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (453.878,92)	R$ (478.557,49)
(-) COFINS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (329.443,89)	R$ (215.377,46)
(-) ISS S/ SERVICOS		R$ (23.851,57)	R$ (46.746,96)
(-) ISS S/ SERVICOS - INDUSTRIA		R$ (38.138,87)	R$ (35.658,35)
(-) PIS S/VENDAS FL 02		R$ (9.645,68)	R$ (18.899,38)
(-) PIS S/VENDAS FL 03		R$ (30.435,76)	R$ (25.769,43)
(-) COFINS S/VENDAS FL 02		R$ (44.518,48)	R$ (87.227,93)
(-) COFINS S/VENDAS FL 03		R$ (140.189,04)	R$ (118.695,42)
(-) PIS S/ ALUGUEL		R$ (263,14)	R$ (278,52)
(-) COFINS S/ ALUGUEL		R$ (1.212,11)	R$ (1.283,06)
(-) PIS S/DEMAIS RECEITAS (APLIC./JUROS/DESC.)		R$ (898,18)	R$ (992,22)
(-) COFINS S/DEMAIS RECEITAS (APLIC./JUROS/DESC.)		R$ (4.622,49)	R$ (5.300,17)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.554.582,15)	R$ (4.502.994,50)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.554.582,15)	R$ (4.502.994,50)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.554.582,15)	R$ (4.502.994,50)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (3.609.540,65)	R$ (4.517.513,47)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R$ (1.218.558,42)	R$ (1.004.523,99)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R$ (1.218.558,42)	R$ (1.004.523,99)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO - CONSTRUTORA		R$ (950.069,71)	R$ (2.040.763,46)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIO CONSTRUTORA		R$ (138.174,37)	R$ (57.287,60)
(-) FERIAS E ENCARGOS CONSTRUTORA		R$ (63.477,51)	R$ (82.665,64)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS CONSTRUTORA		R$ (36.114,80)	R$ (50.809,57)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS-CONSTRUTORA		R$ (0,00)	R$ (4.539,16)
(-) CUSTO OBRAS VENDIDAS		R$ (711.568,03)	R$ (1.845.461,49)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (735,00)	R$ (0,00)
(-) GASTOS GERAIS DE INDUSTRIALIZACAO - INDUSTRIA		R$ (1.440.912,52)	R$ (1.472.226,02)
(-) SALARIOS		R$ (519.393,82)	R$ (566.312,54)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (36.804,26)	R$ (18.637,95)
(-) BONUS		R$ (36.138,94)	R$ (32.270,47)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (11,71)	R$ (90,13)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRAB.- INDUSTRIA		R$ (809,59)	R$ (3.864,70)
(-) ADICIONAL POR CARGO DE CONFIANÇA		R$ (22.209,31)	R$ (20.652,10)
(-) INSS		R$ (159.521,43)	R$ (170.583,23)
(-) 13º SALARIO		R$ (69.345,82)	R$ (76.457,45)
(-) FERIAS		R$ (94.768,37)	R$ (108.399,08)
(-) FGTS		R$ (47.830,54)	R$ (54.616,65)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE - INDUSTRIA		R$ (1.100,01)	R$ (1.680,00)
(-) DISPENDIOS COM ALIMENTACAO		R$ (36.304,88)	R$ (60.558,70)
(-) MENSALIDADES		R$ (1.471,70)	R$ (1.590,22)
(-) TAXAS DIVERSAS - INDUSTRIA		R$ (2.673,28)	R$ (1.888,11)
(-) SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR		R$ (7.015,00)	R$ (6.342,03)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (14.594,00)	R$ (5.920,00)
(-) SISTEMAS / INTERNET		R$ (24.482,19)	R$ (21.599,14)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (3.333,00)	R$ (3.612,00)
(-) IPVA / LICENCIAMENTO / SEGURO		R$ (6.381,69)	R$ (7.326,66)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (6.199,69)	R$ (5.129,66)
(-) TELEFONE		R$ (1.666,30)	R$ (1.674,39)
(-) USO E CONSUMO		R$ (45.627,45)	R$ (60.038,91)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (2.774,60)	R$ (3.781,41)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R$ (96.066,09)	R$ (77.407,39)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (166,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM SEGURANCA		R$ (574,00)	R$ (5.908,02)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (53.256,09)	R$ (41.028,50)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (4.548,32)	R$ (6.361,24)
(-) CONS. MANUT DE VEICULOS		R$ (104.659,57)	R$ (35.653,88)
(-) PNEUS E CAMARAS		R$ (5.840,00)	R$ (8.035,00)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ (0,00)	R$ (350,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS - INDUSTRIA		R$ (1.609,18)	R$ (1.575,84)
(-) SEGUROS - INDUSTRIA		R$ (3.513,08)	R$ (3.171,71)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (450,03)	R$ (3.608,24)
(-) DESPESA C/ VEICULOS		R$ (795,00)	R$ (1.020,09)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (12.000,00)	R$ (12.600,00)
(-) CONSERTOS E MANUTENÇÕES		R$ (7.619,70)	R$ (12.742,92)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (295,85)	R$ (1.347,05)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (148,25)	R$ (156,90)
(-) TREINAMENTOS		R$ (4.080,00)	R$ (1.800,00)
(-) INSTALAÇÃO / MONITORAMENTO DE ALARMES		R$ (2.588,00)	R$ (3.993,00)
(-) SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA		R$ (0,00)	R$ (18.270,00)
(-) DESPESAS NATALINAS		R$ (1.215,50)	R$ (1.028,16)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (1.196,28)	R$ (476,55)
(-) FEIRAS, CONGRESSOS, CURSOS		R$ (0,00)	R$ (2.200,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (2.588.721,10)	R$ (2.571.919,90)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (1.457.840,16)	R$ (1.522.942,44)
(-) PRO-LABORE		R$ (75.552,50)	R$ (88.389,25)
(-) SALARIOS		R$ (706.038,17)	R$ (725.972,04)
(-) PREMIO / BONUS		R$ (230.257,09)	R$ (248.532,06)
(-) CARGO CONFIANCA		R$ (14.169,15)	R$ (0,00)
(-) FERIAS E ENCARGOS		R$ (114.889,78)	R$ (129.605,68)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS		R$ (83.849,63)	R$ (88.217,20)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (3.112,29)	R$ (112,85)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRAB.-PLANALTO		R$ (2.107,63)	R$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (75.626,55)	R$ (100.138,43)
(-) SALARIOS FILIAL PLANALTO		R$ (108.693,20)	R$ (101.630,20)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREMIO / BONUS FL.PLANALTO		R$ (11.100,00)	R$ (11.900,00)
(-) FERIAS E ENCARGOS PLANALTO		R$ (18.751,33)	R$ (16.672,51)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS PLANALTO		R$ (13.692,84)	R$ (11.772,22)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (369.115,78)	R$ (334.524,23)
(-) INSS		R$ (211.480,85)	R$ (214.931,04)
(-) FGTS		R$ (64.043,10)	R$ (57.913,35)
(-) INSS CONSTRUTORA		R$ (40.441,29)	R$ (17.860,50)
(-) INSS FILIAL PLANALTO		R$ (31.170,84)	R$ (28.331,64)
(-) FGTS FILIAL CONSTRUTORA		R$ (10.417,87)	R$ (7.182,42)
(-) FGTS FILIAL PLANALTO		R$ (11.561,83)	R$ (8.305,28)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (761.765,16)	R$ (714.453,23)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (8.814,73)	R$ (9.320,48)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (18.762,26)	R$ (15.907,16)
(-) SISTEMAS/INTERNET		R$ (83.235,77)	R$ (90.728,85)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (12.201,18)	R$ (15.400,19)
(-) PNEUS E CAMARAS		R$ (13.035,00)	R$ (10.930,00)
(-) CONSERTOS E MANUT VEICULOS		R$ (38.037,86)	R$ (48.136,48)
(-) SEGUROS		R$ (35.144,97)	R$ (41.433,83)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R$ (2.330,30)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS/HOSPEDAGEM		R$ (2.908,60)	R$ (170,00)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (10.404,46)	R$ (13.657,33)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (61.657,65)	R$ (71.955,75)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (938,28)	R$ (894,15)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (0,00)	R$ (1.460,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (91.554,28)	R$ (98.936,24)
(-) SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA		R$ (25.980,93)	R$ (21.728,80)
(-) SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR		R$ (9.821,00)	R$ (10.248,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (71.236,73)	R$ (59.751,07)
(-) MENSALIDADES		R$ (67.890,00)	R$ (61.445,94)
(-) TELEFONE		R$ (11.127,76)	R$ (5.196,34)
(-) DESPESAS C/OBRAS		R$ (4.000,00)	R$ (0,00)
(-) JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS		R$ (23.032,18)	R$ (0,00)
(-) CONFRATERNIZACOES		R$ (0,00)	R$ (128,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (3.655,36)	R$ (3.569,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO		R$ (24.733,79)	R$ (22.428,35)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (178,10)	R$ (3.532,05)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (6.758,60)	R$ (5.393,25)
(-) DESPESA C/VEICULOS		R$ (4.980,00)	R$ (2.070,36)
(-) DOACOES		R$ (0,00)	R$ (750,00)
(-) TREINAMENTOS		R$ (33.291,14)	R$ (5.119,24)
(-) INSTALACAO / MONITORAMENTO DE ALARMES		R$ (10.975,41)	R$ (10.218,00)
(-) BONIFICAÇÕES		R$ (11.416,53)	R$ (11.580,61)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R$ (0,00)	R$ (4.624,99)
(-) DESPESAS NATALINAS		R$ (2.130,80)	R$ (6.067,04)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (17.000,00)	R$ (8.400,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (18.265,42)	R$ (10.533,71)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (28,91)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONSULTORIA		R$ (26.305,00)	R$ (28.120,70)
(-) MANUTENCAO DE OBRAS		R$ (464,54)	R$ (200,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (464,98)	R$ (295,09)
(-) DESPESA C/ CARTAO DE CREDITO		R$ (172,00)	R$ (209,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (8.320,24)	R$ (13.912,42)
(-) DESPESAS C/ DECORACOES		R$ (510,40)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS		R$ (134.984,66)	R$ (122.454,68)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (134.984,66)	R$ (122.454,68)
(-) CONSERVACAO PATRIMONIO		R$ (0,00)	R$ (11.350,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (249,98)	R$ (1.441,40)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (57.287,35)	R$ (58.555,76)
(-) SEGUROS		R$ (3.252,64)	R$ (0,00)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE		R$ (7.066,48)	R$ (6.609,19)
(-) FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS/CURSOS		R$ (0,00)	R$ (4.407,37)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (6.410,00)	R$ (0,00)
(-) ESTADAS		R$ (127,16)	R$ (0,00)
(-) CONFRATERNIZACOES		R$ (2.148,96)	R$ (969,84)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (18.073,31)	R$ (20.582,51)
(-) DESPESAS COM PERDA, ROUBO OU DETERIORACAO		R$ (20.995,15)	R$ (3.190,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM SORTEIOS		R$ (170,00)	R$ (135,00)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R$ (3.953,50)	R$ (1.527,21)
(-) DESPESAS C/ INSTALACOES		R$ (85,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R$ (2.197,96)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (90,00)	R$ (0,00)
(-) TAXAS IMOBILIARIAS		R$ (1.601,64)	R$ (1.459,92)
(-) DESPESAS C/ MAQUINA DE CARTAO		R$ (179,90)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (1.036,80)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL		R$ (61,19)	R$ (61,19)
(-) DESPESAS C/ DECORAÇÕES		R$ (299,50)	R$ (1.165,00)
(-) DESPESAS C/ DATAS COMEMORATIVAS		R$ (905,14)	R$ (0,00)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R$ (7.861,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R$ (932,00)	R$ (11.000,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		R$ (673.131,68)	R$ (781.611,60)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (9.412,32)	R$ (4.904,48)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (976,35)	R$ (231,50)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS - INDUSTRIA		R$ (8.435,97)	R$ (4.672,98)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (663.719,36)	R$ (776.707,12)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (59,53)	R$ (112,71)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (5.859,06)	R$ (9.661,08)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (3.238,31)	R$ (80.048,19)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ (653.858,93)	R$ (684.578,50)
(-) JUROS BANCARIOS - INDUSTRIA		R$ (205,92)	R$ (1.495,55)
(-) JUROS PASSIVOS - INDUSTRIA		R$ (2,19)	R$ (97,62)
(-) JUROS SOBRE TITULOS DESCONTADOS		R$ (495,42)	R$ (713,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		R$ (58.637,88)	R$ (68.608,41)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (58.637,88)	R$ (68.159,08)
(-) IOF		R$ (13.185,65)	R$ (27.466,63)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (20.838,04)	R$ (11.678,94)
(-) IPTU		R$ (9.492,74)	R$ (10.640,54)
(-) IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		R$ (10.736,76)	R$ (12.172,72)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ (275,51)	R$ (550,05)
(-) ITR / CCIR		R$ (193,54)	R$ (224,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF - INDUSTRIA		R$ (1.407,52)	R$ (1.289,34)
(-) IPTU - INDUSTRIA		R$ (2.379,52)	R$ (2.587,51)
(-) IOF S/ TITULOS DESCONTADOS		R$ (128,60)	R$ (160,21)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (1.388,72)
(-) MULTAS		R$ (0,00)	R$ (449,33)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (0,00)	R$ (449,33)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (105.417,92)	R$ (106.571,42)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (105.417,92)	R$ (106.571,42)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (99.990,54)	R$ (100.891,22)
(-) AMORTIZACAO		R$ (5.427,38)	R$ (5.680,20)
ALIENCAO DE BENS PERMANENTES		R$ 0,00	R$ 680.864,26
ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 680.864,26
ALIENACAO DE TERRENOS		R$ 0,00	R$ 680.864,26
OUTRAS RECEITAS		R$ 90.948,40	R$ 16.882,28
OUTRAS RECEITAS		R$ 90.948,40	R$ 16.882,28
RECEITAS DE ALUGUEL		R$ 15.948,40	R$ 16.882,28
GANHOS DE CAPITAL		R$ 75.000,00	R$ 0,00
(-) CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R$ (0,00)	R$ (110.498,01)
(-) CUSTO DA ALIENACAO DE TERRENOS		R$ (0,00)	R$ (110.498,01)
(-) PROVISOES P/ IMP. E CONTRIB. S/ LUCRO		R$ (18.760,65)	R$ (57.142,35)
(-) PROVISOES P/ IMPOSTOS S/ LUCRO		R$ (11.725,41)	R$ (35.713,97)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R$ (11.725,41)	R$ (35.713,97)
(-) PROVISOES P/ CONTRIBUICOES S/ LUCRO		R$ (7.035,24)	R$ (21.428,38)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (7.035,24)	R$ (21.428,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 59.408,71	R$ 180.501,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	44

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NIRE	41201657949
CNPJ	75.981.993/0001-29
Número de Ordem	44
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Capanema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/1975
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	208500

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	44
Quantidade total de linhas do arquivo digital	208500
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41201657949	75.981.993/0001-29	

NOME EMPRESARIAL
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	44

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.BF.61.0B.56.33.F8.64.C1.06

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75981993000129	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:75981993000129	116828719770845705478900639816373643557	16/08/2023 a 15/08/2024	Sim
Contador	06024661991	NADIR SAGGIN:06024661991	149345930035433508272633693276886264 6	09/06/2021 a 08/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3A.D2.4B.1B.7C.6E.4E.CA.AE.D5.1C.B
F.61.0B.56.33.F8.64.C1.06-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/03/2024 às 11:23:11

8F.27.DD.32.F9.8A.F0.18
44.0A.0B.77.83.46.F4.4A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 13.927.467,11	R$ 10.822.988,52
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.288.689,72	R$ 5.795.320,90
DISPONIBILIDADES		R$ 788.807,11	R$ 58.642,24
CAIXA		R$ 5.314,27	R$ 12.244,04
CAIXA GERAL		R$ 5.314,27	R$ 12.244,04
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 104.698,51	R$ 17.681,77
BANCO ITAU SA		R$ 13,60	R$ 0,00
BANCO CRESOL PLANALTO		R$ 702,06	R$ 20,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 570-3		R$ 8.129,43	R$ 7.329,12
BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 2.253,75
BANCO SICREDI		R$ 9.365,62	R$ 7.427,08
CAIXA ECONOMICA 1285-8 CC		R$ 86.486,78	R$ 631,30
BANCO SICOOB - INDUSTRIA		R$ 0,02	R$ 0,00
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 1,00	R$ 0,00
BANCO CRESOL C/C 72304-5		R$ 0,00	R$ 20,25
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 678.794,33	R$ 28.716,43
SICREDI PL		R$ 100,00	R$ 100,00
CEF APLICACAO C/C 570-3		R$ 0,01	R$ 0,01
APLICACAO RDC BCO.SICOOB		R$ 699,27	R$ 758,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INDUSTRIA		R$ 10,04	R$ 0,00
SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 58788-4		R$ 69.612,88	R$ 0,00
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - CONTA INVESTIMENTO		R$ 210,00	R$ 0,00
APLICACAO CEF C/C 1285-8 CAIXA FACIL RF SIMPLES		R$ 334,39	R$ 0,29
SICREDI C/C 4747-3 APLICACAO POUPANCA		R$ 4.186,39	R$ 4.412,51
SICREDI 58788-4 CONTA POUPANCA		R$ 68,64	R$ 72,32
BB RENDE FACIL C/C 2017-6		R$ 5.680,94	R$ 7.914,71
BB RENDE FACIL C/C 2016-8		R$ 70.517,75	R$ 13.928,37
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 1285-8		R$ 527.164,02	R$ 0,00
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - POUPANCA		R$ 210,00	R$ 591,30
APLICACAO CRESOL C/C 72304-5 -		R$ 0,00	R$ 938,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POUPANÇA			
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 8.142.529,69	R$ 5.736.678,66
CLIENTES NACIONAIS		R$ 1.238.578,99	R$ 240.641,64
CLIENTES DIVERSOS		R$ 589.895,65	R$ 325.797,53
CLIENTES CONSTRUTORA		R$ 528.664,23	R$ 0,00
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO		R$ (152.064,29)	R$ (152.064,29)
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 1.410,33	R$ 1.190,61
CLIENTES DIVERSOS - INDUSTRIA		R$ 270.673,07	R$ 65.717,79
TITULOS E CONTAS A RECEBER		R$ 150.000,00	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 150.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 368.510,86	R$ 337.432,69
ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE FERIAS		R$ 27.134,53	R$ 34.795,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 161.962,03	R$ 0,11
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		R$ 139.414,30	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 102.637,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CONSTRUTORA		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO COMPRA CHACARA Nº 40 PLANALTO/PR		R$ 0,00	R$ 200.000,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR		R$ 20.487,29	R$ 44.194,13
ICMS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 18.190,08
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 5.811,02	R$ 968,31
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR - INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 21.111,37
PIS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 964,59	R$ 278,55
COFINS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 4.443,04	R$ 1.283,08
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR COMERCIO		R$ 5.723,87	R$ 0,00
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR CONSTRUCAO CIVIL		R$ 1.211,05	R$ 0,00
IPI A COMPENSAR - INDUSTRIA		R$ 2.333,72	R$ 2.362,74
EMPRESTIMOS		R$ 99.166,65	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 99.166,65	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R$ 6.103.825,59	R$ 4.775.745,09
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 3.806.000,30	R$ 3.800.368,27
MERCADORIAS FL.02		R$ 598.727,67	R$ 113.572,98
MERCADORIAS FL.03		R$ 597.496,50	R$ 494.840,89
ESTOQUES DE MATERIA-PRIMA		R$ 1.016.008,64	R$ 209.913,21
ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 85.592,48	R$ 157.049,74
OBRAS EM EXECUCAO		R$ 161.960,31	R$ 338.665,11
DPTO.564-CONSERTO CHURRASQUEIRA SICREDI		R$ 6.746,25	R$ 6.746,25
DPTO.566-MANUT./CONS.ELETRICA SICREDI STO.ANTONIO SUDOESTE		R$ 6.698,83	R$ 6.698,83
OBRA 139-UNIDADE DE RECEPCAO DE CEREAIS COAGRO PLANALTO		R$ 148.515,23	R$ 251.023,17
OBRA 140-REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAPANEMA/PR		R$ 0,00	R$ 74.196,86
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R$ 357.352,92	R$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 357.352,92	R$ 0,00
DESPESAS APROPRIAR CONTRATO CRESOL		R$ 357.352,92	R$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 4.638.777,39	R$ 5.027.667,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 263.728,64	R$ 484.066,05
INVESTIMENTOS		R$ 263.728,64	R$ 484.066,05
SICOOB COTAS-PARTES PJ - INDUSTRIA		R$ 24.020,23	R$ 24.020,23
SICOOB COTAS-PARTES / MTZ		R$ 90.443,54	R$ 90.443,54
SICREDI CONTA CAPITAL / MTZ		R$ 12.813,56	R$ 15.646,57
SICREDI COTAS CAPITAL - INDUSTRIA		R$ 269,31	R$ 269,31
APLICACAO PREV EMPRESARIAL - CEF		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
INVESTIMENTO EM ACOES ORANGE		R$ 100.000,00	R$ 317.205,40
CRESOL CONTA CAPITAL		R$ 6.182,00	R$ 6.182,00
CRESOL COTAS DE CAPITAL C/C 72304-5		R$ 0,00	R$ 299,00
IMOBILIZADO		R$ 4.357.376,43	R$ 4.531.609,45
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 5.640.809,76	R$ 5.915.835,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 323.173,79	R$ 323.173,79
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 172.952,31	R$ 177.842,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 104.526,74	R$ 104.526,74
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 5.176,00	R$ 5.176,00
VEICULOS		R$ 1.286.397,77	R$ 1.286.397,77
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R$ 20.006,80	R$ 20.006,80
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 6.729,23	R$ 6.729,23
SOFTWARE		R$ 7.168,64	R$ 7.168,64
INSTALACOES COMERCIAIS		R$ 55,55	R$ 55,55
TERRENOS - LOJA PLANALTO		R$ 94.574,15	R$ 94.574,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CC		R$ 40.621,87	R$ 42.481,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 121.438,10	R$ 121.438,10
TERRENOS/DESP.MARECHAL DEODORO CASCAVEL		R$ 704.658,05	R$ 706.907,76
TERRENOS E CONSTRUCOES MATRIZ		R$ 1.250.800,78	R$ 1.250.800,78
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ 21.690,39	R$ 21.690,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ 20.780,00	R$ 20.780,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA		R$ 502.609,12	R$ 729.004,98
MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIA		R$ 15.356,91	R$ 15.356,91
VEICULOS - INDUSTRIA		R$ 382.744,95	R$ 382.744,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS - INDUSTRIA		R$ 13.078,09	R$ 13.078,09
SOFTWARE - INDUSTRIA		R$ 8.751,81	R$ 8.751,81
MATERIAIS PARA ESCORAMENTO DE OBRA		R$ 17.689,26	R$ 17.689,26
CHACARA E CONSTRUCOES		R$ 276.800,87	R$ 291.430,87
TERRENO INDUSTRIA		R$ 243.028,58	R$ 243.028,58
CHACARA 06 E 05A GLEBA 146 COLONIA DAS MISSOES		R$ 0,00	R$ 25.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.283.433,33)	R$ (1.384.225,88)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (188.826,22)	R$ (217.555,24)
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (49.427,43)	R$ (54.584,20)
(-) DEPREC MARCAS E PATENTES		R$ (7.033,89)	R$ (7.033,89)
(-) DEPREC ACUM INSTAL. COM		R$ (56,01)	R$ (56,01)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS		R$ (897.875,26)	R$ (921.784,17)
(-) DEP.SOFTWARE		R$ (7.168,45)	R$ (7.168,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEP.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO		R$ (1.059,73)	R$ (1.059,73)
(-) DEP.ACUM.MAQU.EQUIP.		R$ (9.823,62)	R$ (9.823,62)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (78.085,57)	R$ (92.863,24)
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ (18.381,64)	R$ (19.618,36)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ (702,12)	R$ (1.081,08)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS INDUSTRIA		R$ (3.213,56)	R$ (5.721,23)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		R$ (13.388,41)	R$ (33.531,25)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS INDUSTRIA		R$ (7.498,85)	R$ (9.964,72)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC		R$ (892,57)	R$ (2.380,69)
INTANGIVEL		R$ 15.422,28	R$ 9.742,08
INTANGIVEL		R$ 28.690,36	R$ 28.690,36
MARCAS E PATENTES		R$ 289,36	R$ 289,36
SOFTWARES		R$ 28.401,00	R$ 28.401,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (13.268,08)	R$ (18.948,28)
(-) AMORT ACUM SOFTWARES		R$ (13.268,08)	R$ (18.948,28)
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PASSIVO		R$ 13.927.467,11	R$ 10.822.988,52
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 6.051.124,24	R$ 2.813.066,49
FORNECEDORES		R$ 611.111,83	R$ 756.783,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 611.111,83	R$ 756.783,41
CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		R$ 10.573,55	R$ 6.628,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 0,00	R$ 3.783,76
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 12.370,74	R$ 68.878,47
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRB LTDA		R$ 2.842,24	R$ 2.292,70
ORANGE DIST E IM PORT DE MAT DE CONSTRUC		R$ 40.075,32	R$ 33.140,89
TINTASUL DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		R$ 9.942,00	R$ 34.073,68
ALCOESTE COND ELETR E ACESS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.360,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 419,45	R$ 0,00
ESDRA - IND. E COM. DE MASSA FINA LTDA.		R$ 1.243,00	R$ 0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		R$ 1.693,05	R$ 0,00
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.		R$ 9.936,94	R$ 18.691,60
PLASTILIT PROD. PLAST DO PARANA LTDA		R$ 5.071,03	R$ 9.580,45
ZEUS DO BRASIL LTDA		R$ 1.943,55	R$ 0,00
VINICOLOR IND E COM DE TINTAS TEXT. E GR		R$ 7.035,42	R$ 2.818,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 0,00	R$ 4.768,39
ISOART-RECORTAD. DE POLIESTIRENO EXPANDI		R$ 1.525,33	R$ 0,00
FAME - FABRICA DE APAR E MAT ELET LTDA		R$ 7.492,51	R$ 1.746,62
JULIANO RIBEIRO - ME.		R$ 4.409,62	R$ 15.952,22
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 28.848,85
BRITADOR IGUACU LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.560,00
DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA		R$ 1.118,45	R$ 0,00
ISBRECHT & ISBRECHT LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 6.195,63
ELETROLATINA MAT ELETR LTDA		R$ 1.570,15	R$ 0,00
ASTRA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 2.545,66
STELMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU		R$ 0,00	R$ 7.747,00
CAW - MINER E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.331,00
BALCONY IND. DE MOVEIS LTDA.		R$ 1.866,09	R$ 2.244,78
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ 3.149,41	R$ 5.351,55
GAAM IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 2.923,86	R$ 2.690,00
CONCRECAW CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 47.514,68
IND. COM. E EXP. DE MET. PEVILON LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.363,75
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAM. E		R$ 43.497,54	R$ 23.608,93
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 2.002,00	R$ 1.128,04
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 3.068,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA.		R$ 5.503,67	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 8.812,46	R$ 9.847,77
HIDROCONEX IMPORT E EXPORT LTDA		R$ 0,00	R$ 903,72
CAPANEMA INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.912,00
MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICO		R$ 2.417,10	R$ 2.877,21
MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.501,82
FORTLEV IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R$ 1.812,78	R$ 11.053,48
A.J. RORATO & CIA LTDA		R$ 1.671,32	R$ 4.729,15
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 82.960,29	R$ 62.051,40
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 623,39	R$ 1.219,40
TEMPERLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		R$ 169,38	R$ 0,00
DACASA REVESTIMENTOS WILLAN JUNIOR GERHA		R$ 4.979,20	R$ 10.194,40
MADEIREIRA CASAGRANDE LTDA		R$ 4.866,66	R$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.737,21
VITRAL-SUL ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA -		R$ 92,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R$ 2.880,00	R$ 28.250,01
METALURGICA TRAPP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.794,62
METALURGICA BRASIL J.B. LTDA		R$ 1.316,91	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRU		R$ 1.840,12	R$ 2.122,78
VENTURI & CIA EIRELI - EPP		R$ 46,86	R$ 0,00
GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 4.659,10	R$ 0,00
CHAPEUS KARAN LTDA		R$ 852,00	R$ 791,40
VALE IMPERMEABILIZANTES		R$ 942,00	R$ 0,00
PINCEIS ATLAS S.A.		R$ 1.515,45	R$ 1.901,57
CENSI INDUSTRIA E COM?RCIO REPAROS LTDA.		R$ 1.745,66	R$ 0,00
EXAUSTOR BEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 703,30
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 102.705,10	R$ 16.745,97
CLECI M CALDATTO ME		R$ 0,00	R$ 1.127,36
E. L. COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.740,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA		R$ 445,00	R$ 0,00
KEBRA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 8.807,22
CORTAG IND. E COM. LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.176,86
PERFYACO METAIS LTDA		R$ 24.420,90	R$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TACAL LTDA		R$ 12.342,00	R$ 7.564,66
TEVERE S.A.		R$ 18.012,18	R$ 0,00
DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 23.434,00	R$ 0,00
IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-		R$ 4.512,05	R$ 5.750,03
MULTINACIONAL DIST DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 4.122,40	R$ 6.019,50
M & S FABRICACAO E COMERCIO DE ACESS. DE		R$ 0,00	R$ 561,96
PRIMALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTD		R$ 31.866,00	R$ 10.452,96
CEDASA IND E COMERCIO DE PISOS LTDA		R$ 31.281,95	R$ 40.440,14
FF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.634,95	R$ 842,52
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 4.897,88	R$ 3.104,77
COMAX ATACADISTA COM. DE MAT. DE CONSTRU		R$ 0,00	R$ 28.208,20
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R$ 7.594,49	R$ 0,00
NOVAPORCELANATO IND COM PORCELA		R$ 6.810,56	R$ 7.097,83
ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIOS E ACRI		R$ 1.445,18	R$ 0,00
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R$ 2.235,60	R$ 2.489,38
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS		R$ 11.195,52	R$ 26.927,22
VA ABRASIVOS LTDA		R$ 4.390,00	R$ 0,00
IND. COM. LOUCAS SANIT.		R$ 2.079,20	R$ 0,00
CC COMERCIO DE PE?AS P/MAQUINAS ELETRICA		R$ 1.060,00	R$ 0,00
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LT		R$ 1.929,44	R$ 0,00
LMR DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 718,10	R$ 0,00
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 1.456,75	R$ 0,00
ACOGRATO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME		R$ 4.046,98	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOYAL COMÉRCIO E CONSULTORIA INTERNACION		R$ 0,00	R$ 74.940,00
PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONS		R$ 0,00	R$ 4.490,20
SOST COMERCIO DE AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 11.296,80
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		R$ 0,00	R$ 714,32
FORSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 500,15
TK TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.331,40
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI		R$ 0,00	R$ 1.017,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 806.403,15	R$ 415.258,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 806.403,15	R$ 415.258,21
EMPRESTIMO SICREDI B40731441		R$ 100.000,98	R$ 208.754,46
BANCO SICOOB		R$ 837,94	R$ 0,00
BB CONTRATO NR 40/04881-0 - INDUSTRIA		R$ 37.010,80	R$ 0,00
BB NR 40/04578-1 - INDUSTRIA		R$ 2.633,64	R$ 0,00
BB CONTRATO NR 40/04833 - INDUSTRIA		R$ 9.473,74	R$ 0,00
CRESOL CONTRATO Nº 50010402020003127-8		R$ 402.458,04	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.67146-0 - REPACTUACAO CAPITAL DE GIRO		R$ 119.987,55	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C10732375-0		R$ 100.000,36	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 34.000,10	R$ 14.166,77
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 191.179,61
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 0,00	R$ 1.157,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 536.601,15	R$ 593.575,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 452.565,83	R$ 483.686,23
SALARIOS A PAGAR MATRIZ		R$ 84.091,44	R$ 74.624,91
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R$ 147.096,96	R$ 180.484,69
SALARIOS A PAGAR FL.CONSTRUTORA		R$ 23.938,88	R$ 32.910,27
SALARIOS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 9.777,59	R$ 7.971,44
INSS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 40.302,35	R$ 48.672,60
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 11.739,77	R$ 14.415,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 41.405,27	R$ 33.175,89
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR - IND.		R$ 69.928,99	R$ 67.027,97
INSS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 18.787,57	R$ 18.098,80
FGTS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 5.497,01	R$ 5.295,01
DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.008,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 84.035,32	R$ 109.889,13
INSS A RECOLHER		R$ 31.516,29	R$ 28.752,17
INSS A RECOLHER FL CONSTRUTORA		R$ 17.464,48	R$ 25.421,01
FGTS A PAGAR		R$ 9.178,63	R$ 8.527,21
CONTRIBUICAO A SINDIC.A RECOLHER		R$ 230,63	R$ 3.393,29
INSS A RECOLHER FILIAL PLANALTO		R$ 3.728,36	R$ 4.061,28
FGTS A PAGAR FILIAL CONSTRUTORA		R$ 5.142,08	R$ 8.083,91
FGTS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 1.141,43	R$ 1.327,83
INSS A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 8.293,05	R$ 23.169,60
FGTS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 7.340,37	R$ 7.152,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 169.391,35	R$ 98.236,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 9.554,81	R$ 10.896,37
IRF A RECOLHER		R$ 9.229,01	R$ 10.128,96
IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA JURID.)		R$ 0,00	R$ 112,50
IRF A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 31,92	R$ 0,00
RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL)		R$ 293,88	R$ 654,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R$ 17.360,17	R$ 12.619,51
IRPJ A PAGAR		R$ 9.546,02	R$ 8.598,06
CSLL A PAGAR		R$ 7.814,15	R$ 4.021,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 142.476,37	R$ 74.721,01
ICMS A PAGAR		R$ 60.826,89	R$ 0,00
COFINS A PAGAR		R$ 43.294,39	R$ 23.379,92
PIS A PAGAR		R$ 9.374,33	R$ 5.072,54
ISS A PAGAR		R$ 1.583,66	R$ 23.407,60
PIS A PAGAR FL 02		R$ 4.847,13	R$ 3.901,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaparsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/FATURAMENTO A PAGAR - FL.02		R$ 145,33	R$ 0,00
COFINS A PAGAR FL 02		R$ 22.371,39	R$ 18.007,60
ISS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 33,25	R$ 951,70
CONTAS A PAGAR		R$ 3.777.616,76	R$ 949.212,62
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 7.691,25	R$ 7.765,42
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 2.653,91	R$ 2.476,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 5.037,34	R$ 5.289,21
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R$ 3.624.395,39	R$ 819.435,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 94.395,39	R$ 42.435,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES-COAGRO		R$ 3.210.000,00	R$ 760.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INDUSTRIA		R$ 320.000,00	R$ 17.000,00
OPERACOES C/ VENDA FUTURA		R$ 145.530,12	R$ 122.011,71
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R$ 145.530,12	R$ 122.011,71
PROVISOES FUTURAS		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PROVISOES FUTURAS		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PROVISOES FUTURAS - TERRENOS C/ VENDA		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.968.747,20	R$ 1.340.506,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.966.497,16	R$ 1.338.256,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 1.966.497,16	R$ 1.338.256,92
CRESOL CONTRATO Nº 50010402020003127-8		R$ 1.307.988,63	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.67146-0 - REPACTUACAO CAPITAL DE GIRO		R$ 432.296,91	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C10732375-0		R$ 212.045,04	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 14.166,58	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 1.338.256,92
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.907.595,67	R$ 6.669.415,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
RESERVAS		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaporsp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTA COM VENDAS		R$ 14.663.676,39	R$ 20.572.577,39
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R$ 14.663.676,39	R$ 20.572.577,39
VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		R$ 1.858.861,65	R$ 1.851.358,97
REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ		R$ 6.969.907,37	R$ 6.956.554,24
VENDA DE SERVICOS - CONSTRUTORA		R$ 1.558.231,89	R$ 5.904.615,60
VENDAS MERCADORIAS FL 02 CC		R$ 1.349.365,85	R$ 3.907.890,81
REVENDA MERCADORIAS FL 03 PLTO		R$ 1.689.298,81	R$ 1.498.673,19
VENDA DE SERVICOS - MTZ		R$ 0,00	R$ 482,76
VENDA DE SERVICOS - INDUSTRIA		R$ 1.188.010,82	R$ 453.001,82
RECEITA ENTREGA FUTURA - INDUSTRIA		R$ 50.000,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 70.464,57	R$ 111.613,23
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 9.505,68	R$ 0,00
JUROS S/ INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		R$ 9.505,68	R$ 0,00
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA		R$ 9.301,18	R$ 103.968,70
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA		R$ 182,90	R$ 67,13
RENDIMENTOS DE APLICACAO RENDA VARIAVEL		R$ 16,83	R$ 0,54
RENDIMENTOS DE CADERNETE DE POUPANCA		R$ 317,93	R$ 291,76
RENDIMENTOS DE CONTA POUPANCA INDUSTRIA		R$ 5,19	R$ 4.707,04
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CRESOL		R$ 0,00	R$ 49,33
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 1285-8		R$ 7.292,64	R$ 97.806,41
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 570-3		R$ 362,63	R$ 0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO BB 2016-8		R$ 198,22	R$ 130,96
GANHOS COM APLICAÇÃO SICREDI 58788-4		R$ 860,97	R$ 856,17
RENDIMENTOS DE APLICACAO BCO. SICOOB		R$ 63,87	R$ 59,36
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 51.657,71	R$ 7.644,53
JUROS ATIVOS		R$ 44.057,14	R$ 4.789,81
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 7.600,57	R$ 2.854,72
RECEITAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA		R$ 6.946,91	R$ 223.620,33
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 6.946,91	R$ 223.620,33
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R$ 6.946,91	R$ 6.414,93
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS / AÇÕES		R$ 0,00	R$ 217.205,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 45.367,15	R$ 40.754,22
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 45.367,15	R$ 40.754,22
BONIFICACOES		R$ 12.674,84	R$ 6.756,41
RECEITAS COM CREDITO DE VPS		R$ 30.773,59	R$ 33.143,65
AMOSTRA GRATIS		R$ 1.251,80	R$ 854,16
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 666,92	R$ 0,00
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R$ (2.464.385,75)	R$ (2.753.645,94)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS E ABATIMENTOS		R$ (618.990,59)	R$ (593.216,49)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (600.251,64)	R$ (541.936,48)
(-) DEVOLUCOES DE VENDA - INDUSTRIA		R$ (18.738,95)	R$ (51.280,01)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS		R$ (1.845.395,16)	R$ (2.160.429,45)
(-) ICMS S/ VENDAS		R$ (292.878,40)	R$ (375.999,83)
(-) ICMS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (367.073,39)	R$ (344.425,76)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (103.897,38)	R$ (102.521,15)
(-) PIS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (46.759,60)	R$ (31.561,56)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (478.557,49)	R$ (472.208,76)
(-) COFINS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (215.377,46)	R$ (145.374,42)
(-) ISS S/ SERVICOS		R$ (46.746,96)	R$ (177.138,47)
(-) ISS S/ SERVICOS - INDUSTRIA		R$ (35.658,35)	R$ (13.590,07)
(-) ISS S/ SERVIÇOS - MATRIZ		R$ (0,00)	R$ (14,49)
(-) PIS S/VENDAS FL 02		R$ (18.899,38)	R$ (63.781,29)
(-) PIS S/VENDAS FL 03		R$ (25.769,43)	R$ (23.059,25)
(-) COFINS S/VENDAS FL 02		R$ (87.227,93)	R$ (294.375,19)
(-) COFINS S/VENDAS FL 03		R$ (118.695,42)	R$ (106.212,26)
(-) PIS S/ ALUGUEL		R$ (278,52)	R$ (283,32)
(-) COFINS S/ ALUGUEL		R$ (1.283,06)	R$ (1.305,06)
(-) PIS S/DEMAIS RECEITAS (APLIC. /JUROS/DESC.)		R$ (992,22)	R$ (1.316,07)
(-) COFINS S/DEMAIS RECEITAS (APLIC. /JUROS/DESC.)		R$ (5.300,17)	R$ (7.262,50)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.502.994,50)	R$ (4.533.272,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.502.994,50)	R$ (4.533.272,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.502.994,50)	R$ (4.533.272,18)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (4.517.513,47)	R$ (8.989.914,93)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (1.004.523,99)	R$ (490.015,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
INDUSTRIALIZADOS			
(-) CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R$ (1.004.523,99)	R$ (490.015,12)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO - CONSTRUTORA		R$ (2.040.763,46)	R$ (6.932.782,28)
(-) SALARIO CONSTRUTORA		R$ (57.287,60)	R$ (35.813,10)
(-) ADICIONAL 40%		R$ (0,00)	R$ (6.520,50)
(-) FERIAS E ENCARGOS CONSTRUTORA		R$ (82.665,64)	R$ (113.646,87)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS CONSTRUTORA		R$ (50.809,57)	R$ (75.242,96)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS-CONSTRUTORA		R$ (4.539,16)	R$ (1.524,62)
(-) CUSTO OBRAS VENDIDAS		R$ (1.845.461,49)	R$ (6.699.189,23)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (845,00)
(-) GASTOS GERAIS DE INDUSTRIALIZACAO - INDUSTRIA		R$ (1.472.226,02)	R$ (1.567.117,53)
(-) SALARIOS		R$ (566.312,54)	R$ (574.011,24)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (18.637,95)	R$ (27.419,86)
(-) BONUS		R$ (32.270,47)	R$ (34.255,01)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (90,13)	R$ (100,67)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRAB.- INDUSTRIA		R$ (3.864,70)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL POR CARGO DE CONFIANÇA		R$ (20.652,10)	R$ (21.858,44)
(-) INSS		R$ (170.583,23)	R$ (177.682,68)
(-) 13º SALARIO		R$ (76.457,45)	R$ (79.267,77)
(-) FERIAS		R$ (108.399,08)	R$ (109.189,17)
(-) FGTS		R$ (54.616,65)	R$ (52.182,32)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE - INDUSTRIA		R$ (1.680,00)	R$ (1.000,00)
(-) DISPENDIOS COM ALIMENTACAO		R$ (60.558,70)	R$ (74.173,10)
(-) MENSALIDADES		R$ (1.590,22)	R$ (1.987,94)
(-) TAXAS DIVERSAS - INDUSTRIA		R$ (1.888,11)	R$ (2.269,18)
(-) SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR		R$ (6.342,03)	R$ (5.856,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (5.920,00)	R$ (0,00)
(-) SISTEMAS / INTERNET		R$ (21.599,14)	R$ (33.241,90)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (3.612,00)	R$ (4.213,00)
(-) IPVA / LICENCIAMENTO / SEGURO		R$ (7.326,66)	R$ (6.598,81)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (5.129,66)	R$ (15.152,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validacão pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R$ (1.674,39)	R$ (2.243,91)
(-) USO E CONSUMO		R$ (60.038,91)	R$ (34.417,66)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (3.781,41)	R$ (4.175,94)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R$ (77.407,39)	R$ (84.714,61)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (166,00)	R$ (10.917,23)
(-) DESPESA COM SEGURANCA		R$ (5.908,02)	R$ (250,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (41.028,50)	R$ (60.382,68)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (6.361,24)	R$ (12.488,88)
(-) CONS. MANUT DE VEICULOS		R$ (35.653,88)	R$ (39.911,54)
(-) PNEUS E CAMARAS		R$ (8.035,00)	R$ (1.628,00)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ (350,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS - INDUSTRIA		R$ (1.575,84)	R$ (2.073,09)
(-) SEGUROS - INDUSTRIA		R$ (3.171,71)	R$ (8.261,80)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (3.608,24)	R$ (2.630,74)
(-) DESPESA C/ VEICULOS		R$ (1.020,09)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (12.600,00)	R$ (23.350,00)
(-) CONSERTOS E MANUTENÇÕES		R$ (12.742,92)	R$ (30.296,26)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (1.347,05)	R$ (0,00)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (156,90)	R$ (0,00)
(-) TREINAMENTOS		R$ (1.800,00)	R$ (2.475,00)
(-) INSTALAÇÃO / MONITORAMENTO DE ALARMES		R$ (3.993,00)	R$ (3.445,65)
(-) SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA		R$ (18.270,00)	R$ (21.170,00)
(-) DESPESAS NATALINAS		R$ (1.028,16)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (476,55)	R$ (869,55)
(-) FEIRAS, CONGRESSOS, CURSOS		R$ (2.200,00)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (955,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (2.571.919,90)	R$ (3.079.871,28)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (1.522.942,44)	R$ (1.717.165,41)
(-) PRO-LABORE		R$ (88.389,25)	R$ (88.896,00)
(-) SALARIOS		R$ (725.972,04)	R$ (775.257,75)
(-) PREMIO / BONUS		R$ (248.532,06)	R$ (314.312,46)
(-) FERIAS E ENCARGOS		R$ (129.605,68)	R$ (126.665,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS		R$ (88.217,20)	R$ (91.577,12)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (112,85)	R$ (2.674,41)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRAB.-PLANALTO		R$ (0,00)	R$ (1.706,18)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (100.138,43)	R$ (156.096,52)
(-) SALARIOS FILIAL PLANALTO		R$ (101.630,20)	R$ (114.000,98)
(-) PREMIO / BONUS FL.PLANALTO		R$ (11.900,00)	R$ (10.840,00)
(-) FERIAS E ENCARGOS PLANALTO		R$ (16.672,51)	R$ (20.536,07)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS PLANALTO		R$ (11.772,22)	R$ (14.602,78)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (334.524,23)	R$ (348.523,80)
(-) INSS		R$ (214.931,04)	R$ (228.353,79)
(-) FGTS		R$ (57.913,35)	R$ (63.986,10)
(-) INSS CONSTRUTORA		R$ (17.860,50)	R$ (11.972,39)
(-) INSS FILIAL PLANALTO		R$ (28.331,64)	R$ (31.338,25)
(-) FGTS FILIAL CONSTRUTORA		R$ (7.182,42)	R$ (3.553,44)
(-) FGTS FILIAL PLANALTO		R$ (8.305,28)	R$ (9.319,83)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (714.453,23)	R$ (1.014.182,07)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (9.320,48)	R$ (10.693,06)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (15.907,16)	R$ (22.389,89)
(-) SISTEMAS/INTERNET		R$ (90.728,85)	R$ (98.124,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (15.400,19)	R$ (11.811,72)
(-) PNEUS E CAMARAS		R$ (10.930,00)	R$ (18.460,00)
(-) CONSERTOS E MANUT VEICULOS		R$ (48.136,48)	R$ (104.866,80)
(-) SEGUROS		R$ (41.433,83)	R$ (60.593,89)
(-) VIAGENS/HOSPEDAGEM		R$ (170,00)	R$ (10.180,60)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (13.657,33)	R$ (37.709,86)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (71.955,75)	R$ (104.600,56)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (894,15)	R$ (1.491,88)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (1.460,00)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (98.936,24)	R$ (113.715,17)
(-) SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA		R$ (21.728,80)	R$ (26.958,44)
(-) SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR		R$ (10.248,00)	R$ (10.248,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (59.751,07)	R$ (45.742,39)
(-) DISPENDIOS COM ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (700,00)

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validacão pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MENSALIDADES		R$ (61.445,94)	R$ (64.286,93)
(-) TELEFONE		R$ (5.196,34)	R$ (5.105,94)
(-) CONFRATERNIZACOES		R$ (128,00)	R$ (0,00)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (601,80)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (3.569,81)	R$ (5.370,28)
(-) MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO		R$ (22.428,35)	R$ (28.509,54)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (3.532,05)	R$ (9.396,10)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (5.393,25)	R$ (4.125,75)
(-) DESPESA C/VEICULOS		R$ (2.070,36)	R$ (2.909,98)
(-) DOACOES		R$ (750,00)	R$ (300,00)
(-) TREINAMENTOS		R$ (5.119,24)	R$ (0,00)
(-) INSTALACAO / MONITORAMENTO DE ALARMES		R$ (10.218,00)	R$ (13.649,97)
(-) BONIFICAÇÕES		R$ (11.580,61)	R$ (14.087,55)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R$ (4.624,99)	R$ (30.370,80)
(-) PATROCINIO		R$ (0,00)	R$ (1.760,00)
(-) DESPESAS NATALINAS		R$ (6.067,04)	R$ (1.741,82)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (8.400,00)	R$ (33.020,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (10.533,71)	R$ (14.168,43)
(-) HONORARIOS CONSULTORIA		R$ (28.120,70)	R$ (44.187,00)
(-) MANUTENCAO DE OBRAS		R$ (200,00)	R$ (4.564,89)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (295,09)	R$ (1.277,44)
(-) DESPESA C/ CARTAO DE CREDITO		R$ (209,00)	R$ (93,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (13.912,42)	R$ (6.190,16)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (46.254,66)
(-) CONSERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS		R$ (0,00)	R$ (3.923,02)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS		R$ (122.454,68)	R$ (162.575,71)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (122.454,68)	R$ (162.575,71)
(-) CONSERVACAO PATRIMONIO		R$ (11.350,00)	R$ (28.368,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (1.441,40)	R$ (10.673,66)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (58.555,76)	R$ (44.274,83)
(-) VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (749,34)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (0,00)	R$ (200,00)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE		R$ (6.609,19)	R$ (25.511,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CLASSE			
(-) FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS/CURSOS		R$ (4.407,37)	R$ (24.567,14)
(-) CONFRATERNIZACOES		R$ (969,84)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (20.582,51)	R$ (16.483,72)
(-) DESPESAS COM PERDA, ROUBO OU DETERIORACAO		R$ (3.190,29)	R$ (2.816,13)
(-) DESPESAS COM SORTEIOS		R$ (135,00)	R$ (1.720,56)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R$ (1.527,21)	R$ (4.446,70)
(-) DESPESAS C/ INSTALACOES		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (734,00)
(-) TAXAS IMOBILIARIAS		R$ (1.459,92)	R$ (1.476,31)
(-) PERDAS C/ IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ (192,87)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL		R$ (61,19)	R$ (61,19)
(-) DESPESAS C/ DECORAÇÕES		R$ (1.165,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R$ (11.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		R$ (781.611,60)	R$ (412.633,39)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (4.904,48)	R$ (1.174,15)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (231,50)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS - INDUSTRIA		R$ (4.672,98)	R$ (1.174,15)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (776.707,12)	R$ (411.459,24)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (112,71)	R$ (906,53)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (9.661,08)	R$ (226,35)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (80.048,19)	R$ (1.530,01)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ (684.578,50)	R$ (408.290,60)
(-) JUROS BANCARIOS - INDUSTRIA		R$ (1.495,55)	R$ (467,52)
(-) JUROS PASSIVOS - INDUSTRIA		R$ (97,62)	R$ (38,23)
(-) JUROS SOBRE TITULOS DESCONTADOS		R$ (713,47)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		R$ (68.608,41)	R$ (70.149,45)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (68.159,08)	R$ (69.127,95)
(-) IOF		R$ (27.466,63)	R$ (31.925,58)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (11.678,94)	R$ (10.408,71)
(-) IPTU		R$ (10.640,54)	R$ (10.568,22)
(-) IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		R$ (12.172,72)	R$ (11.298,00)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ (550,05)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ITR / CCIR		R$ (224,42)	R$ (315,45)
(-) IOF - INDUSTRIA		R$ (1.289,34)	R$ (769,67)
(-) IPTU - INDUSTRIA		R$ (2.587,51)	R$ (2.646,41)
(-) IOF S/ TITULOS DESCONTADOS		R$ (160,21)	R$ (0,00)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R$ (1.388,72)	R$ (1.195,91)
(-) MULTAS		R$ (449,33)	R$ (1.021,50)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (449,33)	R$ (1.021,50)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (106.571,42)	R$ (110.437,70)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (106.571,42)	R$ (110.437,70)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (100.891,22)	R$ (104.757,50)
(-) AMORTIZACAO		R$ (5.680,20)	R$ (5.680,20)
ALIENCAO DE BENS PERMANENTES		R$ 680.864,26	R$ 150.000,00
ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R$ 680.864,26	R$ 150.000,00
ALIENACAO DE TERRENOS		R$ 680.864,26	R$ 150.000,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 16.882,28	R$ 17.171,46
OUTRAS RECEITAS		R$ 16.882,28	R$ 17.171,46
RECEITAS DE ALUGUEL		R$ 16.882,28	R$ 17.171,46
(-) CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R$ (110.498,01)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DA ALIENACAO DE TERRENOS		R$ (110.498,01)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES P/ IMP. E CONTRIB. S/ LUCRO		R$ (57.142,35)	R$ (241.416,65)
(-) PROVISOES P/ IMPOSTOS S/ LUCRO		R$ (35.713,97)	R$ (171.159,30)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R$ (35.713,97)	R$ (171.159,30)
(-) PROVISOES P/ CONTRIBUICOES S/ LUCRO		R$ (21.428,38)	R$ (70.257,35)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (21.428,38)	R$ (70.257,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 180.501,47	R$ 761.819,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NIRE	41201657949
CNPJ	75.981.993/0001-29
Número de Ordem	45
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Capanema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/1975
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	205773

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	45
Quantidade total de linhas do arquivo digital	205773
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemamprsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41201657949	75.981.993/0001-29	

NOME EMPRESARIAL
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	45

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75981993000129	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:75981993000129	111023856669015291 41091530717191207 1939	30/07/2024 a 30/07/2025	Sim
Contador	06024661991	NADIR SAGGIN:06024661991	731089176675815215 119670	07/06/2024 a 07/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.
62.20.00.00.CF.57.43.C9-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 15:17:10

A9.7C.16.8E.C1.4A.99.BE
7C.13.69.3D.79.23.ED.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BemViver
seu amigo de construção

MICEMETAL®

ANEXO 11

Declaração de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida à RUA OTÁVIO FCO. DE MATTOS, 1563 – BAIRRO SANTA CRUZ – CAPANEMA-PR**, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	N° do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R$)	Valor Já Faturado (R$)	Contratante
1	284/2025	Ampliação de Banheiros Estádio Municipal	144.902,43	0,00	Municipio de Capanema
2	285/2025	Ampliação e Revitalização do Estádio Municipal	232.392,00	0,00	Municipio de Capanema
3	289/2025	Construção de Barracão Pré-moldado	576.299,07	0,00	Municipio de Capanema
4					
5					
6					
7					
8					
...					
SOMATÓRIOS (∑) =			**953.593,50**	0,00	

∑ Valor do Compromisso	953.593,50
∑ Valor já faturado	0,00
SC = ∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já Faturado	**953.593,50**

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprsc.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BemViver
seu amigo de construção

MICEMETAL®

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.
DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC + RLP*) / (*PC + ELP*)	LG = (5.795.320,90 + 484.066,05) / (2.813.066,49 + 1.340.506,96)	1,51
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	LC = 5.795.320,90 / 2.813.066,49	2,06
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = (5.795.320,90 + 4.543.601,57 + 484.066,05) / (2.813.066,49 + 1.340.506,96)	2,61

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

Representante Legal da Empresa:	Contador responsável pela Empresa:
Nome: IVO ANTONIO MULLER CPF: 175.546.329-49 RG: 799.512/PR Assinatura: IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.01.23 13:54:50 -03'00'	Nome: NADIR SAGGIN CRC N.º: PR 013407/O-6 Assinatura: NADIR SAGGIN:06024661991 Assinado de forma digital por NADIR SAGGIN:06024661991 Dados: 2026.01.23 10:11:56 -03'00'

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validacão pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BemViver
amigo de construção

MICEMETAL®

ANEXO 3

Declaração Unificada de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Licitante: Micemetal Muller Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/CPF: 75.981.993/0002-00
Inscrição Estadual: 335.00648-84
Endereço: Rua Otávio Fco. De Mattos, 1563 – Chác. 82
Bairro: Santa Cruz **CEP:** 85.760-000
Telefone: 46-3552-1442 **Fax:** 46 -3552-1235 **E-mail:** const.projetos@micemetal.com.br
Cidade: Capanema **Estado:** Pr.

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

Objeto da Contratação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 456,86M², NO BAIRRO SANTA BÁRBARA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, COM RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ, JUNTO AO SEDU/PARANACIDADE (SAM 49), NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.**

1. Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, a licitante, denominada de **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **75.981.993/0002-00**, sediada no seguinte endereço: **RUA OTÁVIO FCO. DE MATTOS, 1563 – CHAC-82, BAIRRO SANTA CRUZ, CEP: 85.760-000**, no Município de **CAPANEMA**, com o seguinte endereço eletrônico: www.micemetal.com.br, e com o seguinte contato telefônico e WhatsApp: 46-3552-1442 e 46-99975-4749, neste ato representado pelo Sr. **IVO ANTONIO MULLER, CPF Nº 175.546.329-49**, com função de: **SÓCIO ADMINISTRADOR,** conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, **DECLARA:**

a) a ciência e a concordância da proponente com as condições contidas no Edital e seus anexos; que cumpre plenamente as condições e requisitos de participação e de habilitação definidos no Edital e anexos, incluindo os definidos no Termo de Referência, se existirem;

b) a ciência e concordância do licitante com as obrigações e regras de execução, de fiscalização, de medição, de recebimento e de pagamento previstas no Edital e anexos, assumindo a responsabilidade de cumpri-las e de exigir o seu cumprimento;

c) que o licitante não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos; de que caso a proponente empregar menores de 16 (dezesseis) anos, estes estão contratados na condição de jovem aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

d) que o licitante e os seus sócios e/ou administradores não se encontre(m), ao tempo do processo de contratação, impossibilitado(s) de participar da licitação/contratação em decorrência de sanção de impedimento ou de inidoneidade que lhe foi imposta por qualquer órgão público, de qualquer ente federado;

e) que o licitante não teve a contratação rescindida unilateralmente pela Administração Pública municipal, no âmbito do processo de contratação anterior para o mesmo objeto, independentemente do esgotamento dos recursos administrativos cabíveis, quando aplicada a medida cautelar administrativa prevista no inciso II do art. 247 da LCM 14/22;

f) que o licitante não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com agente político ou dirigente do órgão interessado na contratação ou com agente público que desempenhe função no respectivo processo de contratação ou que atuará na execução, controle ou

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

fiscalização da contratação, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g) que o licitante não integra um grupo econômico, de fato ou de direito, com outro(s) licitante(s) ou contratado(s) deste processo de contratação;

h) que o licitante, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

i) que inexistem fatos impeditivos para a habilitação do licitante no certame e de que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de conflito de interesses previstas na Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, durante toda a vigência da contratação;

j) que o orçamento e a proposta comercial apresentados pelo licitante neste processo de contratação foram elaborados de forma independente;

k) que o licitante não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;

l) que NENHUM sócio e/ou administrador do licitante exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública;

m) que o licitante não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento, incluindo os respectivos parentes até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 13 do STF;

n) de que o licitante e seus sócios não se encontram em estado de insolvência civil, em processo de dissolução ou liquidação;

o) a ciência de que sobre o valor devido ao Contratado, decorrente da presente contratação, serão retidos os valores referentes aos tributos incidentes, conforme o disposto na legislação.

p) que o licitante assegura ao Município o atendimento às obrigações legais, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, ao que se refere às questões sociais e ambientais e às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, garantindo a seguridade social de seus empregados, o atendimento à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, o combate ao assédio moral e sexual, além da observância e comprometimento com a conservação e preservação do meio ambiente;

q) ciência de que as vedações indicadas nas alíneas "d", "e" e "f" também são aplicadas:

(i) ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

(ii) à pessoa jurídica licitante que possua como sócio, administrador ou não, a mesma pessoa física que seja sócia-administradora, ou sócia majoritária, ou sócia exclusiva da pessoa jurídica declarada inidônea ou que for impedida de licitar com a Administração Pública de qualquer ente federado;

(iii) à pessoa jurídica licitante que possua como sócio, administrador ou não, o cônjuge, o companheiro ou os filhos do sócio-administrador, ou do sócio majoritário, ou do sócio exclusivo da pessoa jurídica declarada inidônea ou que for impedida de licitar com a Administração Pública de qualquer ente federado.

r) que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

s) que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

t) que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

u) que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

v) que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

w) que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

2.Para os fins da presente contratação, indicamos as seguintes informações:

a) o responsável legal da pessoa jurídica que receberá as comunicações oficiais do Município:

i. Nome: IVO ANTONIO MULLER
ii. Qualificação completa: ADMINISTRADOR
iii. Função na empresa: SOCIO GERENTE

b) em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo de contratação, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a comunicação oficial do Município seja encaminhada de forma eletrônica, para os seguintes endereços e números:

i. - E-mail: ivo@micemetal.com.br
ii. - Telefone: 46-3552-1442
ii i- Whats App: 46-99975-2629
iv - Telegram:

c) caso altere os endereços ou números mencionados acima, comprometemo-nos a protocolizar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado conforme os dados anteriormente fornecidos.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949

Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2025.12.26 14:54:53 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

BemViver
amigo de construção

MICEMETAL®

ANEXO 10

Declaração de Responsabilidade Técnica

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

O subscritor deste documento, na qualidade de responsável legal pela empresa **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados: (*)

Nome: **GUILHERME ALEXANDRE**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL** **CREA n.º PR-178638/D**

Atribuição: ** **RESPONSÁVEL POR TODOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFERIDA OBRA.**

Assinatura: GUILHERME ALEXANDRE:07049237930

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949

Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2025.12.26 14:55:37 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930

Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Dados: 2026.01.26 15:33:46 -03'00'

NOME: GUILHERME ALEXANDRE
CREA n.º PR-178638/D
ENGº CIVIL

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220002114
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME ALEXANDRE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME ALEXANDRE**
Registro: **PR-178638/D** RNP: **1718492090**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720222661090** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2022 Baixada em: 20/05/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **JLZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS** CNPJ: **09.650.889/0001-27**

Rua: AVENIDA ESPÍRITO SANTO Nº: S/N

Complemento: QUADRA 06, LOTE 6-7, SETOR S.E. Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: celebrado em 02/07/2020 Vinculado a ART: 1720222609692, 1720216577547

Valor do contrato: R$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESPÍRITO SANTO Nº: S/N

Complemento: QUADRA 06, LOTE 6-7, SETOR S.E. Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Coordenadas Geográficas: -25,67339 x -53,802812

Data de início: 02/07/2020 Conclusão efetiva: 28/02/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: JLZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS CNPJ: 09.650.889/0001-27

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 546,93 M2; **2- Elaboração** Projeto de estrutura de concreto armado , 546,93 M2; **3- Elaboração** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 546,93 M2; **4- Elaboração** Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 546,93 M2; **5- Elaboração** Projeto de sistema de água potável , 546,93 M2; **6- Elaboração** Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico , 1679,59 M2; **7- Elaboração** Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil , 546,93 M2; **8- Elaboração** Projeto de rede de hidrantes , 3 PONTO; **9- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 546,93 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM CAPANEMA/PR, EST. EM CONCRETO PROTENDIDO.

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 14/09/2021.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002114/2022
03/11/2025 16:56

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 142141/2022.

CAT nº 1720220002114 de 24/05/2022, página 1 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220002114
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 142141/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 142141/2022.

CAT nº 1720220002114 de 24/05/2022, página 2 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

JLZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 09.650.889/0001-27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Capanema 20 e maio de 2022

A Empresa J L Z REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ 09.650.889/001-27, com sede em CAPANEMA-PR, na Avenida Espirito Santo, n.º S/N, neste ato representada pelo Sr. Luiz Lauermann, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa Micemetal Muller Industria e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ nº 75.981.993/0002-00, sob a responsabilidade técnica do GUILHERME ALEXANDRE, ENGENHEIRO CIVIL, 178638/D CREA-PR vinculada a ART 1720222661090 RNP: 1718492090), realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:
   AVENIDA ESPÍRITO SANTO, S/N QUADRA 06, LOTE 6-7, SETOR S.E SANTA CRUZ – CAPANEMA-PR.
2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
   PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 546,93 M²
   PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 546,93 M²
   PROJETO DE INTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 546,93 M²
   PROJETO DE SISTEMA DE ÀGUA POTÁVEL 546,93M²
   PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1679,59M²
   PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 546,93 M²
   EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 546,93 M²
   EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL, EM CONCRETO PROTENDIDO, REDE DE HIDRANTES PARA 1679,59 ²
   PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - 546,93 M2;
   PROJETO DE REDE DE HIDRANTES - 3,00 PONTOS;
   EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM CONCRETO PROTENDIDO
4. Período de realização dos serviços:

CAPANEMA -PR 02/07/2020 À 28/02/2022

JLZ Rep. Comerciais Ltda.
09.650.889/0001-27

Luiz Lauermann Sócio Proprietário da empresa JLZ Representações Comerciais LTDA

Guilherme Alexandre

GUILHERME ALEXANDRE, ENGENHEIRO CIVIL, 178638/D CREA-PR RNP: 1718492090

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 142141/2022.

CAT nº 172022000211 4 de 24/05/2022, página 3 de 3

CREA-PR

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaorsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CONTRATO

Contrato de Responsabilidade Técnica:

A) MICEMETAL – MULLER IND E COM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Otávio Francisco De Mattos, nº 1563 Bairro Santa Cruz, no município de Capanema - PR, inscrita no CNPJ:75.981.993/0002-00 neste ato representado pelo seu sócio proprietário IVO ANTONIO MULLER, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Alagoas, nº 2760, Bairro Santa Cruz, município de Capanema - PR, CPF: 175.546.329-49, RG 799.512/SSP-PR, denominada simplesmente de CONTRATANTE.

B) GUILHERME ALEXANDRE, pessoa física, brasileiro, casado, engenheiro civil, registro no CREA-PR nº 178638/D, residente e domiciliado na Rua Guaíba, nº 541, Bairro Santa Cruz, no município de Capanema/PR, CPF:070.492.379-30, RG:9.336.579-8, denominado simplesmente de CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência deste contrato se da entre a data de 05/11/2025 a 05/11/2027. É permitido às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I. For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
II. For o profissional suspenso do exercício da profissão;
III. Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
IV. Tiver o profissional o seu registro cancelado;
V. Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§1º. A pessoa jurídica deverá promover a substituição do responsável técnico.

§2º. Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§3º. A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: 02 (duas horas) horas diárias.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no quinto dia útil de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da comarca de Capanema -PR, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema-PR, 05 de novembro de 2025.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949

Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2025.11.05 15:27:47 -03'00'

Contratante
IVO ANTONIO MULLER
MICEMETAL – MULLER IND E COM LTDA
CNPJ:75.981.993/0002-00

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930

Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Dados: 2025.11.05 15:31:12 -03'00'

Contratado
GUILHERME ALEXANDRE
Eng. Civil - CREA-PR:178638/D
RG: 9.336.579-8
CPF: 070.492.379-30

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 127261/2025 — Validade: 31/03/2026

Razão social:
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ:
75.981.993/0001-29

Num. Registro:
4840

Data do Registro:
08/05/1978

Capital Social:
R$ 1.850.001,00

Endereço:
AVENIDA INDEPENDENCIA, 1020, CENTRO

CEP:
85760-000

Cidade:
CAPANEMA-PR

Nº da Alteração Contratual:
32

Data da última alteração:
30/09/2020

Objetivo Social:
Comércio Varejista de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral (CNAE 4744-0/99); Construtora de obras em geral e reformas (CNAE 4120-4/00);
Construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 4299-5/01);
Incorporadora (CNAE 4110-7/00);
Loteamento (CNAE 6810-2/03);
Serviços de Engenharia (CNAE 7112-0/00);
Serviços de Arquitetura (CNAE 7111-1/00);
Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão, serviços em operações de empréstimos, cobranças e agenciamento de negócios, recebimento e encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios (CNAE 6399-2/00);
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, elaboração de planejamento voltado para pessoas físicas e jurídicas e serviços de cadastro (CNAE 82199/99);
Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto (Barracões Industriais, Comerciais e Agropecuários, Vigas, Pilares e Lajes para estruturas de até 5 pavimentos) (CNAE 23303/01);
Fabricação de Artefatos de Cimento (Pavers, Lajotas, Tubos de Concreto de até 2.000 m/m, Meio-fio) (CNAE 2330-3/02);
Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (CNAE 2330-3/04);
Fabricação de Estruturas Metálicas (Coberturas e Galpões) (CNAE 2511-0/00);
Fabricação de Esquadrias Metálicas (grades, portas, janelas, portões) (CNAE 2512-8/00);
Fabricação de Artigos de Serralheria (CNAE 2542-0/00);
Fabricação de Produtos de Funilaria (Calhas, Rufos, Algeroz e Coifas) (CNAE 2532-2/01);
Serviços de Confecção de Armações Metálicas (CNAE 2599-3/01);
Comércio Varejista de Vidros (CNAE 4743-1/00);
Colocação de vidros (CNAE 4330-4/99);
Locação de Máquinas e Equipamentos (CNAE 7739-0/99);
Serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01);
Serviços de corte e dobra de metais (CNAE 2599-3/02);
Serviços de guindaste (CNAE 4399-1/04);
Serviços de montagem e desmontagem de Estruturas de Concreto e Metálicas (CNAE 4399-1/99); Serviços de Transportes Rodoviários de Cargas (CNAE 4930-2/02);
Instalações Elétricas (CNAE 4321-5/00);
Instalações Hidráulicas (CNAE 4322-3/01);
Serviços de pintura (CNAE 4330-4/04);
Comércio varejista de produtos em geral, com predominância de produtos alimentícios (CNAE 4712-1/00);
Montagem de estruturas metalicas (CNAE 4292-8/01);
Instalação de esquadrias de metal (CNAE 4330-4/02);
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00);
Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01).

Restrição de atividade:
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do profissional responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(is):

4 - CNPJ: 75981993000552 — Situação: Regular

Endreço: RUA CURITIBA ESQUINA C/ AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 267

Bairro: CENTRO — Cidade: PLANALTO-PR — CEP: 85750000

1 - CNPJ: 75981993000200 — Situação: Regular

Endreço: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 CHACARA 82 N.E.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaorsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Bairro: SANTA CRUZ | Cidade: CAPANEMA-PR | CEP: 85760000

5 - CNPJ: 75981993000714 | Situação: Regular

Endreço: RUA 4, 1680

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL | Cidade: PLANALTO-PR | CEP: 85750000

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 75.981.993/0001-29

NOME CIVIL: GUILHERME ALEXANDRE

Carteira: PR-178638/D - Data de expedição: 17/04/2019

Desde 12/06/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Responsáveis técnicos pela Filial - CNPJ: 75.981.993/0007-14

NOME CIVIL: TIAGO RODRIGO CANZI

Carteira: PR-193634/D - Data de expedição: 15/03/2021

Desde 20/03/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Responsáveis técnicos pela Filial - CNPJ: 75.981.993/0002-00

NOME CIVIL: GUILHERME ALEXANDRE

Carteira: PR-178638/D - Data de expedição: 17/04/2019

Desde 11/11/2025 - Carga horária: 2h
Desde 03/02/2023 até 10/11/2025 - Carga horária: 20h
Desde 14/11/2019 até 14/09/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaorsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 311126/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 11/11/2025 13:41:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaparsco.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 127259/2025 — Validade: 31/03/2026

Nome civil:
GUILHERME ALEXANDRE

CPF:
070.492.379-30

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-178638/D

Documento de Identidade:
9.336.579-8

Registro Nacional:
1718492090

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
17/04/2019

Filiação:
PAI: LEOMIR ALEXANDRE
MÃE: ISOLDI ALEXANDRE

Naturalidade:
PLANALTO/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 17/04/2019

FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO - FEFB

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 29/03/2019 - Diplomação: 30/03/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

GUILHERME ALEXANDRE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52233925000186

Desde: 13/12/2023 Carga Horária: 2h

MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 75981993000129

Desde: 12/06/2024 Carga Horária: 1h

NEXUS MULTINEGOCIOS LTDA

CNPJ: 32095693000130

Desde: 19/06/2024 Carga Horária: 1h

CONCRECAW CONCRETOS LTDA

CNPJ: 17662924000237

Desde: 14/02/2025 Carga Horária: 2h

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validacão pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

CONCRECAW CONCRETOS LTDA

CNPJ: 17662924000156

Desde: 11/03/2025 Carga Horária: 2h

CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04726528000101

Desde: 11/03/2025 Carga Horária: 2h

MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 75981993000200

Desde: 11/11/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 311124/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 11/11/2025 13:38:35

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MICEMETAL®

ANEXO 13

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

Micemetal – Muller Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº **75.981.993/0002-00**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **IVO ANTONIO MULLER**, portador do documento de identidade RG nº **799.512**, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº **175.546.329-49**, DECLARA, sob as penas da lei, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação, como por exemplo:

I. Caminhão basculante;
II. Veículo para transporte de funcionários;
III. Caminhão guindaste/munck;
IV. Betoneiras;
V. Perfurador de solo;
VI. Compactador de solo;
VII. Placa vibratória;
VIII. Ferramentas manuais (carrinhos, pás, cavadeiras, colher pedreiro, trena, mangueira de nível, serra mármore, vibrador de concreto, perfurador de piso, pé de cabra, torques, baldes, régua de alumínio, escada, corda, trado, desempenhos, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, aparelho de solda, lixadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, cortador de pisos e porcelanatos, etc.);
IX. Epi's suficientes para todos os trabalhadores;
X. Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2025.12.26 14:56:16 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,
BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-158
e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

ANEXO 14

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA N.º 014/2025 **LOTE:** ÚNICO

MUNICÍPIO: CAPANEMA-PR **ÁREA CONSTRUÍDA:** 456,86m²

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 456,86M², NO BAIRRO SANTA BÁRBARA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.

ENDEREÇO: RUA CARIRIS, Nº 920, LOTE URBANO Nº 52-B, DA GLEBA Nº 135-CP, DO SETOR S.E. (SUDOESTE), BAIRRO SANTA BÁRBARA, CAPANEMA/PR

PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00

LICITANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 270 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)										
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
01	Placa vibratoria	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE							1	1	1		
02	Cortadora de piso	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE								1	1		
03	Betoneira	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
04	Carrinho de mão	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
05	Ferramentas manuais (pás, trena, enxada, colher de pedreiro, etc...)	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
06	Perfurador de solo	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1	1	1	1							
07	Compactador de solos	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1	1				1	1	1			
08	Caminhão guindaste	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE							1				
09	Veículo para transp. de pessoal	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
10	Caminhão basculante	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	Escavadeira hidraulica / Retroescavadeira	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1										
12		UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE											
13		UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE											
14		UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE											

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.01.27 15:30:04 -03'00'

Representante Empresa
IVO ANTONIO MULLER
CPF 175.546.329-49

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Dados: 2026.01.27 14:46:25 -03'00'

Responsável Técnico

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MICEMETAL®

BemViver
amigo de construção

ANEXO 6

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Licitante: Micemetal Muller Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/CPF: 75.981.993/0002-00
Inscrição Estadual: 335.00648-84
Endereço: Rua Otávio Fco. De Mattos, 1563 – Chác. 82
Bairro: Santa Cruz **CEP:** 85.760-000
Telefone: 46-3552-1442 **Fax:** 46 -3552-1235 **E-mail:** const.projetos@micemetal.com.br
Cidade: Capanema **Estado:** Pr.

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

Objeto da Contratação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 456,86M², NO BAIRRO SANTA BÁRBARA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, COM RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ, JUNTO AO SEDU/PARANACIDADE (SAM 49), NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.**

O representante técnico da Empresa **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Sr. GUILHERME ALEXANDRE**, devidamente habilitado junto ao **CREA PR-178638/D**, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Dados: 2026.01.26 15:33:04 -03'00'

NOME: GUILHERME ALEXANDRE
CREA n.º PR-178638/D
ENGº CIVIL

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

MICEMETAL®

ANEXO 12

Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

O Sr. **IVO ANTONIO MULLER**, signatário deste documento, inScrito no **CPF Nº 175.546.329-49, RG 799.512 SSP/PR**, Representante Legal da Empresa **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 75.981.993/0002-00**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2025.12.26 14:56:00 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Dados: 2026.01.26 15:33:59 -03'00'

NOME: GUILHERME ALEXANDRE
CREA n.º PR-178638/D
ENGº CIVIL

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADO
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ 75.981.993/0002-00, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

Certificação

CAPANEMA/PR, 17 de Dezembro de 2025, 12:47:10

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

Assinado digitalmente por MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO
ND: E=murioks1903@gmail.com, CN=MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO, L=CAPANEMA, S=PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.18 12:47:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Custas = R$ 57,56
Página 0001/0001
Criação da Comarca 29.11.1967

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

ANEXO 15

Termo de Renúncia

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

O licitante abaixo assinado, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 14.133, de 2021 e Lei Complementar Municipal nº 14, 2022, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949

Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2025.12.26 14:56:32 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

CONCORRÊNCIA Nº 014/2025

DIA 30/01/2026 às 08:30Hs

MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 75.981.993/0002-00

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

ANEXO 7

PROPOSTA DE PREÇOS

Licitante: Micemetal Muller Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/CPF: 75.981.993/0002-00
Inscrição Estadual: 335.00648-84
Endereço: Rua Otávio Fco. De Mattos, 1563 – Chác. 82
Bairro: Santa Cruz **CEP:** 85.760-000
Telefone: 46-3552-1442 **Fax:** 46 -3552-1235 **E-mail:** const.projetos@micemetal.com.br
Cidade: Capanema **Estado:** Pr.
Banco: 102 **Agência:** 1256 **Conta-corrente: 1285-8**

Ao
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Referência: Concorrência n.º 014/2025

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 456,86M², NO BAIRRO SANTA BÁRBARA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, COM RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ, JUNTO AO SEDU/PARANACIDADE (SAM 49), NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.**

Prezados,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta de preços para execução do objeto da contração indicado no Edital de licitação mencionado acima.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R$ 2.612.639,48 (Dois milhões seiscentos e doze mil seiscentos e trinta e nove reais quarenta e oito centavos).**
Sendo

R$ 1.567.583,68 (Hum milhão quinhentos sessenta e sete mil quinhentos oitenta e três reais sessenta e oito centavos) referentes à mão-de-obra; e

R$ 1.045.055,80 (Hum milhão quarenta e cinco mil cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) referentes ao fornecimento do material;

O prazo de execução do objeto da licitação é de 09 (nove) meses, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante, respeitado o cronograma físico financeiro previsto no Projeto Básico.

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Declaramos ter considerado, na formação do preço, todos os riscos atribuídos ao Contratado na matriz de riscos anexa ao Projeto Básico, estando cientes de que os riscos de responsabilidade do Contratado não poderão ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro da contratação.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Capanema, 30 de Janeiro de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2026.01.29 10:27:26 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPANEMA	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	53	SAM :	49
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº :	1
Local da Obra :	BAIRRO SANTA BÁRBARA	Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 ; SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração				
Fonte de Recurso:	SEDEF	USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE	Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.066/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			31/07/0035 - qui

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PNE
1.1	SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									202.761,80	140.472,64	343.234,44	13,11 %	343.234,44
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES													
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	2,73	0,99	3,72	3,35	1,22	4,57	167,66	561,46	204,47	765,93	0,03 %	
1.1.2		LOCACAO													
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	34,79	37,77	72,56	42,75	46,41	89,16	210,83	9.012,96	9.784,82	18.797,80	0,72 %	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS													
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA													
1.2.1.3		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS													
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	32,24	61,06	93,30	39,74	75,84	115,58	301,68	11.988,76	22.519,08	34.507,84	1,32 %	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA													
93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2019	m2	68,19	245,36	313,48	83,76	301,42	385,18	8,83	739,60	2.661,54	3.401,14	0,13 %	
04298	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM SANHEIRO - 6,00 X 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	mês	-	1.600,00	1.600,00	-	1.966,08	1.966,08	9,00	-	17.694,72	17.694,72	0,68 %	
04299	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM SANHEIRO - 6,00 X 2,40M	mês	-	1.200,00	1.200,00	-	2.211,84	2.211,84	8,00	-	17.694,72	17.694,72	0,68 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA													
103889	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PE - PLACA DE EXECUÇÃO DE OBRA	M2	36,35	281,15	317,53	44,76	345,48	390,18	8,00	357,60	2.763,84	3.121,44	0,12 %	
101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CASO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	458,00	1.545,80	2.003,80	562,79	1.899,23	2.462,02	1,00	562,79	1.899,23	2.462,02	0,09 %	
CS.101	PRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO	UN	757,06	2.441,93	3.198,99	930,28	3.000,84	3.930,92	2,00	1.860,56	6.001,68	7.862,24	0,30 %	
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	34,79	37,77	72,56	42,75	46,41	89,16	114,75	4.993,43	5.323,23	10.226,66	0,39 %	
CS.106	PRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (0,80X3,30M)	UN	1.921,07	3.554,97	5.476,04	2.360,61	4.368,35	6.728,96	1,00	2.360,61	4.368,35	6.728,96	0,26 %	
CS.107	PRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (0,80X3,30M)	UN	3.883,28	7.598,32	11.481,70	4.747,32	9.336,82	14.084,14	1,00	4.747,32	9.336,82	14.084,14	0,54 %	
CS.108	PRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (0,80X3,30M)	UN	5.445,83	13.127,99	18.583,82	6.691,84	16.143,96	22.835,80	1,00	6.691,84	16.143,96	22.835,80	0,87 %	
CS.109	PRC	CAIXA D AGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'AGUA	UN	2.239,20	7.526,69	9.765,89	2.751,65	9.248,80	12.000,45	1,00	2.751,65	9.248,80	12.000,45	0,46 %	
07962/ORSE	PM_55	LOCAÇÃO DE CASA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE DE 5M³ (CAÇAMBA ESTACIONÁRIA)	MÊS	-	300,00	300,00	-	368,64	368,64	17,00	-	6.266,88	6.266,88	0,24 %	
09863/ORSE	PM_55	CONTEITOR 1.000 EM PLÁSTICO, 1000L, COM RODAS	UN	-	1.408,00	1.408,00	-	1.730,15	1.730,15	3,00	-	3.460,30	3.460,30	0,13 %	
COMP49_1_101	PM_55	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	%	1.271,25	39,07	1.310,42	1.562,23	48,01	1.610,24	100,00	156.223,00	4.801,00	161.024,00	6,15 %	165.702,00
3.2	SEI	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									2.069,06	10.808,68	12.877,74	0,49 %	12.877,74
2.1		MOVIMENTO DE TERRA													
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL													
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	77,90	32,90	110,80	95,72	40,43	136,15	5,43	519,76	219,53	739,29	0,03 %	
2.1.2		COMPACTACAO MANUAL													
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	44,88	19,72	64,40	54,90	24,23	79,13	13,62	758,72	334,86	1.093,58	0,04 %	
2.1.3		COMPACTACAO MECANICA													
96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SASE E OU SUB SASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	5,86	113,78	119,64	7,20	139,81	147,01	70,34	505,73	9.829,25	10.325,98	0,39 %	
2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS													
2.2.3		TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO													
100211	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO9X19). AF_07/2019	un X km	0,24	2,80	5,00	7,78	3,26	11,05	35,70	278,10	116,38	394,48	0,02 %	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS													
2.4.7		RALOS													
89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	un	5,49	14,37	19,86	6,75	17,68	24,41	1,00	6,75	17,68	24,41	0,00 %	
	SEI	FUNDACOES									58.393,82	111.874,11	170.267,93	6,50 %	170.267,93
x		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES													
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (CRECHE)	M2	2,89	1,25	4,14	3,55	1,54	5,09	436,35	1.548,89	671,82	2.220,51	0,09 %	
99624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_01/2024 - (CRECHE)	M3	53,39	97,47	150,77	65,50	119,77	185,27	43,62	2.857,11	5.224,37	8.081,48	0,31 %	
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - (CRECHE)	M2	0,45	1,69	2,14	0,55	2,08	2,63	436,35	239,94	907,40	1.147,34	0,04 %	
99619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (CRECHE)	M2	16,24	25,36	41,60	19,96	31,16	51,12	86,99	1.137,52	1.775,81	2.913,33	0,11 %	
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	3,89	10,91	14,80	4,78	13,41	18,19	470,20	2.248,03	6.306,73	8.554,76	0,33 %	
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,95	10,57	13,52	3,62	12,37	15,99	183,40	663,91	2.268,96	2.932,87	0,11 %	
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,29	8,89	10,98	2,81	10,88	13,49	75,50	212,16	806,34	1.018,50	0,04 %	
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,70	8,48	10,18	2,09	10,42	12,51	174,70	365,12	1.820,36	2.185,50	0,08 %	
104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,33	9,67	11,00	1,63	11,88	13,51	14,50	23,64	172,26	195,90	0,01 %	
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	10,28	11,96	22,16	12,53	14,70	27,23	2.174,80	27.250,24	31.969,56	59.219,80	2,28 %	
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M2	47,99	37,47	85,46	58,97	46,04	105,01	330,38	19.483,51	15.210,69	34.693,20	1,33 %	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M3	18,07	612,24	630,31	22,20	752,32	774,52	56,98	1.265,18	42.874,71	44.139,89	1,69 %	
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (GLP)	M2	2,89	1,25	4,14	3,55	1,54	5,09	5,18	18,32	7,94	26,26	0,00 %	
99624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_01/2024 - (GLP)	M3	53,39	97,47	150,77	65,50	119,77	185,27	0,53	34,96	62,28	96,24	0,00 %	
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - (GLP)	M2	0,45	1,69	2,14	0,55	2,08	2,63	5,18	2,84	10,73	13,57	0,00 %	
99619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (GLP)	M2	16,24	25,36	41,60	19,96	31,16	51,12	0,86	17,17	26,79	43,96	0,00 %	
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	3,89	10,91	14,80	4,78	13,41	18,19	7,88	37,97	105,67	143,64	0,01 %	
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	2,95	10,57	13,52	3,62	12,37	15,99	3,08	11,08	37,95	49,03	0,00 %	
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	2,29	8,89	10,98	2,81	10,88	13,49	1,24	3,48	13,25	16,73	0,00 %	
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	1,70	8,48	10,18	2,09	10,42	12,51	2,80	5,96	30,22	36,28	0,00 %	
104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	1,33	9,67	11,00	1,63	11,88	13,51	0,26	0,42	3,09	3,51	0,00 %	
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	10,28	11,96	22,16	12,53	14,70	27,23	36,44	456,59	535,67	992,26	0,04 %	
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	M2	47,99	37,47	85,46	58,97	46,04	105,01	8,38	492,99	384,89	877,88	0,03 %	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	M3	18,07	612,24	630,31	22,20	752,32	774,52	0,86	19,09	647,00	666,09	0,03 %	
5.5	SEI	ESTRUTURAS									97.980,05	359.747,80	457.737,85	17,49 %	457.737,85
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS													
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	3,21	10,37	13,58	3,94	12,74	16,68	517,90	2.040,53	6.598,04	8.638,57	0,33 %	

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 22,88%

Empresa: MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA

Menor Preço (%) calculado... (0,20 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 2.612.639,48

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(0,20 %)	202.357,32	140.193,03	343.550,34
2,73	0,99	3,34	1,22	4,56	(0,22 %)	559,78	204,47	764,25
34,79	37,89	42,66	46,31	88,97	(0,21 %)	8.994,01	9.763,54	18.757,55
32,26	61,41	39,57	75,36	115,17	(0,18 %)	11.967,65	22.776,84	34.744,49
68,02	244,81	83,58	300,82	384,40	(0,20 %)	736,01	2.658,24	3.394,25
	1.596,80	-	1.962,15	1.962,15	(0,20 %)	-	17.659,35	17.659,35
	1.796,40	-	2.207,42	2.207,42	(0,20 %)	-	17.659,36	17.659,36
36,31	280,59	44,62	344,79	389,41	(0,20 %)	356,96	2.758,32	3.115,28
457,08	1.542,01	561,66	1.895,44	2.457,10	(0,20 %)	561,66	1.895,44	2.457,10
752,35	2.437,93	924,42	2.994,85	3.923,27	(0,20 %)	1.856,84	5.989,30	7.846,14
34,72	37,80	42,66	46,31	88,97	(0,21 %)	4.893,10	5.311,78	10.204,88
1.917,23	5.547,84	2.355,89	4.359,81	6.715,50	(0,20 %)	2.355,89	4.359,81	6.715,50
3.855,85	7.583,12	4.737,82	9.318,14	14.055,96	(0,20 %)	4.737,82	9.318,14	14.055,96
5.434,94	13.111,71	6.676,45	16.111,67	22.790,12	(0,20 %)	6.676,45	16.111,67	22.790,12
2.234,82	7.511,84	2.746,15	9.230,30	11.976,45	(0,20 %)	2.746,15	9.230,30	11.976,45
	299,43	-	367,90	367,90	(0,20 %)	-	6.254,20	6.254,20
	1.450,18	-	1.726,69	1.726,69	(0,20 %)	-	3.453,38	3.453,38
1.266,81	38,09	1.559,11	47,81	1.607,02	(0,20 %)	155.911,90	4.791,00	160.702,90
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	2.085,44	10.487,10	12.572,54
77,74	32,80	95,53	40,34	135,87	(0,21 %)	518,73	219,05	737,78
44,88	19,62	54,79	24,18	78,97	(0,20 %)	707,20	334,17	1.041,37
5,86	113,53	7,18	139,53	146,72	(0,20 %)	585,63	9.890,59	10.356,82
6,33	2,64	7,78	3,24	11,02	(0,27 %)	277,75	115,67	393,42
5,49	14,34	6,73	17,62	24,35	(0,20 %)	6,73	17,62	24,35
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	58.397,08	111.556,26	169.943,14
2,89	1,25	3,54	1,54	5,08	(0,20 %)	1.544,33	671,83	2.216,16
53,19	97,20	65,36	119,54	184,90	(0,20 %)	2.851,90	5.214,33	8.066,23
0,45	1,69	0,55	2,08	2,63	-	239,94	907,40	1.147,34
16,21	25,31	19,92	31,10	51,02	(0,20 %)	1.135,24	1.770,39	2.907,63
3,86	10,85	4,77	13,38	18,15	(0,22 %)	2.243,33	6.292,61	8.535,94
2,34	10,05	3,81	12,35	15,96	(0,19 %)	662,07	2.264,99	2.927,06
2,29	8,67	2,81	10,85	13,46	(0,22 %)	212,16	804,68	1.016,24
1,70	8,48	2,09	10,40	12,49	(0,16 %)	365,12	1.816,88	2.182,00
1,33	9,61	1,63	11,86	13,49	(0,15 %)	23,64	171,97	195,61
10,18	11,94	12,51	14,67	27,18	(0,18 %)	27.206,75	31.904,30	59.111,07
47,99	37,40	58,85	45,86	104,81	(0,19 %)	19.442,86	15.184,25	34.627,12
18,03	611,52	22,16	750,62	772,98	(0,20 %)	1.262,90	42.789,23	44.052,13
2,89	1,25	3,54	1,54	5,08	(0,20 %)	18,27	7,95	26,22
53,19	97,20	65,36	119,54	184,90	(0,20 %)	33,99	62,16	96,15
0,45	1,69	0,55	2,08	2,63	-	2,84	10,73	13,57
16,21	25,31	19,92	31,10	51,02	(0,20 %)	17,13	26,75	43,88
3,86	10,85	4,77	13,38	18,15	(0,22 %)	37,59	105,43	143,02
2,34	10,05	3,81	12,35	15,96	(0,19 %)	11,05	37,79	48,84
2,29	8,67	2,81	10,85	13,46	(0,22 %)	3,48	13,21	16,69
1,70	8,48	2,09	10,40	12,49	(0,16 %)	5,96	30,16	36,22
1,33	9,61	1,63	11,86	13,49	(0,15 %)	0,42	3,09	3,50
10,18	11,94	12,51	14,67	27,18	(0,18 %)	432,88	534,57	990,43
47,99	37,40	58,85	45,86	104,81	(0,19 %)	491,99	384,23	876,22
18,03	611,52	22,16	750,62	772,98	(0,20 %)	19,36	645,71	664,77
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	97.803,75	359.036,58	456.830,39
3,20	10,35	3,93	12,72	16,65	(0,18 %)	2.035,35	6.587,89	8.623,04

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 – Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impr

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,58	12,89	15,27	574,80	1.482,98	7.284,22	8.777,20	0,34 %		2,10	10,31	2,58	12,87	15,25	(0,13 %)	1.482,98	7.282,72	8.765,70
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,72	13,42	1.075,90	1.833,03	12.600,55	14.439,58	0,55 %		1,38	9,52	1,70	11,70	13,40	(0,15 %)	1.829,03	12.588,03	14.417,06
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,86	9,23	9,09	1,06	10,11	11,17	950,00	901,00	8.593,50	9.494,50	0,36 %		0,86	9,21	1,06	10,09	11,15	(0,18 %)	901,00	8.576,50	9.477,50
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	9,95	10,70	722,00	541,50	7.183,90	7.725,40	0,30 %		0,61	8,08	0,75	9,93	10,68	(0,19 %)	541,50	7.169,40	7.710,90
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,46	9,26	9,81	0,57	11,49	12,06	41,20	23,48	473,28	496,87	0,02 %		0,46	9,33	0,57	11,46	12,03	(0,25 %)	23,48	472,15	495,63
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,92	12,40	18,32	958,80	5.662,48	11.960,90	17.623,38	0,67 %		4,81	10,07	5,91	12,37	18,28	(0,22 %)	5.652,92	11.931,91	17.584,83
103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E2 (MONTAGEM DE MADEIRA, 5 UTILIZAÇÕES). AF_03/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	M2	33,99	86,52	120,51	41,77	106,32	148,09	893,72	37.330,68	95.020,31	132.350,99	5,06 %		33,92	86,35	41,68	106,11	147,79	(0,20 %)	37.250,25	94.832,63	132.082,88
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PD - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	M3	38,38	540,91	579,27	47,14	664,67	711,81	76,54	3.606,10	50.873,84	54.481,94	2,08 %		38,29	539,83	47,04	663,34	710,38	(0,20 %)	3.600,44	50.772,04	54.372,48
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,58	12,89	15,27	71,90	185,50	912,41	1.097,91	0,04 %		2,10	10,31	2,58	12,87	15,25	(0,13 %)	185,50	910,87	1.096,47
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,72	13,42	64,10	108,97	751,25	860,22	0,03 %		1,38	9,52	1,70	11,70	13,40	(0,15 %)	108,97	749,97	858,94
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	0,86	9,23	9,09	1,06	10,11	11,17	16,70	17,70	168,84	186,54	0,01 %		0,86	9,21	1,06	10,09	11,15	(0,18 %)	17,70	168,50	186,20
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,92	12,40	18,32	66,90	396,05	829,56	1.225,61	0,05 %		4,81	10,07	5,91	12,37	18,28	(0,22 %)	395,38	827,55	1.222,93
103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	M2	33,99	86,52	120,51	41,77	106,32	148,09	55,24	2.307,37	5.873,12	8.180,49	0,31 %		33,92	86,35	41,68	106,11	147,79	(0,20 %)	2.302,40	5.861,52	8.163,92
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PD - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	M3	38,38	540,91	579,27	47,14	664,67	711,81	2,66	139,53	1.967,43	2.106,96	0,08 %		38,29	539,83	47,04	663,34	710,38	(0,20 %)	139,24	1.962,49	2.102,73
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,58	12,89	15,27	263,50	679,83	3.343,92	4.023,85	0,15 %		2,10	10,31	2,58	12,87	15,25	(0,13 %)	679,83	3.338,55	4.018,38
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,72	13,42	167,00	318,75	2.197,00	2.516,25	0,10 %		1,38	9,52	1,70	11,70	13,40	(0,15 %)	318,75	2.193,75	2.512,50
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,86	9,23	9,09	1,06	10,11	11,17	86,10	91,27	870,47	961,74	0,04 %		0,86	9,21	1,06	10,09	11,15	(0,18 %)	91,27	868,75	960,02
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	9,95	10,70	165,80	124,35	1.649,71	1.774,06	0,07 %		0,61	8,08	0,75	9,93	10,68	(0,19 %)	124,35	1.646,39	1.770,74
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,46	9,26	9,81	0,57	11,49	12,06	12,70	7,24	145,92	153,16	0,01 %		0,46	9,33	0,57	11,46	12,03	(0,25 %)	7,24	145,54	152,78
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,92	12,40	18,32	202,60	1.205,31	2.524,84	3.725,95	0,14 %		4,81	10,07	5,91	12,37	18,28	(0,22 %)	1.203,28	2.518,53	3.721,81
92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	35,51	79,85	114,36	43,63	96,89	140,52	174,20	7.604,71	16.867,03	24.482,84	0,94 %		35,44	79,65	43,55	96,69	140,24	(0,20 %)	7.590,77	16.853,07	24.443,84
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PLARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PD - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M3	38,68	541,00	579,23	46,07	665,46	710,53	9,24	416,45	6.148,85	6.565,30	0,25 %		38,61	540,47	44,99	664,13	709,12	(0,20 %)	415,71	6.138,58	6.552,27
CE.301	PRC	ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO 4" (E=2,65MM) BOLADA EM CHAPA DE AÇO 20X20X3CM E CHUMBADA C/ PARABOLT (S/ FM ESTRUTURA.) - (CRECHE)	UN	1.279,09	8.207,93	9.487,42	1.572,36	10.085,78	11.658,14	1,00	1.572,36	10.085,78	11.658,14	0,45 %		1.277,69	8.191,41	1.569,21	10.065,80	11.634,81	(0,20 %)	1.569,21	10.065,80	11.634,81
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)	KG	3,21	10,37	13,58	3,94	12,74	16,68	14,63	57,25	185,11	242,36	0,01 %		3,20	10,35	3,93	12,72	16,65	(0,18 %)	57,10	184,82	241,92
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)	KG	2,10	10,33	12,43	2,58	12,66	15,27	16,12	41,59	204,56	246,15	0,01 %		2,10	10,31	2,58	12,87	15,25	(0,13 %)	41,59	204,24	245,83
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,72	13,42	35,25	51,43	354,53	405,96	0,02 %		1,38	9,52	1,70	11,70	13,40	(0,15 %)	51,43	353,93	405,36
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,86	9,23	9,09	1,06	10,11	11,17	23,85	25,28	241,12	266,40	0,01 %		0,86	9,21	1,06	10,09	11,15	(0,18 %)	25,28	240,85	265,93
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	9,95	10,70	20,26	15,20	201,58	216,78	0,01 %		0,61	8,08	0,75	9,93	10,68	(0,19 %)	15,20	201,28	216,48
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,46	9,26	9,81	0,57	11,49	12,06	1,20	0,68	13,79	14,47	0,00 %		0,46	9,33	0,57	11,46	12,03	(0,25 %)	0,68	13,75	14,43
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (GLP)	KG	4,82	10,09	14,91	5,92	12,40	18,32	26,62	157,37	333,80	493,17	0,02 %		4,81	10,07	5,91	12,37	18,28	(0,22 %)	158,10	333,66	492,10
103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - (GLP)	M2	33,99	86,52	120,51	41,77	106,32	148,09	51,74	2.161,18	5.501,00	7.662,18	0,29 %		33,92	86,35	41,68	106,11	147,79	(0,20 %)	2.156,52	5.490,13	7.646,65
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PD - (GLP)	M3	38,38	540,91	579,27	47,14	664,67	711,81	2,22	104,65	1.475,57	1.580,22	0,06 %		38,29	539,83	47,04	663,34	710,38	(0,20 %)	104,43	1.472,61	1.577,04
COMP49_1_99	PM_55	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS EDIFICAÇÕES) COM FCK 25MPa	M3	550,59	1.991,50	2.532,09	676,56	2.434,87	3.111,43	18,41	12.455,47	44.825,96	57.281,43	2,19 %		549,49	1.977,54	675,21	2.430,66	3.105,21	(0,20 %)	12.430,82	44.736,30	57.166,92
COMP49_1_99	PM_55	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS MUROS) COM FCK 25MPa	M3	550,59	1.991,50	2.532,09	676,56	2.434,87	3.111,43	8,74	4.580,01	16.411,53	20.971,54	0,80 %		549,49	1.977,54	675,21	2.430,66	3.105,21	(0,20 %)	4.580,92	16.378,26	20.929,12
COMP49_1_99	PM_55	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (BALDRAME MUROS) COM FCK 25MPa	M3	550,59	1.991,50	2.532,09	676,56	2.434,87	3.111,43	5,37	4.309,89	15.510,12	19.819,81	0,76 %		549,49	1.977,54	675,21	2.430,66	3.105,21	(0,20 %)	4.301,09	15.479,19	19.780,19
COMP49_1_99	PM_55	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILARES MUROS) COM FCK 25MPa	M3	550,59	1.991,50	2.532,09	676,56	2.434,87	3.111,43	1,67	1.129,96	4.066,23	5.196,09	0,20 %		549,49	1.977,54	675,21	2.430,66	3.105,21	(0,20 %)	1.127,66	4.058,10	5.185,75
COMP49_1_99	PM_55	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VIGA CINTA MUROS) COM FCK 25MPa	M3	550,59	1.991,50	2.532,09	676,56	2.434,87	3.111,43	6,39	4.322,22	15.559,92	19.882,14	0,76 %		549,49	1.977,54	675,21	2.430,66	3.105,21	(0,20 %)	4.314,59	15.527,70	19.842,29
	5NS	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									63.860,85	92.379,87	156.240,72	5,87 %	156.240,72	usar preços unitários com 2 casas decimais.					63.760,10	92.180,38	155.940,48
5.1		ALVENARIA																				
93188	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	79,49	90,47	128,96	96,45	62,02	158,47	275,15	28.538,22	17.064,80	43.603,02	1,67 %		79,33	90,37	96,25	61,89	158,14	(0,21 %)	26.483,19	17.029,53	43.512,72
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS																				
CCTAB_1_3	PM_55	GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.	m2	14,89	134,36	149,27	18,33	165,09	183,42	74,44	1.364,48	12.289,25	13.653,78	0,52 %		14,89	134,36	18,30	164,78	183,08	(0,20 %)	1.362,25	12.264,73	13.626,98
103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,84	53,94	85,78	39,25	96,28	135,53	741,05	29.086,21	40.116,80	76.203,01	2,91 %		31,80	53,83	39,17	96,15	135,32	(0,20 %)	29.026,93	40.026,48	76.047,26
101181	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	73,99	143,77	217,76	90,80	179,96	267,46	23,40	2.030,32	3.967,18	5.991,10	0,23 %		73,74	143,48	90,81	178,31	266,92	(0,20 %)	2.029,86	3.949,34	5.979,00
105521	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	8,04	18,18	25,22	7,42	23,57	30,99	169,72	1.259,32	4.000,30	5.259,62	0,20 %		6,03	18,14	7,41	23,52	30,93	(0,15 %)	1.257,43	3.991,81	5.249,44
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - COR CITRINO (MARCA REF.: SUVINIL, OU SIMILAR) - (MURO - INTERNO)	M2	5,27	8,35	13,57	6,48	10,20	16,68	275,15	1.782,57	2.806,53	4.589,10	0,18 %		5,26	8,29	6,48	10,17	16,63	(0,30 %)	1.777,47	2.798,28	4.575,75
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2018 (MURO - EXTERNO)	M2	5,28	9,26	14,58	6,49	11,43	17,92	275,15	1.745,72	3.144,97	4.890,69	0,19 %		5,27	9,28	6,48	11,46	17,88	(0,22 %)	1.782,57	3.136,71	4.919,68
	5N6	COBERTURA									13.294,12	161.109,51	174.394,63	6,66 %	174.394,63	usar preços unitários com 2 casas decimais.					13.258,80	160.788,16	174.046,96
x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA																				
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	2,61	176,85	179,26	3,21	217,07	220,28	438,84	1.409,13	95.285,36	96.694,51	3,69 %		2,60	176,30	3,19	216,64	219,83	(0,20 %)	1.400,35	95.100,63	96.500,98
100384	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA MÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,18	22,50	30,03	8,72	28,18	36,90	438,84	3.827,01	12.370,45	16.199,36	0,62 %		7,09	22,50	8,71	28,11	36,82	(0,22 %)	3.823,52	12.339,73	16.163,25
CE.1402	PRC	INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	18,74	411,61	430,35	23,09	505,79	528,82	24,36	561,51	12.321,05	12.882,06	0,49 %		18,70	410,79	22,99	504,78	527,76	(0,20 %)	559,79	12.296,44	12.856,23
CE.1404	PRC	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	-	66,00	66,00	-	81,16	81,16	24,36	-	1.975,80	1.975,80	0,08 %		-	65,87	-	80,94	80,94	(0,20 %)	-	1.971,78	1.971,78
100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	0,60	12,39	12,99	0,74	15,22	15,96	296,00	213,12	4.383,36	4.596,48	0,18 %		0,60	12,37	0,74	15,20	15,94	(0,13 %)	213,12	4.377,60	4.590,72
CE.1403	PRC	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	4,82	72,37	77,19	5,92	86,93	94,85	3,66	17,46	262,35	279,81	0,01 %		4,81	72,23	5,91	86,76	94,67	(0,19 %)	17,43	261,84	279,27
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,45	142,00	168,42	32,44	174,51	206,95	69,76	2.263,01	12.173,92	14.436,93	0,55 %		26,35	141,74	32,38	174,17	206,55	(0,19 %)	2.258,83	12.150,10	14.408,93
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	8,97	50,27	59,24	11,02	61,77	72,79	181,83	2.069,86	11.231,02	13.234,88	0,51 %		8,95	50,17	11,00	61,65	72,65	(0,19 %)	2.000,02	11.209,28	13.209,23
101879	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	8,37	36,64	43,01	7,83	45,02	52,85	189,78	1.495,98	9.543,89	10.529,87	0,38 %		8,35	36,57	7,82	44,94	52,76	(0,17 %)	1.484,98	8.528,71	10.012,79
108724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) (GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	5,81	9,53	15,14	6,89	11,71	18,60	716,41	1.594,84	2.557,59	4.062,43	0,16 %		5,80	9,51	6,88	11,69	18,57	(0,16 %)	1.592,66	2.553,21	4.055,87
	5N7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS									17.008,30	237.257,27	254.266,47	9,71 %	254.266,47	usar preços unitários com 2 casas decimais.					16.975,18	236.782,72	253.757,90
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS																				
CE.701	PRC	P1 - 900X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - MADEIRA - (CRECHE)	UN	265,51	1.028,43	1.313,94	330,63	1.283,73	1.614,36	3,00	1.052,48	3.791,19	4.843,68	0,19 %		264,94	1.026,37	330,13	1.281,20	1.611,33	(0,20 %)	1.050,39	3.783,60	4.833,99
CE.702	PRC	P4I - 900X160CM - PORTA G/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - G/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA G/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - G/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	UN	355,07	1.590,87	1.945,74	436,31	1.954,82	2.390,93	2,00	872,62	3.909,24	4.781,86	0,18 %		354,38	1.587,69	435,44	1.950,71	2.386,15	(0,20 %)	870,86	3.901,42	4.772,30
CE.703	PRC	PCI - 1003X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) E CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=40CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	UN	564,52	1.575,06	2.139,58	693,68	1.935,43	2.629,11	4,00	2.774,72	7.741,72	10.516,44	0,40 %		561,39	1.571,91	692,29	1.931,06	2.623,35	(0,20 %)	2.769,16	7.726,24	10.495,40
CE.704	PRC	PC2 - 803X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	516,79	1.237,23	1.753,96	634,96	1.520,31	2.155,27	1,00	634,96	1.520,31	2.155,27	0,08 %		516,79	1.234,78	633,69	1.517,27	2.150,96	(0,20 %)	633,69	1.517,27	2.150,96

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação p

CS.705	PRC	PS1 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	292,75	1.057,74	1.350,49	359,73	1.299,75	1.659,48	2,00	718,46	2.599,50	3.317,96	0,13 %		292,16	1.055,62	359,01	1.297,15	1.656,16	(0,20 %)	718,02	2.594,36	3.312,32
CS.706	PRC	PS2 - 60X195CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ TARJETA METÁLICA TIPO LIVRE-OCUPADO C/ ACABAMENTO CROMADO - REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL CONFORME PROJETO - MADEIRA - (CRECHE)	UN	147,62	468,31	615,93	181,40	575,46	756,86	8,00	1.451,20	4.603,68	6.054,88	0,23 %		147,32	467,37	181,03	574,30	755,33	(0,20 %)	1.448,24	4.594,40	6.042,64
CS.707	PRC	PS1 - 110X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=60CM) NA FACE EXTERNA - C/ VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM (20X110CM) - MADEIRA - (CRECHE)	UN	354,44	1.449,44	1.803,88	435,54	1.781,57	2.216,61	4,00	1.742,16	7.124,28	8.866,44	0,34 %		353,73	1.446,54	434,66	1.777,51	2.212,17	(0,20 %)	1.738,64	7.110,04	8.848,68
CS.721	PRC	PJ1 - 320X280CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	88,49	4.772,77	4.861,26	108,74	5.864,78	5.973,52	3,00	326,22	17.594,34	17.920,56	0,68 %		88,31	4.763,20	108,52	5.853,04	5.961,56	(0,20 %)	325,56	17.559,12	17.884,68
CS.722	PRC	PE1 - 220X280CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR E 2 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	62,49	3.392,72	3.455,21	76,79	4.168,97	4.245,76	1,00	76,79	4.168,97	4.245,76	0,16 %		62,37	3.385,93	76,64	4.160,63	4.237,27	(0,20 %)	76,64	4.160,63	4.237,27
CS.723	PRC	PE2 - 450X280CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE ABRIR E 2 FIXAS), 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES E LATERAL FIXA - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	124,44	6.881,35	6.805,79	152,91	8.210,04	8.362,95	1,00	152,91	8.210,04	8.362,95	0,32 %		124,19	6.867,99	152,60	8.193,63	8.346,23	(0,20 %)	152,60	8.193,63	8.346,23
CS.724	PRC	PE3 - 495X280CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	137,71	7.386,05	7.523,76	169,22	9.075,98	9.245,20	2,00	338,44	18.151,96	18.490,40	0,71 %		137,43	7.371,28	168,87	9.057,83	9.226,70	(0,20 %)	337,74	18.115,66	18.453,40
CS.725	PRC	PE4 - 7535X280CM - PORTA JANELA C/ 8 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 8 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	194,45	10.396,73	10.590,18	238,88	12.774,27	13.013,15	2,00	477,76	25.548,54	26.026,30	0,99 %		194,01	10.374,84	238,40	12.748,73	12.987,13	(0,20 %)	476,80	25.497,46	25.974,26
CS.726	PRC	PE5 - 8705X280CM - PORTA JANELA C/ 8 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 8 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	195,27	9.911,25	10.086,52	227,66	12.178,34	12.406,00	2,00	455,32	24.357,68	24.813,20	0,95 %		194,90	9.891,43	227,21	12.154,59	12.381,80	(0,20 %)	454,42	24.309,18	24.763,60
CS.791	PRC	PS2 - 90x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	27,23	1.909,15	1.927,38	33,48	2.334,90	2.368,38	7,00	234,22	16.344,30	16.578,52	0,63 %		27,18	1.896,35	33,40	2.330,23	2.363,63	(0,20 %)	233,80	16.311,81	16.545,61
CS.792	PRC	PS3 - 110x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	33,29	2.322,40	2.355,69	40,91	2.853,77	2.894,68	1,00	40,91	2.853,77	2.894,68	0,11 %		33,22	2.317,76	40,82	2.848,06	2.888,88	(0,20 %)	40,82	2.848,06	2.888,88
CS.793	PRC	PS4 - 90x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	24,21	1.689,02	1.713,23	29,75	2.075,47	2.105,22	3,00	89,25	6.226,41	6.315,66	0,24 %		24,16	1.685,84	29,69	2.071,31	2.101,00	(0,20 %)	89,07	6.213,93	6.303,00
CS.741	PRC	J1 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	350,17	3.983,96	4.334,13	430,29	4.895,49	5.325,78	3,00	1.290,87	14.686,47	15.977,34	0,61 %		348,47	3.975,99	429,43	4.885,70	5.315,13	(0,20 %)	1.288,29	14.657,10	15.945,39
CS.742	PRC	J2 - 240X120CM - JANELA C/ 8 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	165,38	2.136,06	2.323,44	227,79	2.627,25	2.855,04	3,00	683,37	7.881,75	8.565,12	0,33 %		165,01	2.133,78	227,24	2.621,99	2.849,23	(0,20 %)	682,02	7.865,97	8.547,99
CS.743	PRC	J3 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 8 FIXAS) - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	350,17	3.983,96	4.334,13	430,29	4.895,49	5.325,78	2,00	860,58	9.790,98	10.651,56	0,41 %		348,47	3.975,99	429,43	4.885,70	5.315,13	(0,20 %)	858,86	9.771,40	10.630,26
CS.771	PRC	J4 - 240X190CM - JANELA C/ 4 FOLHAS (2 GUILHOTINA E 2 FIXAS) E 2 TELAS MOSQUITEIRO INFERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	97,76	2.914,81	3.012,57	120,13	3.581,47	3.701,60	1,00	120,13	3.581,47	3.701,60	0,14 %		97,48	2.906,78	119,88	3.574,31	3.694,19	(0,20 %)	119,88	3.574,31	3.694,19
CS.744	PRC	J5 - 160X125CM - JANELA C/ 4 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	123,59	1.436,87	1.560,46	151,87	1.765,63	1.917,50	1,00	151,87	1.765,63	1.917,50	0,07 %		123,34	1.434,06	151,56	1.762,10	1.913,66	(0,20 %)	151,56	1.762,10	1.913,66
CS.745	PRC	J6 - 160X60CM - JANELA C/ 2 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	61,79	727,89	789,68	75,93	894,43	970,36	2,00	151,86	1.788,86	1.940,72	0,07 %		61,67	726,43	75,78	892,64	968,42	(0,20 %)	151,56	1.785,28	1.936,84
CS.746	PRC	J7 - 60X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	30,90	372,56	403,46	37,97	457,80	495,77	2,00	75,94	915,60	991,54	0,04 %		30,84	371,81	37,90	456,88	494,78	(0,20 %)	75,80	913,76	989,56
CS.747	PRC	J8 - 160X30CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	32,18	396,34	428,52	39,54	487,02	526,56	5,00	197,70	2.435,10	2.632,80	0,10 %		32,12	395,55	39,47	486,05	525,52	(0,20 %)	197,35	2.430,25	2.627,60
CS.748	PRC	J9 - 60X280CM - JANELA C/ 8 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 4 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	830,11	9.827,76	10.157,87	1.020,04	11.461,95	12.481,99	1,00	1.020,04	11.461,95	12.481,99	0,48 %		828,45	9.809,10	1.018,00	11.439,02	12.457,02	(0,20 %)	1.018,00	11.439,02	12.457,02
CS.749	PRC	J10 - 60X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	21,78	283,14	304,92	26,74	347,92	374,66	2,00	53,48	695,84	749,32	0,03 %		21,72	282,57	26,69	347,22	373,91	(0,20 %)	53,38	694,44	747,82
CS.784	PRC	VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 60x50CM - (CRECHE)	UN	5,76	402,15	407,91	7,08	494,16	501,24	7,00	49,56	3.458,12	3.508,68	0,13 %		5,75	401,35	7,07	493,18	500,25	(0,20 %)	49,49	3.452,26	3.501,75
CS.772	PRC	JA1 - 1560X110CM - JANELA C/ 2 FOLHAS FIXAS - C/ VÃOS P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	49,99	2.761,24	2.811,23	61,43	3.393,01	3.454,44	1,00	61,43	3.393,01	3.454,44	0,13 %		49,89	2.755,72	61,30	3.386,23	3.447,53	(0,20 %)	61,30	3.386,23	3.447,53
CS.773	PRC	JA2 - 900X120CM - JANELA C/ 2 FOLHAS (1 GUILHOTINA E 1 FIXA) E 1 TELA MOSQUITEIRO INFERIOR - C/ VÃO P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	26,67	1.435,96	1.462,63	32,03	1.764,51	1.796,54	2,00	64,06	3.529,02	3.593,08	0,14 %		26,62	1.433,09	31,97	1.760,98	1.792,95	(0,20 %)	63,94	3.521,96	3.585,90
CS.774	PRC	VF - 195X125CM - JANELA C/ 1 FOLHA FIXA - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	32,59	1.846,06	1.878,65	40,05	2.268,44	2.308,49	1,00	40,05	2.268,44	2.308,49	0,09 %		32,52	1.842,37	39,96	2.263,90	2.303,86	(0,20 %)	39,96	2.263,90	2.303,86
CS.791	PRC	PF1 - 112X213CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO ZINCADO 40X8CM - (VÃO = 1182X90CM) - (CRECHE)	UN	59,62	631,91	691,53	73,26	776,49	849,75	4,00	293,04	3.105,96	3.399,00	0,13 %		59,50	630,65	73,11	774,94	848,05	(0,20 %)	292,44	3.099,76	3.392,20
CS.792	PRC	PF2 - 110X213CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO ZINCADO 40X8CM - (VÃO = 1182X90CM) - (CRECHE)	UN	70,53	777,48	848,01	87,18	955,37	1.042,53	3,00	261,48	2.866,11	3.127,59	0,12 %		70,79	775,93	86,99	953,46	1.040,45	(0,20 %)	260,97	2.860,38	3.121,35
CS.2041	PRC	PG1 - 1408X195CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - C/ PORTA CADEADO E FERROLHO C/ TRAVA NO PISO CONFORME PROJETO - TELA ONDULADA, AÇO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 16BWG (PADRÃO COPEL) PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - (GLP)	UN	57,37	2.737,12	2.794,49	70,50	3.363,37	3.433,87	1,00	70,50	3.363,37	3.433,87	0,13 %		57,26	2.731,85	70,36	3.356,65	3.427,01	(0,20 %)	70,36	3.356,65	3.427,01
CS.2042	PRC	TF1 - 493X90CM - ESCUADRIA FIXA - TELA ONDULADA, AÇO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 16BWG (PADRÃO COPEL) - PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - (GLP)	UN	2,59	180,97	183,56	3,18	222,38	225,56	2,00	6,36	444,76	451,12	0,02 %		2,58	180,61	3,17	221,93	225,10	(0,20 %)	6,34	443,86	450,20
CS.2043	PRC	PR1 - 700X180CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 13X13M E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO - (GLP)	UN	38,21	1.397,55	1.435,76	46,85	1.717,31	1.764,26	1,00	46,85	1.717,31	1.764,26	0,07 %		38,13	1.394,75	46,85	1.713,87	1.760,72	(0,20 %)	46,85	1.713,87	1.760,72
CS.2044	PRC	PR2 - 1408X180CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 13X13M E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO - (GLP)	UN	57,37	2.734,69	2.792,06	70,50	3.360,39	3.430,89	1,00	70,50	3.360,39	3.430,89	0,13 %		57,26	2.729,22	70,36	3.353,67	3.424,03	(0,20 %)	70,36	3.353,67	3.424,03
	568	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**									76.206,19	136.242,12	212.448,31	8,12 %	212.448,31								
8.2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**																					
8.2.5		**CABOS**																					
8.2.5.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**																					
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,45	3,80	5,25	1,79	4,67	6,45	35,00	62,30	163,45	225,75	0,01 %		1,45	3,79	1,78	4,66	6,44	(0,18 %)	62,30	163,10	225,40
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	3,03	25,29	28,32	3,72	31,08	34,80	31,80	117,55	982,13	1.099,68	0,04 %		3,02	25,24	3,71	31,01	34,72	(0,23 %)	117,24	979,92	1.097,16
8.2.8		**CONDULETES**																					
8.2.8.1		**LIGA DE ALUMÍNIO**																					
95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2022	un	11,54	17,54	29,08	14,18	21,55	35,73	66,60	944,39	1.435,23	2.379,62	0,09 %		11,52	17,50	14,16	21,50	35,66	(0,20 %)	943,06	1.431,90	2.374,96
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**																					
CS.1201	PRC	POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL, SEÇÃO DUPLO T, ALTURA DE 7,2M TIPO B, RESISTÊNCIA DO MATERIAL 300DAN, COM DESCIDA PARA CABO DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	175,13	979,79	1.153,92	215,20	1.202,74	1.417,94	1,00	215,20	1.202,74	1.417,94	0,05 %		174,79	976,83	214,77	1.200,33	1.415,10	(0,20 %)	214,77	1.200,33	1.415,10
CS.1202	PRC	CAIXOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360°, DE Ø2 1/2" (75MM)	UN	21,60	85,94	107,54	26,54	105,60	132,14	1,00	26,54	105,60	132,14	0,01 %		21,56	85,77	26,49	105,39	131,88	(0,20 %)	26,49	105,39	131,88
93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DN 75MM (Ø2 1/2").	M	7,27	39,13	46,40	8,93	48,08	57,01	6,00	53,58	288,48	342,06	0,01 %		7,26	39,06	8,92	47,98	56,90	(0,19 %)	53,52	287,88	341,40
93022	SINAPI	CURVA 90° PVC PARA ELETRODUTO DN 75MM (Ø2 1/2").	UN	21,87	39,06	60,93	26,87	47,92	74,79	1,00	26,87	47,92	74,79	0,00 %		21,83	38,90	26,82	47,82	74,64	(0,20 %)	26,82	47,82	74,64
91879	SINAPI	ARRUELA DE BUCHA TERMINAL Ø2 1/2"	UN	5,14	3,36	8,50	6,32	4,13	10,45	2,00	12,64	8,26	20,90	0,00 %		5,13	3,35	6,30	4,12	10,42	(0,29 %)	12,60	8,24	20,84
91866	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO TIPO LEVE DN 25MM (Ø1")	M	5,29	11,43	17,82	6,62	14,29	20,91	3,00	19,86	42,87	62,73	0,00 %		5,26	11,51	6,61	14,27	20,88	(0,14 %)	19,83	42,81	62,64
91917	SINAPI	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DN 25MM (Ø1")	UN	15,53	11,06	26,59	19,06	13,32	32,40	1,00	19,06	13,32	32,40	0,00 %		15,50	10,99	19,05	13,49	32,54	(0,18 %)	19,05	13,49	32,54
91878	SINAPI	ARRUELA DE BUCHA TERMINAL Ø1"	UN	4,37	2,59	6,96	5,37	3,18	8,55	2,00	10,74	6,36	17,10	0,00 %		4,36	2,58	5,36	3,17	8,53	(0,23 %)	10,72	6,34	17,06
101548	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA VEDRADA, TIPO ROLDANA, 72X72MM (NTC 811565)	UN	1,78	6,50	8,28	2,19	7,99	10,18	1,00	2,19	7,99	10,18	0,00 %		1,78	6,49	2,19	7,97	10,16	(0,20 %)	2,19	7,97	10,16
101542	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA, CHAPA DE AÇO 3/16", GALVANIZADO A FOGO, COM 1 ESTRIBO (NTC 811584)	UN	9,65	22,03	31,68	11,12	27,07	38,19	1,00	11,12	27,07	38,19	0,00 %		9,63	21,99	11,10	27,02	38,12	(0,18 %)	11,10	27,02	38,12
101554	SINAPI	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO CARBONO REVESTIDA COM ALUMÍNIO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CA OU CAA, BITOLA DE 2 AWG (NTC 812122)	UN	4,54	8,27	10,63	5,60	7,70	13,30	1,00	5,60	7,70	13,30	0,00 %		4,53	8,26	5,59	7,69	13,28	(0,15 %)	5,59	7,69	13,28
CS.1203	PRC	CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA PADRÃO COPEL, EM CHAPA DE ALUMÍNIO 1,5MM, PINTURA CINZA N°6,5 PARA USO AO TEMPO, TIPO GNE PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR TRIFÁSICO ATÉ 200A, MEDIDAS APROXIMADAS (789X570X245)MM	UN	86,22	494,91	581,30	106,16	608,15	714,31	1,00	106,16	608,15	714,31	0,03 %		86,07	493,92	105,95	606,93	712,88	(0,20 %)	105,95	606,93	712,88
101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR 200A, 240/VCA, 10KA (REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	62,53	599,93	662,46	76,84	737,19	814,03	1,00	76,84	737,19	814,03	0,03 %		62,40	598,75	76,68	735,72	812,40	(0,20 %)	76,68	735,72	812,40
101562	SINAPI	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE II, ISOLAMENTO 0,6/1KV, EPR 90°C, ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERISTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TOXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO, BITOLA #95MM²	M	0,87	27,34	27,41	0,89	33,60	33,89	36,00	3,24	1.209,60	1.212,84	0,05 %		0,87	27,29	0,89	33,53	33,62	(0,21 %)	3,24	1.207,68	1.210,32
96996	SINAPI	HASTE PARA ATERRAMENTO, NÚCLEO DE AÇO REVESTIDO POR COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO 12,8MM, COMPRIMENTO 2400MM (NTC 917040)	UN	18,34	92,23	110,57	22,54	113,33	135,87	1,00	22,54	113,33	135,87	0,01 %		18,30	92,00	22,49	113,11	135,60	(0,20 %)	22,49	113,11	135,60
104755	SINAPI	CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO 1/2", TIPO GTDU 3/8" IPS 4-2/0	UN	8,84	8,58	17,42	10,86	10,54	21,40	1,00	10,86	10,54	21,40	0,00 %		8,82	8,56	10,84	10,52	21,36	(0,19 %)	10,84	10,52	21,36
104752	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,82	13,66	22,48	10,84	16,79	27,63	2,00	21,68	33,58	55,26	0,00 %		8,80	13,63	10,81	16,75	27,56	(0,25 %)	21,62	33,50	55,12
96973	SINAPI	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEÇÃO #25MM²	M	21,53	56,85	78,18	26,48	69,81	96,07	4,00	105,84	279,44	384,28	0,01 %		21,49	56,54	26,41	69,48	95,89	(0,19 %)	105,64	277,92	383,56
97886	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES (300X300X300)MM	UN	92,63	95,14	187,77	113,82	116,91	230,73	1,00	113,82	116,91	230,73	0,01 %		92,44	94,95	113,59	116,67	230,26	(0,20 %)	113,59	116,67	230,26
104750	SINAPI	CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO 1/2", TIPO GTDU 3/8" IPS 4-2/0	UN	8,84	8,58	17,42	10,86	10,54	21,40	1,00	10,86	10,54	21,40	0,00 %		8,82	8,56	10,84	10,52	21,36	(0,19 %)	10,84	10,52	21,36
104752	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,82	13,66	22,48	10,84	16,79	27,63	2,00	21,68	33,58	55,26	0,00 %		8,80	13,63	10,81	16,75	27,56	(0,25 %)	21,62	33,50	55,12
96973	SINAPI	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEÇÃO #25MM²	M	21,53	56,85	78,18	26,48	69,81	96,07	4,00	105,84	278,44	384,28	0,01 %		21,49	56,54	26,41	69,48	95,89	(0,19 %)	105,64	277,92	383,56
97886	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES (300X300X300)MM PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN	92,63	95,14	187,77	113,82	116,91	230,73	1,00	113,82	116,91	230,73	0,01 %		92,44	94,95	113,59	116,67	230,26	(0,20 %)	113,59	116,67	230,26

Inserido por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em: 13/02/2026 09:18:25.

Página 1825 de 1950

Autenticidade: M34XXS7MJ5XT8UTE7 - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 13/02/2026 09:55:18